

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 1 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00003	PVC 파이프설치		D200MM		m						
MMA60122	오.배수용 PVC 파이프	D200 MM(VG1)	m	1.0000	15,700.0	0.0	0.0	15,700.0	15,700.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	15,700.0	0.0	785.0	0.0	785.0	0.0
MMA60122	오.배수용 PVC 파이프	D200 MM(VG1)	m	0.0500	15,700.0	0.0	0.0	785.0	785.0	0.0	0.0
								17,270	16,485	785	0
SCZ00005	PVC 파이프설치		D100MM		m						
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프	D100 MM(VG2)	m	1.0000	2,790.0	0.0	0.0	2,790.0	2,790.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2,790.0	0.0	139.5	0.0	139.5	0.0
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프	D100 MM(VG2)	m	0.0500	2,790.0	0.0	0.0	139.5	139.5	0.0	0.0
								3,068	2,929	139	0
SCZ00006	PVC파이프설치		D50MM		m						
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프	D50 MM(VG2)	m	1.0000	830.0	0.0	0.0	830.0	830.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	830.0	0.0	41.5	0.0	41.5	0.0
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프	D50 MM(VG2)	m	0.0500	830.0	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
								912	871	41	0
SCZ00009	PVC파이프설치		D35MM		m						
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	1.0000	580.0	0.0	0.0	580.0	580.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	580.0	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	0.0500	580.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0
								638	609	29	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 2 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZ00010	PVC	캡	D=35mm용					개					
MMC35412	PVC	캡 (일반용)(KSM3410)	개	1.0000	530.0	0.0	0.0		530.0	530.0	0.0	0.0	0.0
		D40 MM											
									530	530	0	0	0
SCZ00055	폐기물	반출감시 및 계근 관리	인부 2인/일					일					
LGA00084	보통인부		인	2.0000	0.0	66,622.0	0.0		133,244.0	0.0	133,244.0	0.0	0.0
									133,244	0	133,244	0	0
SCZ00072	토류판		수량X손율75%적용					m3					
MGI10501	육송판재		m3	1.0000	359,281.0	0.0	0.0		359,281.0	359,281.0	0.0	0.0	0.0
									359,281	359,281	0	0	0
SCZ00078	출파기(절취)		인력. 보통토사					m3					
LGA00084	보통인부		인	0.1600	0.0	66,622.0	0.0		10,659.5	0.0	10,659.5	0.0	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0060	0.0	90,786.0	0.0		544.7	0.0	544.7	0.0	0.0
									11,204	0	11,204	0	0
SCZ00080	천공홀	토사채우기(토목)						m3					
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0		13,324.4	0.0	13,324.4	0.0	0.0
									13,324	0	13,324	0	0
SCZ00092	볼트조이기(토목)		M22x70	자재손율45%포함				개					
UAD10501	볼트	조이기 (토목,조경)	개	1.0000	0.0	1,518.0	0.0		1,518.0	0.0	1,518.0	0.0	0.0
MGF10150	볼트		개	0.4725	698.0	0.0	0.0		329.8	329.8	0.0	0.0	0.0
		W/너트와셔M22X70											
									1,847	329	1,518	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 3 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
SCZ00111	용접떼기			용접비의70%		m						
UMC28606	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목) T= 6 MM	m	0.7000	402.0	5,903.0	273.0		4,604.6	281.4	4,132.1		191.1
								4,604	281	4,132		191
SCZ00120	정착콘 조립 및 강선인장					공						
SCZ00121	PC콘 4Φ12.7mm	공	1.0000	12,000.0	0.0	0.0		12,000.0	12,000.0	0.0		0.0
MGE10216	소철선 #16 (1.6)	kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0		6.8	6.8	0.0		0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)	인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0		14,600.5	0.0	14,600.5		0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)	인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0		56,177.1	0.0	56,177.1		0.0
LGA00083	특별인부	인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0		28,708.5	0.0	28,708.5		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0		4,996.6	0.0	4,996.6		0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	104,482.7		5,224.1	0.0	0.0		5,224.1
								121,712	12,006	104,482		5,224
SCZ00126	L형강(현장도착도)			구입분(고재+활증)		t						
MGA60810	ㄱ형강 90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0		1,068,000.0	1,068,000.0	0.0		0.0
								1,068,000	1,068,000	0		0
SCZ00131	H형강(현장도착도)			(전체수량*손율30%)		t						
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0		1,065,000.0	1,065,000.0	0.0		0.0
								1,065,000	1,065,000	0		0
SCZ00133	H형강(현장도착도)			구입분(고재+활증)		t						
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0		1,065,000.0	1,065,000.0	0.0		0.0
								1,065,000	1,065,000	0		0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 4 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZ00143	L형강(현장도착도)			(전체수량*손율30%)		t							
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,068,000	1,068,000	0	0	0
SCZ00144	L형강(현장도착도)			구입분(고재+활증)		t							
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,068,000	1,068,000	0	0	0
SCZ00145	L형강(현장도착도)			(전체수량*손율30%)		t							
MGA60850	ㄱ형강	130X130X9	kg	,000.0000	1,130.0	0.0	0.0	0.0	1,130,000.0	1,130,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,130,000	1,130,000	0	0	0
SCZ00146	L형강(현장도착도)			구입분(고재+활증)		t							
MGA60850	ㄱ형강	130X130X9	kg	,000.0000	1,130.0	0.0	0.0	0.0	1,130,000.0	1,130,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,130,000	1,130,000	0	0	0
SCZ00160	H파일뽑기			H300,L=7.00m		본							
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용)	40KW		0.1727	0.0	0.0	26,136.0	4,513.6	0.0	0.0	4,513.6		
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.1727	16,544.0	23,743.0	45,823.0	14,871.1	2,857.1	4,100.4	7,913.6		
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	2.7708	0.0	0.0	69.0	191.1	0.0	0.0	191.1		
LGA00015	비계공		인	0.0432	0.0	116,264.0	0.0	5,022.6	0.0	5,022.6	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.0216	0.0	66,622.0	0.0	1,439.0	0.0	1,439.0	0.0		
LGA00079	작업반장		인	0.0216	0.0	90,786.0	0.0	1,960.9	0.0	1,960.9	0.0		
									27,997	2,857	12,522	12,618	

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 5 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00162	H파일뽑기		H300,L=7.50m		본						
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용)	40KW		0.1771	0.0	0.0	26,136.0	4,628.6	0.0	0.0	4,628.6
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.1771	16,544.0	23,743.0	45,823.0	15,249.9	2,929.9	4,204.8	8,115.2
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	2.9688	0.0	0.0	69.0	204.8	0.0	0.0	204.8
LGA00015	비계공		인	0.0442	0.0	116,264.0	0.0	5,138.8	0.0	5,138.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0221	0.0	66,622.0	0.0	1,472.3	0.0	1,472.3	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0221	0.0	90,786.0	0.0	2,006.3	0.0	2,006.3	0.0
								28,699	2,929	12,822	12,948
SCZ00192	H파일뽑기		H300,L=14.5m		본						
HGF04100	진동파일해머(H파일 산식용)	60KW		0.2387	0.0	0.0	37,406.0	8,928.8	0.0	0.0	8,928.8
HCA40000	크레인 (무한궤도)	40TON	시간	0.2387	16,987.0	23,743.0	58,189.0	23,611.8	4,054.7	5,667.4	13,889.7
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	8.6094	0.0	0.0	69.0	594.0	0.0	0.0	594.0
LGA00015	비계공		인	0.0597	0.0	116,264.0	0.0	6,940.9	0.0	6,940.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0298	0.0	66,622.0	0.0	1,985.3	0.0	1,985.3	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0298	0.0	90,786.0	0.0	2,705.4	0.0	2,705.4	0.0
								44,765	4,054	17,299	23,412
SCZ00200	띠장설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목)	H=500이하, L=3~5M	본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목)	H=500이하, L=3~5M	본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 6 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00202	띠장설치 및 철거		L=6~8m		본						
UAB50106	H형강설치(토목) H=500이하, L=6~8M		본	1.0000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	83,603.0	5,942.0	52,154.0	25,507.0
UAB50206	H형강철거(토목) H=500이하, L=6~8M		본	1.0000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	56,842.0	4,434.0	33,374.0	19,034.0
								140,445	10,376	85,528	44,541
SCZ00204	띠장설치 및 철거		L=9~11m		본						
UAB50109	H형강설치(토목) H=500이하, L=9~11M		본	1.0000	6,379.0	55,987.0	27,379.0	89,745.0	6,379.0	55,987.0	27,379.0
UAB50209	H형강철거(토목) H=500이하, L=9~11M		본	1.0000	4,832.0	36,377.0	20,741.0	61,950.0	4,832.0	36,377.0	20,741.0
								151,695	11,211	92,364	48,120
SCZ00205	띠장설치 및 철거		L=12~14m		본						
UAB50112	H형강설치(토목) H=500이하, L=12~14M		본	1.0000	7,730.0	67,856.0	33,181.0	108,767.0	7,730.0	67,856.0	33,181.0
UAB50212	H형강철거(토목) H=500이하, L=12~14M		본	1.0000	5,332.0	40,145.0	22,886.0	68,363.0	5,332.0	40,145.0	22,886.0
								177,130	13,062	108,001	56,067
SCZ00206	띠장설치 및 철거		L=15~18m		본						
SCZ00250	H형강설치(토목) H=500이하, L=15~18M		본	1.0000	11,453.0	132,411.0	49,160.0	193,024.0	11,453.0	132,411.0	49,160.0
SCZ00251	H형강철거(토목) H=500이하, L=15~18M		본	1.0000	7,154.0	73,785.0	30,708.0	111,647.0	7,154.0	73,785.0	30,708.0
								304,671	18,607	206,196	79,868
SCZ00208	스트리트설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 7 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00210	스트러트설치 및 철거		L=6~8m		본						
UAB50106	H형강설치(토목) H=5000이하, L=6~8M		본	1.0000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	83,603.0	5,942.0	52,154.0	25,507.0
UAB50206	H형강철거(토목) H=5000이하, L=6~8M		본	1.0000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	56,842.0	4,434.0	33,374.0	19,034.0
								140,445	10,376	85,528	44,541
SCZ00214	사보강재설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목) H=5000이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목) H=5000이하, L=3~5M		본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353
SCZ00220	버팀보설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목) H=5000이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목) H=5000이하, L=3~5M		본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353
SCZ00222	버팀보설치 및 철거		L=6~8m		본						
UAB50106	H형강설치(토목) H=5000이하, L=6~8M		본	1.0000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	83,603.0	5,942.0	52,154.0	25,507.0
UAB50206	H형강철거(토목) H=5000이하, L=6~8M		본	1.0000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	56,842.0	4,434.0	33,374.0	19,034.0
								140,445	10,376	85,528	44,541
SCZ00224	버팀보설치 및 철거		L=9~11m		본						
UAB50209	H형강철거(토목) H=5000이하, L=9~11M		본	1.0000	4,832.0	36,377.0	20,741.0	61,950.0	4,832.0	36,377.0	20,741.0
UAB50109	H형강설치(토목) H=5000이하, L=9~11M		본	1.0000	6,379.0	55,987.0	27,379.0	89,745.0	6,379.0	55,987.0	27,379.0
								151,695	11,211	92,364	48,120

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 8 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	노무비	경비
SCZ00225	버팀보설치 및 철거	L=12~14m						본					
UAB50112	H형강설치(토목) H=500이하, L=12~14M	본	1.0000	7,730.0	67,856.0	33,181.0	108,767.0	7,730.0	67,856.0	33,181.0			
UAB50212	H형강철거(토목) H=500이하, L=12~14M	본	1.0000	5,332.0	40,145.0	22,886.0	68,363.0	5,332.0	40,145.0	22,886.0			
							177,130	13,062	108,001	56,067			
SCZ00227	중앙말뚝 철거	L=12~14m						본					
UAB50212	H형강철거(토목) H=500이하, L=12~14M	본	1.0000	5,332.0	40,145.0	22,886.0	68,363.0	5,332.0	40,145.0	22,886.0			
							68,363	5,332	40,145	22,886			
SCZ00230	경사버팀대설치 및 철거	L=3~5m						본					
UAB50103	H형강설치(토목) H=500이하, L=3~5M	본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0			
UAB50203	H형강철거(토목) H=500이하, L=3~5M	본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0			
							123,873	9,168	75,352	39,353			
SCZ00237	주형보설치 및 철거	L=6~8m						본					
UAB50106	H형강설치(토목) H=500이하, L=6~8M	본	1.0000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	83,603.0	5,942.0	52,154.0	25,507.0			
UAB50206	H형강철거(토목) H=500이하, L=6~8M	본	1.0000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	56,842.0	4,434.0	33,374.0	19,034.0			
							140,445	10,376	85,528	44,541			
SCZ00239	주형보받침설치 및 철거	L=12~14m						본					
UAB50112	H형강설치(토목) H=500이하, L=12~14M	본	1.0000	7,730.0	67,856.0	33,181.0	108,767.0	7,730.0	67,856.0	33,181.0			
UAB50212	H형강철거(토목) H=500이하, L=12~14M	본	1.0000	5,332.0	40,145.0	22,886.0	68,363.0	5,332.0	40,145.0	22,886.0			
							177,130	13,062	108,001	56,067			
SCZ00240	주형보받침설치 및 철거	L=15~18m						본					
SCZ00250	H형강설치(토목) H=500이하, L=15~18M	본	1.0000	11,453.0	132,411.0	49,160.0	193,024.0	11,453.0	132,411.0	49,160.0			

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 9 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZ00240	주형보반침설치 및 철거	L=15~18m				본				
SCZ00251	H형강철거(토목) H=5000이하, L=15~18M	본	1.0000	7,154.0	73,785.0	30,708.0	111,647.0	7,154.0	73,785.0	30,708.0
							304,671	18,607	206,196	79,868
SCZ00242	경량강재설치 및 철거(L형강)	L=6~8m				본				
UAB50106	H형강설치(토목) H=5000이하, L=6~8M	본	0.2000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	16,720.6	1,188.4	10,430.8	5,101.4
UAB50206	H형강철거(토목) H=5000이하, L=6~8M	본	0.2000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	11,368.4	886.8	6,674.8	3,806.8
							28,088	2,075	17,105	8,908
SCZ00243	경량강재설치 및 철거(L형강)	L=9~11m				본				
UAB50209	H형강철거(토목) H=5000이하, L=9~11M	본	0.2000	4,832.0	36,377.0	20,741.0	12,390.0	966.4	7,275.4	4,148.2
UAB50109	H형강설치(토목) H=5000이하, L=9~11M	본	0.2000	6,379.0	55,987.0	27,379.0	17,949.0	1,275.8	11,197.4	5,475.8
							30,338	2,242	18,472	9,624
SCZ00250	H형강설치(토목)	H=5000이하, L=15~18M				본				
LGA00015	비계공	인	0.4115	0.0	116,264.0	0.0	47,842.6	0.0	47,842.6	0.0
LGA00006	철골공	인	0.2743	0.0	104,340.0	0.0	28,620.4	0.0	28,620.4	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.1372	0.0	84,686.0	0.0	11,618.9	0.0	11,618.9	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2743	0.0	66,622.0	0.0	18,274.4	0.0	18,274.4	0.0
HCB25000	크레인(타이어) 25 TON	시간	1.0974	10,437.0	23,743.0	44,797.0	86,669.2	11,453.5	26,055.5	49,160.2
							193,024	11,453	132,411	49,160
SCZ00251	H형강철거(토목)	H=5000이하, L=15~18M				본				
LGA00015	비계공	인	0.2571	0.0	116,264.0	0.0	29,891.4	0.0	29,891.4	0.0
LGA00006	철골공	인	0.0857	0.0	104,340.0	0.0	8,941.9	0.0	8,941.9	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 10 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00251	H형강철거(토목)		H=500이하, L=15~18M			본					
LGA00083	특별인부		인	0.0857	0.0	84,686.0	0.0	7,257.5	0.0	7,257.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1714	0.0	66,622.0	0.0	11,419.0	0.0	11,419.0	0.0
HCB25000	크레인(타이어) 25 TON		시간	0.6855	10,437.0	23,743.0	44,797.0	54,138.6	7,154.5	16,275.8	30,708.3
								111,647	7,154	73,785	30,708
SCZ00261	경량강재설치 및 철거(ㄷ형강)		L=12~14m			본					
UAB50112	H형강설치(토목) H=500이하, L=12~14M		본	0.2000	7,730.0	67,856.0	33,181.0	21,753.4	1,546.0	13,571.2	6,636.2
UAB50212	H형강철거(토목) H=500이하, L=12~14M		본	0.2000	5,332.0	40,145.0	22,886.0	13,672.6	1,066.4	8,029.0	4,577.2
								35,425	2,612	21,600	11,213
SCZ00262	경량강재설치 및 철거(ㄷ형강)		L=15~18m			본					
SCZ00250	H형강설치(토목) H=500이하, L=15~18M		본	0.2000	11,453.0	132,411.0	49,160.0	38,604.8	2,290.6	26,482.2	9,832.0
SCZ00251	H형강철거(토목) H=500이하, L=15~18M		본	0.2000	7,154.0	73,785.0	30,708.0	22,329.4	1,430.8	14,757.0	6,141.6
								60,933	3,721	41,239	15,973
SCZ00270	강관(Φ406.4)(현장도착도)		(전체수량*손율30%)			t					
MCE40716	스파이럴강관 406.4(16", 8mm)		m	12.7220	108,470.0	0.0	0.0	1,379,955.3	1,379,955.3	0.0	0.0
								1,379,955	1,379,955	0	0
SCZ00271	강관(Φ406.4)(현장도착도)		구입분(고재+활증)			t					
MCE40716	스파이럴강관 406.4(16", 8mm)		m	12.7220	108,470.0	0.0	0.0	1,379,955.3	1,379,955.3	0.0	0.0
								1,379,955	1,379,955	0	0
SCZ00410	제거식앵커(토목,4공)		L=11.5m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)			공					
MCQ50540	제거식앵커 SW-RCD,40톤		m	13.0000	13,000.0	0.0	0.0	169,000.0	169,000.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 11 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZ00410	제거식앵커(토목,4공)		L=11.5m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)			공					
MCQ50620	내하체		개	2.0000	19,500.0	0.0	0.0	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0
	20톤										
MGM60101	고 자 재		kg	-40.2480	170.0	0.0	0.0	-6,842.1	-6,842.1	0.0	0.0
	철(중량)										
								201,157	201,157	0	0
SCZ00440	제거식앵커(토목,5공)		L=11.5m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)			공					
MCQ50540	제거식앵커		m	13.0000	13,000.0	0.0	0.0	169,000.0	169,000.0	0.0	0.0
	SW-RCD,40톤										
MCQ50620	내하체		개	2.0000	19,500.0	0.0	0.0	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0
	20톤										
MGM60101	고 자 재		kg	-50.3100	170.0	0.0	0.0	-8,552.7	-8,552.7	0.0	0.0
	철(중량)										
								199,447	199,447	0	0
SCZ00505	열연철판					t					
MGB10110	열연철판		kg	,000.0000	855.0	0.0	0.0	855,000.0	855,000.0	0.0	0.0
	10.0-32.0X914X1829										
								855,000	855,000	0	0
SCZ00850	강판 절단 (가스)(수동식)		T= 20MM			m					
MGM30501	산 소		l	228.5700	0.7	0.0	0.0	159.9	159.9	0.0	0.0
	6000 L(용접용)										
MGM30581	아세치렌		kg	0.1217	7,000.0	0.0	0.0	851.9	851.9	0.0	0.0
	AC98%(용접용)										
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0074	0.0	102,522.0	0.0	758.6	0.0	758.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0037	0.0	84,686.0	0.0	313.3	0.0	313.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	1,071.9	21.4	0.0	0.0	21.4
								2,103	1,011	1,071	21
SCZ00857	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)		D=22MM, T=10.5MM			개소					
LGA00006	철골공		인	0.0233	0.0	104,340.0	0.0	2,431.1	0.0	2,431.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 12 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZ00857	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=10.5MM				개소				
MGM30001	경유	l	0.0006	1,231.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	2,431.1	0.0	0.0	121.5	121.5	0.0	0.0
							2,553	122	2,431	0
SCZ00858	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=20MM				개소				
LGA00006	철골공	인	0.0444	0.0	104,340.0	0.0	4,632.6	0.0	4,632.6	0.0
MGM30001	경유	l	0.0011	1,231.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	4,632.6	0.0	0.0	231.6	231.6	0.0	0.0
							4,864	232	4,632	0
SCZ00859	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=21MM				개소				
LGA00006	철골공	인	0.0467	0.0	104,340.0	0.0	4,872.6	0.0	4,872.6	0.0
MGM30001	경유	l	0.0012	1,231.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	4,872.6	0.0	0.0	243.6	243.6	0.0	0.0
							5,117	245	4,872	0
SCZ00861	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=24MM				개소				
LGA00006	철골공	인	0.0530	0.0	104,340.0	0.0	5,530.0	0.0	5,530.0	0.0
MGM30001	경유	l	0.0010	1,231.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	5,530.0	0.0	0.0	276.5	276.5	0.0	0.0
							5,807	277	5,530	0
SCZ01001	법면녹화공(거적덮기+종자살포)					m2				
SCZ01002	거적덮기	m2	1.0000	595.0	280.0	0.0	875.0	595.0	280.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 13 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZ01001	법면녹화공(거적덮기+종자살포)						m2			
SCZ01004	종자살포	m2	1.0000	1,449.0	458.0	164.0	2,071.0	1,449.0	458.0	164.0
							2,946	2,044	738	164
SCZ01002	거적덮기						m2			
SCZ01500	벚짚거적	m2	1.2000	300.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
SCZ01502	양카핀 D10,L=0.3M	개	0.7000	272.0	0.0	0.0	190.4	190.4	0.0	0.0
SCZ01504	녹화끈 3mm	m	1.5000	30.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0015	0.0	84,686.0	0.0	127.0	0.0	127.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
							875	595	280	0
SCZ01004	종자살포						m2			
SCZ01501	종자 초본형6-8종	gr	25.0000	8.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0
SCZ01503	복합비료	gr	100.0000	0.7	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0
SCZ01508	플렉스테라 연동성 섬유질	kg	0.3330	2,637.0	0.0	0.0	878.1	878.1	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0007	0.0	84,686.0	0.0	59.2	0.0	59.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0007	0.0	66,622.0	0.0	46.6	0.0	46.6	0.0
SCZ01510	종자살포취부기 3000L	시간	0.0064	16,565.0	18,843.0	9,562.0	287.6	106.0	120.5	61.1
HKC01000	WATER TANK 5500 L	시간	0.0120	14,882.0	16,609.0	7,823.0	471.6	178.5	199.3	93.8
HCZ01450	트럭 4.5TON	시간	0.0020	8,493.0	16,609.0	5,038.0	60.1	16.9	33.2	10.0
							2,071	1,449	458	164

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 14 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ01260	복공판 설치 및 철거		2000x750x200		m2						
LGA00015	비계공		인	0.0480	0.0	116,264.0	0.0	5,580.6	0.0	5,580.6	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0160	0.0	90,786.0	0.0	1,452.5	0.0	1,452.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0160	0.0	66,622.0	0.0	1,065.9	0.0	1,065.9	0.0
HCB25000	크레인(타이어) 25 TON		시간	0.0880	10,437.0	23,743.0	44,797.0	6,949.8	918.4	2,089.3	3,942.1
								15,048	918	10,188	3,942
SCZ20001	SAND MAT부설				m3						
QAI99980	부설 노체 (모터그레이더 3.6M)		m3	1.0000	77.0	66.0	60.0	203.0	77.0	66.0	60.0
								203	77	66	60
SCZ20005	SAND MAT다짐				m3						
SCZA0010	노체 (다 짐)		m3	1.0000	119.0	165.0	145.0	429.0	119.0	165.0	145.0
								429	119	165	145
SCZ20080	PP MAT설치		5TON/M		m2						
SCZ20068	PP MAT 5.0TON/M		m2	1.1000	1,000.0	0.0	0.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
MGA20119	이형철근 (공장도) D-19		t	0.0004	783,327.0	0.0	0.0	313.3	313.3	0.0	0.0
SCZ20074	PP 로프		m	0.9800	158.0	0.0	0.0	154.8	154.8	0.0	0.0
								1,721	1,568	153	0
SCZ20110	파형강관 부설 및 접합		D400		개소						
SCZ20105	커플링밴드 D400		조	1.0000	10,700.0	0.0	0.0	10,700.0	10,700.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.1350	0.0	87,372.0	0.0	11,795.2	0.0	11,795.2	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 15 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ20110	파형강관 부설 및 접합		D400		개소						
LGA00084	보통인부		인	0.1350	0.0	66,622.0	0.0	8,993.9	0.0	8,993.9	0.0
								31,489	10,700	20,789	0
SCZ23132	장비조립 및 해체		샌드콤팩션파일		회						
LGA00079	작업반장		인	13.0000	0.0	90,786.0	0.0	1,180,218.0	0.0	1,180,218.0	0.0
LGA00015	비계공		인	26.0000	0.0	116,264.0	0.0	3,022,864.0	0.0	3,022,864.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	26.0000	0.0	102,522.0	0.0	2,665,572.0	0.0	2,665,572.0	0.0
LGA00067	프랜트 전공		인	5.0000	0.0	110,014.0	0.0	550,070.0	0.0	550,070.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	35.0000	0.0	84,686.0	0.0	2,964,010.0	0.0	2,964,010.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	39.0000	0.0	66,622.0	0.0	2,598,258.0	0.0	2,598,258.0	0.0
HKG04005	발전기 350KW		시간	104.0000	65,981.0	0.0	11,927.0	8,102,432.0	6,862,024.0	0.0	1,240,408.0
SCZ23133	용접기(교류) 400AMP		시간	104.0000	0.0	0.0	106.0	11,024.0	0.0	0.0	11,024.0
HCA80005	크레인(무한궤도) 80TON		시간	16.0000	28,214.0	0.0	88,252.0	1,863,456.0	451,424.0	0.0	1,412,032.0
								22,957,904	7,313,448	12,980,992	2,663,464
SCZA0010	노체 (다 짐)		m3								
QBE99980	다짐 노체 (진동로라 자주식 10TON)		m3	1.0000	75.0	78.0	85.0	238.0	75.0	78.0	85.0
QBF99980	다짐 노체 (타이어로라 자주식 8-15TON)		m3	1.0000	44.0	87.0	60.0	191.0	44.0	87.0	60.0
								429	119	165	145
SCZA0020	노상 (다 짐)		m3								
QBE99990	다짐 노상 (진동로라 자주식 10TON)		m3	1.0000	113.0	117.0	127.0	357.0	113.0	117.0	127.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 16 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZA0020	노상 (다 짐)							m3			
QBF99990	다짐	노상 (타이어로라 자주식 8-15TON)	m3	1.0000	67.0	131.0	91.0	289.0	67.0	131.0	91.0
								646	180	248	218
SCZAU100	아스팔트솔칠		2회					m2			
MAE10201	아스팔트 프라이머		l	4.0000	900.0	0.0	0.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0170	0.0	75,703.0	0.0	1,286.9	0.0	1,286.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								6,219	3,600	2,619	0
SCZAU101	폼보드붙이기		T20					m2			
MAK50001	폴리우레탄폼보드 T-20		m2	1.1000	2,800.0	0.0	0.0	3,080.0	3,080.0	0.0	0.0
MGH20008	접착제 스치로폴용		kg	0.3000	1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
LGA00034	내장공		인	0.0570	0.0	95,706.0	0.0	5,455.2	0.0	5,455.2	0.0
								8,895	3,440	5,455	0
SCZAU109	콘크리트 몰받이		200X150X300(DA-76-002)					개소			
UAC10270	제치장코팅합판 거푸집 (6회)		m2	0.1830	5,444.0	10,379.0	0.0	2,895.5	996.2	1,899.3	0.0
MGI10201	각재 미송포함		m3	0.0070	419,262.0	0.0	0.0	2,934.8	2,934.8	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM		kg	0.0350	768.0	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.0510	1,360.0	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0340	810.0	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0
UAC30080	레미콘치기 (무근구조,펌프차붓)		m3	0.0080	0.0	5,743.0	0.0	45.9	0.0	45.9	0.0
MGG41501	레미콘 25-210-12		m3	0.0080	50,122.0	0.0	0.0	400.9	400.9	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 17 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU109	콘크리트 물받이		200X150X300(DA-76-002)			개소					
LGA00084	보통인부		인	0.0440	0.0	66,622.0	0.0	2,931.3	0.0	2,931.3	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0530	0.0	100,469.0	0.0	5,324.8	0.0	5,324.8	0.0
								14,656	4,455	10,201	0
SCZAU110	12X9/AG		그릴고정창,볼소수지100mm,부자재별도			개소					
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	14.1735	5,500.0	0.0	0.0	77,954.2	77,954.2	0.0	0.0
BGA40013	부자재(주재료비의 1.3%)		식	0.0130	77,954.2	0.0	0.0	1,013.4	1,013.4	0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	13.3035	0.0	1,423.0	0.0	18,930.8	0.0	18,930.8	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	13.3035	2,326.0	0.0	0.0	30,943.9	30,943.9	0.0	0.0
								128,841	109,911	18,930	0
SCZAU111	18X14/AG		그릴고정창,볼소수지100mm,부자재별도			개소					
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	29.4006	5,500.0	0.0	0.0	161,703.3	161,703.3	0.0	0.0
BGA40013	부자재(주재료비의 1.3%)		식	0.0130	161,703.3	0.0	0.0	2,102.1	2,102.1	0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	27.5958	0.0	1,423.0	0.0	39,268.8	0.0	39,268.8	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	27.5958	2,326.0	0.0	0.0	64,187.8	64,187.8	0.0	0.0
								267,261	227,993	39,268	0
SCZAU112	6X26.8/AW		PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도			개소					
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	12.6490	5,500.0	0.0	0.0	69,569.5	69,569.5	0.0	0.0
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	69,569.5	0.0	0.0	5,843.8	5,843.8	0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	11.8725	0.0	1,423.0	0.0	16,894.5	0.0	16,894.5	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	11.8725	2,326.0	0.0	0.0	27,615.4	27,615.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 18 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	액	경 비
SCZAU112	6X26.8/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소					
MAH70851	프로젝트핸들 45MM		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0		0.0
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0		0.0
								127,622	110,728	16,894		0
SCZAU113	6X31.6/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소					
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	13.6153	5,500.0	0.0	0.0	74,884.1	74,884.1	0.0		0.0
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	74,884.1	0.0	0.0	6,290.2	6,290.2	0.0		0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	12.7795	0.0	1,423.0	0.0	18,185.2	0.0	18,185.2		0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	12.7795	2,326.0	0.0	0.0	29,725.1	29,725.1	0.0		0.0
MAH70851	프로젝트핸들 45MM		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0		0.0
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0		0.0
								136,784	118,599	18,185		0
SCZAU114	6X34.6/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소					
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	14.2364	5,500.0	0.0	0.0	78,300.2	78,300.2	0.0		0.0
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	78,300.2	0.0	0.0	6,577.2	6,577.2	0.0		0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	13.3625	0.0	1,423.0	0.0	19,014.8	0.0	19,014.8		0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	13.3625	2,326.0	0.0	0.0	31,081.1	31,081.1	0.0		0.0
MAH70851	프로젝트핸들 45MM		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0		0.0
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0		0.0
								142,672	123,658	19,014		0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 19 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	노무비	경비
SCZAU115	6X36/AW			PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소							
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	14.5163	5,500.0	0.0	0.0	0.0	79,839.6	79,839.6	0.0		0.0	0.0
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)	식	0.0840	79,839.6	0.0	0.0	0.0	6,706.5	6,706.5	0.0		0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비	kg	13.6252	0.0	1,423.0	0.0	0.0	19,388.6	0.0	19,388.6		0.0	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비	kg	13.6252	2,326.0	0.0	0.0	0.0	31,692.2	31,692.2	0.0		0.0	0.0
MAH70851	프로젝트핸들 45MM	조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0		0.0	0.0
MAH70852	암대	조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0		0.0	0.0
								145,326	125,938	19,388		0	0
SCZAU116	7X19.3/AW			FIX(1),볼소100mm,부자재별도		개소							
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	9.4240	5,500.0	0.0	0.0	0.0	51,832.0	51,832.0	0.0		0.0	0.0
BGA40049	부자재(주재료비의 4.9%)	식	0.0490	51,832.0	0.0	0.0	0.0	2,539.7	2,539.7	0.0		0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비	kg	8.8455	0.0	1,423.0	0.0	0.0	12,587.1	0.0	12,587.1		0.0	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비	kg	8.8455	2,326.0	0.0	0.0	0.0	20,574.6	20,574.6	0.0		0.0	0.0
								87,533	74,946	12,587		0	0
SCZAU117	6X6/AF			고정창,볼소수지100mm,부자재별도		개소							
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	2.5908	5,500.0	0.0	0.0	0.0	14,249.4	14,249.4	0.0		0.0	0.0
BGA40013	부자재(주재료비의 1.3%)	식	0.0130	14,249.4	0.0	0.0	0.0	185.2	185.2	0.0		0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비	kg	2.4318	0.0	1,423.0	0.0	0.0	3,460.4	0.0	3,460.4		0.0	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비	kg	2.4318	2,326.0	0.0	0.0	0.0	5,656.3	5,656.3	0.0		0.0	0.0
								23,550	20,090	3,460		0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 20 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계 재료비	금액 노무비	경비
SCZAU118	18X24/SD	철재양여달이문,밀틀유,칼라강판			개소				
MAG50061	철제문틀(방청1회,납품도) 100X45X1.6(EGI)	m	6.6000	5,850.0	0.0	0.0	38,610.0	38,610.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도) T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)	m2	4.3200	29,850.0	0.0	0.0	128,952.0	128,952.0	0.0
MAH70015	도아로크(스텐) 통로용(록없음)	조	2.0000	4,100.0	0.0	0.0	8,200.0	8,200.0	0.0
MAG50081	스텐레스밀틀 100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	1.8000	11,035.0	0.0	0.0	19,863.0	19,863.0	0.0
UAI50002	철제여달이문설치 (양여달이)	개소	1.0000	0.0	65,289.0	0.0	65,289.0	0.0	65,289.0
							260,914	195,625	65,289
									0
SCZAU119	8X21/FSD	철재외여달이문,밀틀유,칼라강판			개소				
MAG50061	철제문틀(방청1회,납품도) 100X45X1.6(EGI)	m	5.0000	5,850.0	0.0	0.0	29,250.0	29,250.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도) T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)	m2	1.6800	29,850.0	0.0	0.0	50,148.0	50,148.0	0.0
MAH70015	도아로크(스텐) 통로용(록없음)	조	1.0000	4,100.0	0.0	0.0	4,100.0	4,100.0	0.0
MAG50081	스텐레스밀틀 100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	0.8000	11,035.0	0.0	0.0	8,828.0	8,828.0	0.0
UAI50001	철제여달이문설치 (외여달이)	개소	1.0000	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0
							135,905	92,326	43,579
									0
SCZAU120	9X21/FSD	철재외여달이문,밀틀유,칼라강판			개소				
MAG50061	철제문틀(방청1회,납품도) 100X45X1.6(EGI)	m	5.1000	5,850.0	0.0	0.0	29,835.0	29,835.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도) T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)	m2	1.8900	29,850.0	0.0	0.0	56,416.5	56,416.5	0.0
MAH70015	도아로크(스텐) 통로용(록없음)	조	1.0000	4,100.0	0.0	0.0	4,100.0	4,100.0	0.0
MAG50081	스텐레스밀틀 100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	0.9000	11,035.0	0.0	0.0	9,931.5	9,931.5	0.0
UAI50001	철제여달이문설치 (외여달이)	개소	1.0000	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0
							143,862	100,283	43,579
									0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 21 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU121	30.5X30/SST		스텐레스스틸파이프셔터			개소					
MAG70105	스텐파이프샷타(시공도)		m2	10.0650	80,000.0	0.0	0.0	805,200.0	805,200.0	0.0	0.0
MAG70305	D16X1.2단중 전동식 전동기(개폐기)		대	1.0000	330,000.0	0.0	0.0	330,000.0	330,000.0	0.0	0.0
	1/4HP (0.2KW, 10M2 이하)							1,135,200	1,135,200	0	0
SCZAU122	내부수성페인트		3회,천정,로울러칠			m2					
MGL10601	내부수성페인트		l	0.3550	2,361.0	0.0	0.0	838.1	838.1	0.0	0.0
MGL30501	KSM-6010(백색1급)										
MGL30501	퍼티		kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
	도장용										
LGA00033	도장공		인	0.0680	0.0	93,734.0	0.0	6,373.9	0.0	6,373.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	6,373.9	127.4	0.0	0.0	127.4
								7,374	874	6,373	127
SCZAU123	내부수성페인트		3회,벽,로울러칠			m2					
MGL10601	내부수성페인트		l	0.1970	2,361.0	0.0	0.0	465.1	465.1	0.0	0.0
MGL30501	KSM-6010(백색1급)										
MGL30501	퍼티		kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
	도장용										
LGA00033	도장공		인	0.0570	0.0	93,734.0	0.0	5,342.8	0.0	5,342.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,342.8	106.8	0.0	0.0	106.8
								5,943	495	5,342	106
SCZAU125	무기질암면흡음보드설치		T50,천정			m2					
SCZAU124	암면판		m2	1.1000	13,500.0	0.0	0.0	14,850.0	14,850.0	0.0	0.0
LGA00034	T50/자재										
LGA00034	내장공		인	0.0960	0.0	95,706.0	0.0	9,187.7	0.0	9,187.7	0.0
MGH20008	접착제		kg	0.3600	1,200.0	0.0	0.0	432.0	432.0	0.0	0.0
	스치로풀용										
								24,469	15,282	9,187	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 22 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU126	무기질암면흡음보드설치	T50,벽					m2			
SCZAU124	암면판 T50/자재	m2	1.1000	13,500.0	0.0	0.0	14,850.0	14,850.0	0.0	0.0
LGA00034	내장공	인	0.0570	0.0	95,706.0	0.0	5,455.2	0.0	5,455.2	0.0
MGH20008	접착제 스치로폴용	kg	0.3000	1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
							20,665	15,210	5,455	0
SCZAU129	압출성형시멘트벽판넬설치	T50					m2			
SCZAU128	런너 40X52X0.8T	m	1.0300	1,420.0	0.0	0.0	1,462.6	1,462.6	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	1,462.6	0.0	0.0	73.1	73.1	0.0	0.0
LGA00017	조적공	인	0.1900	0.0	89,437.0	0.0	16,993.0	0.0	16,993.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0900	0.0	66,622.0	0.0	5,995.9	0.0	5,995.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	22,988.9	689.6	0.0	0.0	689.6
SCZAU127	압출성형시멘트판 T50/자재	m2	1.0300	45,000.0	0.0	0.0	46,350.0	46,350.0	0.0	0.0
UAS50040	씰링재충진 (폴리우레탄계, ㄱ-10X15)	m	3.4480	563.0	942.0	0.0	5,189.2	1,941.2	3,248.0	0.0
							76,751	49,826	26,236	689
SCZAU130	천공후경타(오거)	PHC D400-16M(파일및두부정리비포함)					본			
UAB60501	장비손료 및 인건비 스크류오거, 15M초과	본당	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCE24016	PHC파일 D400-16(8+8)	본	1.0000	361,200.0	0.0	0.0	361,200.0	361,200.0	0.0	0.0
UAB70400	콘크리트파일 두부정리 (D400,PC.PHC)	본	1.0000	598.0	11,108.0	0.0	11,706.0	598.0	11,108.0	0.0
MGG30101	시멘트 BULK운임 별도	t	1.0000	57,000.0	0.0	0.0	57,000.0	57,000.0	0.0	0.0
BGA13170	잡 재료비 (인건비의 17%)	식	0.1700	11,108.0	0.0	0.0	1,888.3	1,888.3	0.0	0.0
							431,794	420,686	11,108	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 23 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZAU150	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=8+3+15CM					m2			
BCB02516	보차도 콘크리트인터록킹블록 T-8,칼라(황,녹,청,백), 별산	m2	1.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별산	m3	0.0340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON	시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3	시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6
UCP04415	보도포장 하부 보조기층 T=15CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	285.0	1,370.0	251.0	1,906.0	285.0	1,370.0	251.0
							5,614	870	3,843	901
SCZAU155	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=6+3+10CM					m2			
BCB02513	보차도용콘크리트인터록킹블록 T-6 칼라(황,녹,청,백), 별산	m2	1.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별산	m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON	시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3	시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 24 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZAU155	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=6+3+10CM					m2			
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
							5,198	773	3,609	816
SCZAU156	물결메쉬웬스	단독기초, H=1.8M, B=2.0M					경간			
MCI18318	물결메쉬웬스(주주,보조자재포함) H=1.8M, B=2.0M	경간	1.0000	175,299.0	0.0	0.0	175,299.0	175,299.0	0.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.0441	0.0	122,546.0	0.0	5,404.2	0.0	5,404.2	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0008	6,800.0	375,025.0	0.0	305.4	5.4	300.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.4800	4,957.0	9,631.0	0.0	7,002.1	2,379.3	4,622.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0670	0.0	66,622.0	0.0	4,463.6	0.0	4,463.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.1280	0.0	84,686.0	0.0	10,839.8	0.0	10,839.8	0.0
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	0.0450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02600	이형철근 별 산	kg	0.8200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							203,313	177,683	25,630	0
SCZB6060	PVC 이중벽관 설치	D-500					m			
SCZB6050	PVC 이중벽관(공장도) D500mm	m	1.0000	82,800.0	0.0	0.0	82,800.0	82,800.0	0.0	0.0
SCZB6049	PVC DC 고무링 D-500	개소	0.3330	11,260.0	0.0	0.0	3,749.5	3,749.5	0.0	0.0
SCZB6048	PVC DC 소켓 D-500	개소	0.1660	71,390.0	0.0	0.0	11,850.7	11,850.7	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.0272	0.0	87,372.0	0.0	2,376.5	0.0	2,376.5	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0131	0.0	66,622.0	0.0	872.7	0.0	872.7	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.0402	6,502.0	23,743.0	23,436.0	2,157.8	261.3	954.4	942.1

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 25 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZB6060	PVC 이중벽관 설치		D-500				m				
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	4,203.6	84.0	0.0	0.0	84.0
BGA40030	잡재(재료비의 3%)		식	0.0300	98,661.5	0.0	0.0	2,959.8	2,959.8	0.0	0.0
SCZB6050	PVC 이중벽관(공장도) D500mm		m	0.0500	82,800.0	0.0	0.0	4,140.0	4,140.0	0.0	0.0
								110,990	105,761	4,203	1,026
SCZBD011	메쉬웬스 출입문		H=1.5M, B=1.0M				개소				
MCI18130	메쉬웬스 출입문 (주주,보조자재포함) H=1.5M, B=1.0M		개소	1.0000	150,000.0	0.0	0.0	150,000.0	150,000.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.4000	0.0	84,686.0	0.0	33,874.4	0.0	33,874.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4000	0.0	66,622.0	0.0	26,648.8	0.0	26,648.8	0.0
								210,523	150,000	60,523	0
SCZBD030	양카볼트 설치		지주높이2~3				개소				
LGA00007	철 공		인	0.3333	0.0	111,574.0	0.0	37,187.6	0.0	37,187.6	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	37,187.6	1,115.6	0.0	0.0	1,115.6
								38,302	0	37,187	1,115
SCZBD033	방호시설도색		흑색,황색				m2				
SCZBD035	방호시설도색 황색		m2	0.5000	1,123.0	5,155.0	103.0	3,190.5	561.5	2,577.5	51.5
SCZBD034	방호시설도색 흑색		m2	0.5000	688.0	5,155.0	103.0	2,973.0	344.0	2,577.5	51.5
								6,163	905	5,155	103
SCZBD034	방호시설도색		흑색				m2				
MCF44111	페인트(도로표시용제) KSM-5322(흑색1급)		l	0.1990	2,810.0	0.0	0.0	559.1	559.1	0.0	0.0
MGL20401	신너 (일반용)		l	0.0080	1,334.0	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 26 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD034	방호시설도색		흑색		m2						
MGL30501	퍼티		kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
	도장용										
MCQ34101	연마지		매	0.5000	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	연질용 #180-#240										
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	655.9	0.0	0.0	32.7	32.7	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0550	0.0	93,734.0	0.0	5,155.3	0.0	5,155.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,155.3	103.1	0.0	0.0	103.1
								5,946	688	5,155	103
SCZBD035	방호시설도색		황색		m2						
MCF44113	페인트(도로표시용제)		l	0.1990	4,890.0	0.0	0.0	973.1	973.1	0.0	0.0
	KSM-5322(황색1급)										
MGL20401	신너		l	0.0080	1,334.0	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
	(일반용)										
MGL30501	퍼티		kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
	도장용										
MCQ34101	연마지		매	0.5000	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	연질용 #180-#240										
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	1,069.9	0.0	0.0	53.4	53.4	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0550	0.0	93,734.0	0.0	5,155.3	0.0	5,155.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,155.3	103.1	0.0	0.0	103.1
								6,381	1,123	5,155	103
SCZBD040	방음벽 지주설치비		H2.0,W3.0		개소						
LGA00007	철 공		인	0.0667	0.0	111,574.0	0.0	7,441.9	0.0	7,441.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1333	0.0	66,622.0	0.0	8,880.7	0.0	8,880.7	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	16,322.6	489.6	0.0	0.0	489.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 27 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD040	방음벽 지주설치비		H2.0,W3.0		개소						
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.5333	7,533.0	16,609.0	10,362.0	18,400.8	4,017.3	8,857.5	5,526.0
								35,212	4,017	25,180	6,015
SCZBD072	방음판 설치(h=1.0m,W=3.0M)		지주높이, H=2.0M		개소						
LGA00007	철	공	인	0.0255	0.0	111,574.0	0.0	2,845.1	0.0	2,845.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0510	0.0	66,622.0	0.0	3,397.7	0.0	3,397.7	0.0
BGA31030	기구	손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	6,242.8	187.2	0.0	0.0	187.2
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.1020	7,533.0	16,609.0	10,362.0	3,519.3	768.3	1,694.1	1,056.9
								9,948	768	7,936	1,244
SCZBD120	목재혼합방음벽 설치		H=2.0mxW=3.0m		경간						
MCI25500	방음벽지주(용융도금, 현장도)	125 X 125 X 6.5 X 9	m	2.1000	36,652.0	0.0	0.0	76,969.2	76,969.2	0.0	0.0
SCZB4008	목재흡음방음판	120T	M2	3.0000	200,000.0	0.0	0.0	600,000.0	600,000.0	0.0	0.0
SCZB4012	투명방음판넬	8T	M2	3.0000	100,000.0	0.0	0.0	300,000.0	300,000.0	0.0	0.0
SCZB4007	원통형방음블럭	3mx175c	개	2.0000	140,000.0	0.0	0.0	280,000.0	280,000.0	0.0	0.0
SCZB4020	지주가림목	125Beam	m	2.1000	30,000.0	0.0	0.0	63,000.0	63,000.0	0.0	0.0
MCI25560	앵카볼트	M22 X 600	개	4.0000	2,470.0	0.0	0.0	9,880.0	9,880.0	0.0	0.0
SCZB4032	기타부속자재	목재방음벽	M2	6.0000	12,000.0	0.0	0.0	72,000.0	72,000.0	0.0	0.0
SCZBD072	방음판 설치(h=1.0m,W=3.0M)	지주높이, H=2.0M	개소	2.0000	768.0	7,936.0	1,244.0	19,896.0	1,536.0	15,872.0	2,488.0
SCZBD040	방음벽 지주설치비	H2.0,W3.0	개소	1.0000	4,017.0	25,180.0	6,015.0	35,212.0	4,017.0	25,180.0	6,015.0
SCZBD030	앵카볼트 설치	지주높이2~3	개소	4.0000	0.0	37,187.0	1,115.0	153,208.0	0.0	148,748.0	4,460.0
								1,610,165	1,407,402	189,800	12,963

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 28 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD130	지주및기초(형식-1)		Φ76.3		개소					
SCZBD001	교통표지판	지주,앵커등 Φ76.3	m	3.8300	11,250.0	0.0	0.0	43,087.5	43,087.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2440	0.0	122,546.0	0.0	29,901.2	0.0	29,901.2
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	1.7630	4,957.0	9,631.0	0.0	25,718.5	8,739.1	16,979.4
								110,465	51,826	58,639
SCZBD132	지주및기초(형식-2)		Φ89.1		개소					
SCZBD003	교통표지판	지주,앵커등 Φ89.1	m	5.1230	12,000.0	0.0	0.0	61,476.0	61,476.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.5650	0.0	122,546.0	0.0	69,238.4	0.0	69,238.4
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	3.0040	4,957.0	9,631.0	0.0	43,822.3	14,890.8	28,931.5
								186,294	76,366	109,928
SCZBD136	지주및기초(형식-4)		Φ216.3+89.1		개소					
SCZBD005	교통표지판	지주,앵커등 Φ216.3+89.1	개	1.0000	2,000,000.0	0.0	0.0	2,000,000.0	2,000,000.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	1.6220	253.0	21,841.0	29.0	35,883.4	410.3	35,426.1
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	5.5800	4,957.0	9,631.0	0.0	81,400.9	27,660.0	53,740.9
								2,129,042	2,028,070	100,925
SCZBD138	지주및기초(형식-5)		H100X100X6X8(복주식)		개소					
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503)	100X100X6X8	kg	122.1200	1,090.0	0.0	0.0	133,110.8	133,110.8	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인	5 TON	시간	1.0000	7,533.0	16,609.0	10,362.0	34,504.0	7,533.0	16,609.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 29 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD138	지주및기초(형식-5)		H100X100X6X8(복주식)			개소					
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	1.7170	253.0	21,841.0	29.0	37,985.0	434.4	37,500.9	49.7
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	7.4000	4,957.0	9,631.0	0.0	107,951.2	36,681.8	71,269.4	0.0
								346,861	177,760	158,690	10,411
SCZBD140	지주및기초(형식-6)		H100X100X6X8(복주식)			개소					
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503) 100X100X6X8		kg	122.1200	1,090.0	0.0	0.0	133,110.8	133,110.8	0.0	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인 5 TON		시간	1.0000	7,533.0	16,609.0	10,362.0	34,504.0	7,533.0	16,609.0	10,362.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	1.1920	253.0	21,841.0	29.0	26,370.4	301.5	26,034.4	34.5
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	5.7600	4,957.0	9,631.0	0.0	84,026.8	28,552.3	55,474.5	0.0
								311,321	169,497	131,428	10,396
SCZBD142	지주및기초(형식-7)		Φ406.4(3방향)			개소					
SCZBD009	교통표지판 지주,앵커등 Φ406.4(4차로,3방향)		개	1.0000	4,250,000.0	0.0	0.0	4,250,000.0	4,250,000.0	0.0	0.0
HCB25000	크레인(타이어) 25 TON		시간	1.0000	10,437.0	23,743.0	44,797.0	78,977.0	10,437.0	23,743.0	44,797.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	9.9000	253.0	24,482.0	29.0	245,163.6	2,504.7	242,371.8	287.1
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	16.8000	4,957.0	9,631.0	0.0	245,078.4	83,277.6	161,800.8	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.7670	6,800.0	375,025.0	0.0	292,859.7	5,215.6	287,644.1	0.0
								5,145,388	4,351,434	748,870	45,084

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 30 / 218
출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD144	지주및기초(형식-8)		Φ406.4(3방향)		개소						
SCZBD009	교통표지판 지주,앵커등 Φ406.4(4차로,3방향)		개	1.0000	4,250,000.0	0.0	0.0	4,250,000.0	4,250,000.0	0.0	0.0
HCB25000	크레인(타이어) 25 TON		시간	1.0000	10,437.0	23,743.0	44,797.0	78,977.0	10,437.0	23,743.0	44,797.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	7.3000	253.0	24,482.0	29.0	180,777.2	1,846.9	178,718.6	211.7
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	16.0000	4,957.0	9,631.0	0.0	233,408.0	79,312.0	154,096.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.5960	6,800.0	375,025.0	0.0	227,567.7	4,052.8	223,514.9	0.0
								5,004,039	4,345,648	613,383	45,008
SCZBD156	가드레일지주설치		개소								
LGA00083	특별인부		인	0.0083	0.0	84,686.0	0.0	702.8	0.0	702.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0083	0.0	66,622.0	0.0	552.9	0.0	552.9	0.0
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3		시간	0.0333	17,421.0	23,743.0	27,944.0	2,301.2	580.1	790.6	930.5
								3,556	580	2,046	930
SCZBD157	간격재조립 및 판설치		노측용		개소						
LGA00083	특별인부		인	0.0200	0.0	84,686.0	0.0	1,693.7	0.0	1,693.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								3,026	0	3,026	0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치		노측용(라운드레일)		개소						
LGA00083	특별인부		인	0.0060	0.0	84,686.0	0.0	508.1	0.0	508.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
								907	0	907	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 31 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD160	간격재조립 및 판설치		중분대용(엔드레일)			개소					
LGA00083	특별인부		인	0.0320	0.0	84,686.0	0.0	2,709.9	0.0	2,709.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0960	0.0	66,622.0	0.0	6,395.7	0.0	6,395.7	0.0
								9,105	0	9,105	0
SCZBD161	간격재조립 및 판설치		중분대용			개소					
LGA00083	특별인부		인	0.0400	0.0	84,686.0	0.0	3,387.4	0.0	3,387.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1200	0.0	66,622.0	0.0	7,994.6	0.0	7,994.6	0.0
								11,382	0	11,382	0
SCZBD165	가드레일설치(노측용)		H=900,W=4.0m			개소					
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T		개	2.0000	9,500.0	0.0	0.0	19,000.0	19,000.0	0.0	0.0
SCZB4120	W레일 200X3.2TX4330		장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0
SCZB4125	W후면레일 120X3.2TX4330		장	2.0000	67,000.0	0.0	0.0	134,000.0	134,000.0	0.0	0.0
SCZB4130	레일보강판 400X260X80X4T		개	1.0000	31,600.0	0.0	0.0	31,600.0	31,600.0	0.0	0.0
SCZBD157	간격재조립 및 판설치 노측용		개소	1.0000	0.0	3,026.0	0.0	3,026.0	0.0	3,026.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	3,026.0	0.0	0.0	90.7	90.7	0.0	0.0
								397,716	394,690	3,026	0
SCZBD166	레일포스트설치(노측용)		H=900,W=4.0m			개소					
SCZB4100	지주 φ139.8X4.5TX2100		본	1.0000	67,000.0	0.0	0.0	67,000.0	67,000.0	0.0	0.0
SCZB4105	보강지주 φ114.3X4.5TX400		본	1.0000	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0
SCZB4110	지주캡 φ139.8용		개	1.0000	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0
SCZB4135	연결대고정B/N 5/8X190		개	2.0000	2,300.0	0.0	0.0	4,600.0	4,600.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 32 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBD166	레일포스트설치(노측용)									
		H=900,W=4.0m					개소			
SCZB4140	레일연결B/N 5/8X38	개	14.0000	900.0	0.0	0.0	12,600.0	12,600.0	0.0	0.0
SCZBD156	가드레일지주설치	개소	1.0000	580.0	2,046.0	930.0	3,556.0	580.0	2,046.0	930.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	2,046.0	0.0	0.0	61.3	61.3	0.0	0.0
							105,017	102,041	2,046	930
SCZBD167	라운드레일설치(노측용)									
		H=900,W=4.0m					개소			
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T	개	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0	0.0
SCZB4127	W라운드레일 350X350X3.2TX1200	장	2.0000	76,000.0	0.0	0.0	152,000.0	152,000.0	0.0	0.0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치 노측용(라운드레일)	개소	1.0000	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	907.0	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0
							162,434	161,527	907	0
SCZBD168	단부레일설치(노측용)									
		H=900,W=4.0m					개소			
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T	개	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0	0.0
SCZB4127	W라운드레일 350X350X3.2TX1200	장	2.0000	76,000.0	0.0	0.0	152,000.0	152,000.0	0.0	0.0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치 노측용(라운드레일)	개소	1.0000	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	907.0	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0	0.0
							162,434	161,527	907	0
SCZBD170	가드레일설치(중분대용)									
		H=900,W=2.0m					개소			
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T	개	4.0000	9,500.0	0.0	0.0	38,000.0	38,000.0	0.0	0.0
SCZB4120	W레일 200X3.2TX4330	장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0
SCZB4131	레일보강판 400X380X80X4T	개	1.0000	46,200.0	0.0	0.0	46,200.0	46,200.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 33 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBD170	가드레일설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소				
SCZBD161	간격재조립 및 판설치 중분대용	개소	1.0000	0.0	11,382.0	0.0	11,382.0	0.0	11,382.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	11,382.0	0.0	0.0	341.4	341.4	0.0	0.0
							305,923	294,541	11,382	0
SCZBD171	엔드레일설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소				
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T	개	2.0000	9,500.0	0.0	0.0	19,000.0	19,000.0	0.0	0.0
SCZB4120	W레일 200X3.2TX4330	장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0
SCZB4131	레일보강판 400X380X80X4T	개	1.0000	46,200.0	0.0	0.0	46,200.0	46,200.0	0.0	0.0
SCZB4132	차광판 H350X480X2T	개	1.0000	33,100.0	0.0	0.0	33,100.0	33,100.0	0.0	0.0
SCZBD160	간격재조립 및 판설치 중분대용(엔드레일)	개소	1.0000	0.0	9,105.0	0.0	9,105.0	0.0	9,105.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	9,105.0	0.0	0.0	273.1	273.1	0.0	0.0
							317,678	308,573	9,105	0
SCZBD172	레일포스트설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소				
SCZB4101	지주 φ139.8X4.5TX1700	본	0.5000	57,000.0	0.0	0.0	28,500.0	28,500.0	0.0	0.0
SCZB4105	보강지주 φ114.3X4.5TX400	본	0.5000	15,000.0	0.0	0.0	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0
SCZB4110	지주캡 φ139.8용	개	0.5000	2,200.0	0.0	0.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0
SCZB4128	W라운드레일 500X500X3.2TX1600	장	2.0000	89,000.0	0.0	0.0	178,000.0	178,000.0	0.0	0.0
SCZB4128	W라운드레일 500X500X3.2TX1600	장	2.0000	89,000.0	0.0	0.0	178,000.0	178,000.0	0.0	0.0
SCZB4136	연결대고정B/N 5/8X200	개	1.0000	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0
SCZB4142	레일연결B/N 5/8X85	개	8.0000	900.0	0.0	0.0	7,200.0	7,200.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 34 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBD172	레일포스트설치(중분대용)		H=900,W=2.0m				개소			
SCZOS003	코어드릴 15.24CM	시간	0.3200	0.0	0.0	371.0	118.7	0.0	0.0	118.7
SCZOS024	코어비트 D25(비트+커플링+튜브)	개소	0.4000	28,000.0	0.0	0.0	11,200.0	11,200.0	0.0	0.0
HKG03010	발전기 5KW	시간	0.3200	1,070.0	0.0	665.0	555.2	342.4	0.0	212.8
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3	시간	0.3200	17,421.0	23,743.0	27,944.0	22,114.4	5,574.7	7,597.7	8,942.0
SCZTN360	경운기	시간	0.3200	2,691.0	14,861.0	559.0	5,795.4	861.1	4,755.5	178.8
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	12,353.2	0.0	0.0	370.5	370.5	0.0	0.0
							442,753	420,948	12,353	9,452
SCZBD176	레일포스트설치(암거구간)		H=900,W=4.0m				개소			
MGF12304	케미컬앙카볼트 스텐M20X260L	개	4.0000	3,085.0	0.0	0.0	12,340.0	12,340.0	0.0	0.0
SCZB4102	지주 φ139.8X4.5TX880	본	1.0000	57,000.0	0.0	0.0	57,000.0	57,000.0	0.0	0.0
SCZB4110	지주캡 φ139.8용	개	1.0000	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0
SCZB4135	연결대고정B/N 5/8X190	개	2.0000	2,300.0	0.0	0.0	4,600.0	4,600.0	0.0	0.0
SCZB4140	레일연결B/N 5/8X38	개	14.0000	900.0	0.0	0.0	12,600.0	12,600.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0200	0.0	84,686.0	0.0	1,693.7	0.0	1,693.7	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
LGA00040	착암공	인	1.0360	0.0	77,924.0	0.0	80,729.2	0.0	80,729.2	0.0
SCZOS003	코어드릴 15.24CM	시간	3.2000	0.0	0.0	371.0	1,187.2	0.0	0.0	1,187.2
SCZOS024	코어비트 D25(비트+커플링+튜브)	개소	0.4000	28,000.0	0.0	0.0	11,200.0	11,200.0	0.0	0.0
HKG03010	발전기 5KW	시간	3.2000	1,070.0	0.0	665.0	5,552.0	3,424.0	0.0	2,128.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 35 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZBD176	레일포스트설치(암거구간)	H=900,W=4.0m					개소					
SCZBD156	가드레일지주설치	개소	1.0000	580.0		2,046.0	930.0	3,556.0	580.0		2,046.0	930.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	85,801.3		0.0	0.0	2,574.0	2,574.0		0.0	0.0
								196,564	106,518		85,801	4,245
SCZBD200	데리네이터설치	토공용					개소					
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0		0.0	0.0	6,400.0	6,400.0		0.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용											
LGA00084	보통인부	인	0.0400	0.0		66,622.0	0.0	2,664.8	0.0		2,664.8	0.0
								9,064	6,400		2,664	0
SCZBD201	데리네이터설치	가드레일용					개소					
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0		0.0	0.0	6,400.0	6,400.0		0.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용											
LGA00084	보통인부	인	0.0153	0.0		66,622.0	0.0	1,019.3	0.0		1,019.3	0.0
								7,419	6,400		1,019	0
SCZBD203	데리네이터설치	교량용					개소					
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0		0.0	0.0	6,400.0	6,400.0		0.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용											
LGA00084	보통인부	인	0.0400	0.0		66,622.0	0.0	2,664.8	0.0		2,664.8	0.0
								9,064	6,400		2,664	0
SCZBD225	준공표지석						개소					
MAC10101	화강석원석	m3	0.9020	198,000.0		0.0	0.0	178,596.0	178,596.0		0.0	0.0
	포천석											
UAR20640	화강석 잔다듬 (토목,조경)	m2	9.0200	0.0		47,852.0	0.0	431,625.0	0.0		431,625.0	0.0
	2회											
ULC00610	화강석 기계놓기 (20톤 미만)	t	2.1730	12,891.0		126,121.0	14,031.0	332,562.3	28,012.1		274,060.9	30,489.3
LGA00013	석 공	인	6.8000	0.0		103,576.0	0.0	704,316.8	0.0		704,316.8	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 36 / 218
출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD225	준공표지석							개소			
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.7200	0.0	122,546.0	0.0	88,233.1	0.0	88,233.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	1.9200	4,957.0	9,631.0	0.0	28,008.9	9,517.4	18,491.5	0.0
	합판6회										
								1,763,341	216,125	1,516,727	30,489
SCZBD230	천막지 깔기(침사지)							m2			
MGJ40005	천막지(비닐)		m2	1.0000	2,650.0	0.0	0.0	2,650.0	2,650.0	0.0	0.0
	PVC코팅 #420										
BGA55030	조립 및 설치비 (재료비의 3%)		식	0.0300	0.0	2,650.0	0.0	79.5	0.0	79.5	0.0
MGJ40005	천막지(비닐)		m2	0.0500	2,650.0	0.0	0.0	132.5	132.5	0.0	0.0
	PVC코팅 #420										
								2,861	2,782	79	0
SCZBD235	가드웬스설치		TYPE-1					경간			
MCI16111	스텐레스난간		경간	1.0000	96,600.0	0.0	0.0	96,600.0	96,600.0	0.0	0.0
	W형(H=1.1M, B=1.0M)(현장도착도)										
UCE46010	스테인레스난간설치		t	0.0093	46,096.0	1,253,030.0	39,731.0	12,424.5	427.7	11,628.1	368.7
								109,023	97,027	11,628	368
SCZBD236	가드웬스설치		TYPE-2					경간			
UCE14215	메쉬웬스		경간	1.0000	94,384.0	25,630.0	0.0	120,014.0	94,384.0	25,630.0	0.0
	단독기초, H=1.5M, B=2.0M										
								120,014	94,384	25,630	0
SCZBD245	경계명시석설치		화강석					개소			
MAC10101	화강석원석		m3	0.0148	198,000.0	0.0	0.0	2,930.4	2,930.4	0.0	0.0
	포천석										
UAR20660	화강석 기계절삭 (토목,조경)		m2	0.2925	0.0	20,715.0	0.0	6,059.1	0.0	6,059.1	0.0
ULC00610	화강석 기계놓기 (20톤 미만)		t	0.0357	12,891.0	126,121.0	14,031.0	5,463.6	460.2	4,502.5	500.9
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0160	0.0	122,546.0	0.0	1,960.7	0.0	1,960.7	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 37 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD245	경계명시석설치		화강석		개소						
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0006	6,800.0	375,025.0	0.0	229.0	4.0	225.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.2700	4,957.0	9,631.0	0.0	3,938.6	1,338.3	2,600.3	0.0
								20,579	4,732	15,347	500
SCZBD425	장비조립 및 해체				회						
LGA00085	건설기계운전기사		인	5.0000	0.0	95,508.0	0.0	477,540.0	0.0	477,540.0	0.0
LGA00089	건설기계운전조수		인	5.0000	0.0	55,282.0	0.0	276,410.0	0.0	276,410.0	0.0
LGA00098	기계설치공		인	5.0000	0.0	85,723.0	0.0	428,615.0	0.0	428,615.0	0.0
LGA00015	비계공		인	10.0000	0.0	116,264.0	0.0	1,162,640.0	0.0	1,162,640.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	5.0000	0.0	102,522.0	0.0	512,610.0	0.0	512,610.0	0.0
								2,857,815	0	2,857,815	0
SCZBD440	낙하물방지공				m2						
MGE40021	철망		m2	0.4400	1,086.0	0.0	0.0	477.8	477.8	0.0	0.0
	#21 아연도										
MGI30510	비계목		본	1.0000	4,500.0	0.0	0.0	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0
	길이360CM										
MGE20035	못		kg	0.0500	768.0	0.0	0.0	38.4	38.4	0.0	0.0
	75MM										
MGE10008	철선		kg	0.2800	1,200.0	0.0	0.0	336.0	336.0	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
LGA00015	비계공		인	0.0300	0.0	116,264.0	0.0	3,487.9	0.0	3,487.9	0.0
								8,839	5,352	3,487	0
SCZBD670	데크플레이트 설치		600x58, 1.4T		m2						
SCZM6570	데크플레이트(파워데크) 600X58,1.4T		m2	1.0000	26,000.0	0.0	0.0	26,000.0	26,000.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0400	0.0	116,264.0	0.0	4,650.5	0.0	4,650.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 38 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD670	데크플레이트 설치		600x58, 1.4T		m2						
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0200	0.0	102,522.0	0.0	2,050.4	0.0	2,050.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	6,700.9	201.0	0.0	0.0	201.0
								32,901	26,000	6,700	201
SCZBN000	SOLE PLATE 제작 및 설치		800X700X36,(자재비포함)		개소						
SCZBO026	열연철판(SM520B) t=36mm		t	0.1740	1,063,800.0	0.0	0.0	185,101.2	185,101.2	0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립		t	0.1583	0.0	417,360.0	0.0	66,068.0	0.0	66,068.0	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)		t	-0.0158	170,000.0	0.0	0.0	-2,686.0	-2,686.0	0.0	0.0
								248,483	182,415	66,068	0
SCZBN001	SOLE PLATE 제작 및 설치		800X700X38,(자재비포함)		개소						
SCZBO028	열연철판(SM520B) t=38mm		t	0.1838	1,063,800.0	0.0	0.0	195,526.4	195,526.4	0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립		t	0.1671	0.0	417,360.0	0.0	69,740.8	0.0	69,740.8	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)		t	-0.0167	170,000.0	0.0	0.0	-2,839.0	-2,839.0	0.0	0.0
								262,427	192,687	69,740	0
SCZBN002	SOLE PLATE 제작 및 설치		800X700X39,(자재비포함)		개소						
SCZBO029	열연철판(SM520B) t=39mm		t	0.1886	1,063,800.0	0.0	0.0	200,632.6	200,632.6	0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립		t	0.1715	0.0	417,360.0	0.0	71,577.2	0.0	71,577.2	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)		t	-0.0171	170,000.0	0.0	0.0	-2,907.0	-2,907.0	0.0	0.0
								269,302	197,725	71,577	0
SCZBN003	SOLE PLATE 제작 및 설치		800X700X40,(자재비포함)		개소						
SCZBO030	열연철판(SM520B) t=40mm		t	0.1934	1,063,800.0	0.0	0.0	205,738.9	205,738.9	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 39 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZBN003	SOLE PLATE 제작 및 설치	800X700X40,(자재비포함)			개소							
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1759	0.0	417,360.0		0.0	73,413.6	0.0	73,413.6		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0175	170,000.0		0.0	0.0	-2,975.0	-2,975.0		0.0	0.0
								276,176	202,763	73,413		0
SCZBN004	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X34,(자재비포함)			개소							
SCZBO024	열연철판(SM520B) t=34mm	t	0.1850	1,063,800.0		0.0	0.0	196,803.0	196,803.0		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1682	0.0	417,360.0		0.0	70,199.9	0.0	70,199.9		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0185	170,000.0		0.0	0.0	-3,145.0	-3,145.0		0.0	0.0
								263,857	193,658	70,199		0
SCZBN005	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X36,(자재비포함)			개소							
SCZBO026	열연철판(SM520B) t=36mm	t	0.1959	1,063,800.0		0.0	0.0	208,398.4	208,398.4		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1781	0.0	417,360.0		0.0	74,331.8	0.0	74,331.8		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0178	170,000.0		0.0	0.0	-3,026.0	-3,026.0		0.0	0.0
								279,703	205,372	74,331		0
SCZBN006	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X38,(자재비포함)			개소							
SCZBO028	열연철판(SM520B) t=38mm	t	0.2068	1,063,800.0		0.0	0.0	219,993.8	219,993.8		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1880	0.0	417,360.0		0.0	78,463.6	0.0	78,463.6		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0188	170,000.0		0.0	0.0	-3,196.0	-3,196.0		0.0	0.0
								295,260	216,797	78,463		0
SCZBN007	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X40,(자재비포함)			개소							
SCZBO030	열연철판(SM520B) t=40mm	t	0.2176	1,063,800.0		0.0	0.0	231,482.8	231,482.8		0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 40 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZBN007	SOLE PLATE 제작 및 설치			750X840X40,(자재비포함)			개소					
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1979	0.0	417,360.0		0.0	82,595.5	0.0	82,595.5		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0197	170,000.0		0.0	0.0	-3,349.0	-3,349.0		0.0	0.0
								310,728	228,133		82,595	0
SCZBN008	SOLE PLATE 제작 및 설치			800X700X28,(자재비포함)			개소					
SCZBO018	열연철판(SM520B) t=28mm	t	0.1345	1,054,200.0		0.0	0.0	141,789.9	141,789.9		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1231	0.0	417,360.0		0.0	51,377.0	0.0	51,377.0		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0123	170,000.0		0.0	0.0	-2,091.0	-2,091.0		0.0	0.0
								191,075	139,698		51,377	0
SCZBN009	SOLE PLATE 제작 및 설치			800X700X30,(자재비포함)			개소					
SCZBO020	열연철판(SM520B) t=30mm	t	0.1450	1,054,200.0		0.0	0.0	152,859.0	152,859.0		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1319	0.0	417,360.0		0.0	55,049.7	0.0	55,049.7		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0131	170,000.0		0.0	0.0	-2,227.0	-2,227.0		0.0	0.0
								205,681	150,632		55,049	0
SCZBN010	SOLE PLATE 제작 및 설치			750X840X30,(자재비포함)			개소					
SCZBO020	열연철판(SM520B) t=30mm	t	0.1632	1,054,200.0		0.0	0.0	172,045.4	172,045.4		0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1484	0.0	417,360.0		0.0	61,936.2	0.0	61,936.2		0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0148	170,000.0		0.0	0.0	-2,516.0	-2,516.0		0.0	0.0
								231,465	169,529		61,936	0
SCZBN011	SOLE PLATE 제작 및 설치			800X700X32,(자재비포함)			개소					
SCZBO022	열연철판(SM520B) t=32mm	t	0.1547	1,054,200.0		0.0	0.0	163,084.7	163,084.7		0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 41 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBN011	SOLE PLATE 제작 및 설치	800X700X32,(자재비포함)			개소					
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1407	0.0	417,360.0	0.0	58,722.5	0.0	58,722.5	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0140	170,000.0	0.0	0.0	-2,380.0	-2,380.0	0.0	0.0
							219,426	160,704	58,722	0
SCZBN012	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X28,(자재비포함)			개소					
SCZBO018	열연철판(SM520B) t=28mm	t	0.1523	1,054,200.0	0.0	0.0	160,554.6	160,554.6	0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1385	0.0	417,360.0	0.0	57,804.3	0.0	57,804.3	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0138	170,000.0	0.0	0.0	-2,346.0	-2,346.0	0.0	0.0
							216,012	158,208	57,804	0
SCZBN013	SOLE PLATE 제작 및 설치	750X840X32,(자재비포함)			개소					
SCZBO022	열연철판(SM520B) t=32mm	t	0.1741	1,054,200.0	0.0	0.0	183,536.2	183,536.2	0.0	0.0
SCZBR190	부대철골가공조립	t	0.1583	0.0	417,360.0	0.0	66,068.0	0.0	66,068.0	0.0
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0158	170,000.0	0.0	0.0	-2,686.0	-2,686.0	0.0	0.0
							246,918	180,850	66,068	0
SCZBO130	고장력볼트조이기	70본/t미만			t					
LGA00006	철골공	인	0.8900	0.0	104,340.0	0.0	92,862.6	0.0	92,862.6	0.0
							92,862	0	92,862	0
SCZBO140	강상형교 기타소부재	스텐레스류			kg					
MGC50020	스텐레스 환봉 STS304 D20	kg	1.0000	5,390.0	0.0	0.0	5,390.0	5,390.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	5,390.0	0.0	269.5	0.0	269.5	0.0
							5,659	5,390	269	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 42 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO142	강상형교 기타소부재			철물류	t							
MGA10016	원형봉강(SS41) D-16			t	1.0000	1,090,000.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)			식	0.0500	0.0	1,090,000.0	0.0	54,500.0	0.0	54,500.0	0.0
									1,144,500	1,090,000	54,500	0
SCZBO200	장비조립 및 해체			회								
LGA00085	건설기계운전기사			인	5.0000	0.0	95,508.0	0.0	477,540.0	0.0	477,540.0	0.0
LGA00089	건설기계운전조수			인	5.0000	0.0	55,282.0	0.0	276,410.0	0.0	276,410.0	0.0
LGA00098	기계설치공			인	5.0000	0.0	85,723.0	0.0	428,615.0	0.0	428,615.0	0.0
LGA00015	비계공			인	10.0000	0.0	116,264.0	0.0	1,162,640.0	0.0	1,162,640.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)			인	5.0000	0.0	102,522.0	0.0	512,610.0	0.0	512,610.0	0.0
									2,857,815	0	2,857,815	0
SCZBO305	말뚝두부보강			본								
SCZBO306	말뚝두부보강			본	1.0000	80,000.0	101,977.0	0.0	181,977.0	80,000.0	101,977.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목			m3	0.0920	0.0	122,546.0	0.0	11,274.2	0.0	11,274.2	0.0
									193,251	80,000	113,251	0
SCZBO402	R.P.F빔 강재거푸집			35회				m2				
MGB10035	열연철판 5X914X1829			kg	1.5086	847.0	0.0	0.0	1,277.7	1,277.7	0.0	0.0
MGA62015	ㄷ형강(9.36KG/M) 100X50X5X7.5			kg	0.4150	1,098.0	0.0	0.0	455.6	455.6	0.0	0.0
MGA62005	ㄷ형강 5X75X40			kg	0.8600	1,095.0	0.0	0.0	941.7	941.7	0.0	0.0
MGA60759	ㄱ형강 75X75X9			kg	0.2949	820.0	0.0	0.0	241.8	241.8	0.0	0.0
MGA60556	ㄱ형강 50X50X6			kg	0.0549	1,068.0	0.0	0.0	58.6	58.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 43 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO402	R.P.F	빔 강재거푸집	35회					m2			
MGA66010		구조용압연H형강(KS D 3503) 148X100X6X9	kg	0.8356	1,090.0	0.0	0.0	910.8	910.8	0.0	0.0
MGM60101		고 자 재 철(중량)	kg	-0.2693	170.0	0.0	0.0	-45.7	-45.7	0.0	0.0
UAD20010		잡철물제작비 (간단 100%)	t	0.0036	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	10,374.4	148.0	9,898.3	328.1
LGA00004		형틀목공	인	0.0620	0.0	100,469.0	0.0	6,229.0	0.0	6,229.0	0.0
LGA00015		비계공	인	0.0900	0.0	116,264.0	0.0	10,463.7	0.0	10,463.7	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.1200	0.0	66,622.0	0.0	7,994.6	0.0	7,994.6	0.0
								38,901	3,988	34,585	328
SCZBO404	P.C	강연선 조립설치	Φ15.2,(직선배치용)					t			
SCZBO405		P.C강연선 UNBOUND 7Φ15.2	kg	,050.0000	1,920.0	0.0	0.0	2,016,000.0	2,016,000.0	0.0	0.0
LGA00008		철근공	인	3.1100	0.0	110,775.0	0.0	344,510.2	0.0	344,510.2	0.0
LGA00084		보통인부	인	1.7300	0.0	66,622.0	0.0	115,256.0	0.0	115,256.0	0.0
BGA40020		잡재(재료비의 2%)	식	0.0200	2,016,000.0	0.0	0.0	40,320.0	40,320.0	0.0	0.0
SCZBQ028		P.C 강연선 운반	대	1.0500	0.0	0.0	15,347.0	16,114.3	0.0	0.0	16,114.3
MGM60101		고 자 재 철(중량)	kg	-50.0000	170.0	0.0	0.0	-8,500.0	-8,500.0	0.0	0.0
								2,523,700	2,047,820	459,766	16,114
SCZBO410	전도방지시설		R.P.F BEAM					본			
MGA60556		ㄱ형강 50X50X6	kg	122.6531	1,068.0	0.0	0.0	130,993.5	130,993.5	0.0	0.0
UAD20120		철물제작설치비 (간단 100%)	t	0.1168	48,218.0	3,458,216.0	113,940.0	422,859.5	5,631.8	403,919.6	13,308.1
MGM60101		고 자 재 철(중량)	kg	-5.8400	170.0	0.0	0.0	-992.8	-992.8	0.0	0.0
								552,859	135,632	403,919	13,308

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 44 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO411	STUD BOLT		D22			t				
MGA10022	원형봉강(SS41)	D-22	t	1.0000	1,090,000.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	1,090,000.0	0.0	54,500.0	0.0	54,500.0
MGA10022	원형봉강(SS41)	D-22	t	0.0500	1,090,000.0	0.0	0.0	54,500.0	54,500.0	0.0
								1,199,000	1,144,500	54,500
										0
SCZBO416	RPF BEAM 제작대(어스앵카)					공				
UAB80105	어스앵카천공(토목)	토사, D=105mm	m	16.0000	10,207.0	15,711.0	4,236.0	482,464.0	163,312.0	251,376.0
UAB80200	어스앵카천공벽유지케이싱(토목)	D=100mm	m	16.0000	593.0	1,247.0	43.0	30,128.0	9,488.0	19,952.0
UAB80305	어스앵카그라우팅(토목)		m3	0.1260	52,500.0	362,221.0	9,589.0	53,463.0	6,615.0	45,639.8
UAB80506	어스앵카제거(토목)	6가닥	공	16.0000	-765.0	27,131.0	0.0	421,856.0	-12,240.0	434,096.0
MGG30001	시멘트(운반구상차도)	40KG	포	5.0000	2,820.0	0.0	0.0	14,100.0	14,100.0	0.0
BGC01040	시멘트 수송비	40KM까지	포	5.0000	0.0	0.0	466.0	2,330.0	0.0	2,330.0
BGZ01003	시멘트 하차 입고비	(보통인부/250포)	포	5.0000	0.0	0.0	210.3	1,051.5	0.0	1,051.5
								1,005,391	181,275	751,063
										73,053
SCZBO508	H말뚝박기		H=10.0M			본				
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용)	40KW		0.4708	0.0	0.0	26,136.0	12,304.8	0.0	12,304.8
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.4708	16,544.0	23,743.0	45,823.0	40,540.5	7,788.9	11,178.2
BGZ02000	임시 전력비		KWh	10.5000	0.0	0.0	69.0	724.5	0.0	724.5
LGA00015	비계공		인	0.1179	0.0	116,264.0	0.0	13,707.5	0.0	13,707.5
LGA00084	보통인부		인	0.0590	0.0	66,622.0	0.0	3,930.6	0.0	3,930.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 45 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO508	H말뚝박기		H=10.0M		본						
LGA00079	작업반장		인	0.0590	0.0	90,786.0	0.0	5,356.3	0.0	5,356.3	0.0
								76,562	7,788	34,172	34,602
SCZBO510	H말뚝뽑기		H=10.0M		본						
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용) 40KW			0.2083	0.0	0.0	26,136.0	5,444.1	0.0	0.0	5,444.1
HCA35000	크레인 (무한궤도) 35TON		시간	0.2083	16,544.0	23,743.0	45,823.0	17,936.6	3,446.1	4,945.6	9,544.9
BGZ02000	임시 전력비		KWh	4.3750	0.0	0.0	69.0	301.8	0.0	0.0	301.8
LGA00015	비계공		인	0.0521	0.0	116,264.0	0.0	6,057.3	0.0	6,057.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0260	0.0	66,622.0	0.0	1,732.1	0.0	1,732.1	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0260	0.0	90,786.0	0.0	2,360.4	0.0	2,360.4	0.0
								33,831	3,446	15,095	15,290
SCZBO512	파일두부정리		본								
UMC15112	강판 절단 (가스)(수동식) T= 12MM		m	0.3120	633.0	1,014.0	20.0	519.9	197.4	316.3	6.2
UMC15119	강판 절단 (가스)(수동식) T= 19MM		m	0.7000	890.0	1,042.0	20.0	1,366.4	623.0	729.4	14.0
								1,885	820	1,045	20
SCZBO523	H-300X300X10X15(현장도착도)		(전체수량*손율30%)		t						
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T		kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0	0
SCZBO524	H-300X300X10X15(현장도착도)		구입분(고재+할증)		t						
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T		kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 46 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO525	H-125X125X6.5X9(현장도착도)			(전체수량*손율30%)			t				
MGA66005	구조용압연H형강(KS D 3503)	125X125X6.5X9	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0	0
SCZBO526	H-125X125X6.5X9(현장도착도)			구입분(고재+할증)			t				
MGA66005	구조용압연H형강(KS D 3503)	125X125X6.5X9	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0	0
SCZBO527	H-100X100X6X8(현장도착도)			(전체수량*손율30%)			t				
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503)	100X100X6X8	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0	0
SCZBO528	H-100X100X6X8(현장도착도)			구입분(고재+할증)			t				
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503)	100X100X6X8	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0	0
SCZBO529	H-350X350X10X16(현장도착도)			(전체수량*손율30%)			t				
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503)	300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0	0
SCZBO530	H-350X350X10X16(현장도착도)			구입분(고재+할증)			t				
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503)	300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0	0
SCZBO531	ㄷ-300X90X9X13(현장도착도)			(전체수량*손율30%)			t				
MGA62050	ㄷ형강	300X100X6T	kg	,000.0000	1,180.0	0.0	0.0	1,180,000.0	1,180,000.0	0.0	0.0
								1,180,000	1,180,000	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 47 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO532	ㄷ	-300X90X9X13(현장도착도)	구입분(고재+활증)				t				
MGA62050	ㄷ형강	300X100X6T	kg	,000.0000	1,180.0	0.0	0.0	1,180,000.0	1,180,000.0	0.0	0.0
								1,180,000	1,180,000	0	0
SCZBO533	L	-90X90X10(현장도착도)	(전체수량*손율30%)				t				
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0
								1,068,000	1,068,000	0	0
SCZBO534	L	-90X90X10(현장도착도)	구입분(고재+활증)				t				
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0
								1,068,000	1,068,000	0	0
SCZBO537	열연철판		10-32.0X914X1829				t				
MGB10110	열연철판	10.0-32.0X914X1829	kg	,000.0000	855.0	0.0	0.0	855,000.0	855,000.0	0.0	0.0
								855,000	855,000	0	0
SCZBO600	보도용난간설치		교하신교				m				
SCZBO602	자재비		m	1.0000	320,000.0	0.0	0.0	320,000.0	320,000.0	0.0	0.0
SCZBO603	설치비		m	1.0000	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0
								350,000	320,000	30,000	0
SCZBQ028	P.C 강연선 운반						대				
BGC04050	구역화물자동차운임	10TON, 50KM까지	대	0.0905	0.0	0.0	152,218.0	13,775.7	0.0	0.0	13,775.7
BGZ05000	인력 하역료		t	0.9050	0.0	0.0	1,737.0	1,571.9	0.0	0.0	1,571.9
								15,347	0	0	15,347

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 48 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ062	강재거푸집		35회				m2				
MGB10020	열연철판	3.2X914X1829	kg	0.7894	850.0	0.0	0.0	670.9	670.9	0.0	0.0
MGA60555	ㄱ형강	50X50X5	kg	0.9048	1,068.0	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0
MGJ20701	박리제	수용성철제용	l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-0.1250	170.0	0.0	0.0	-21.2	-21.2	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비	(보통 120%)	t	0.0010	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	3,458.0	49.3	3,299.4	109.3
LGA00004	형틀목공		인	0.1046	0.0	100,469.0	0.0	10,509.0	0.0	10,509.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0508	0.0	116,264.0	0.0	5,906.2	0.0	5,906.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0338	0.0	66,622.0	0.0	2,251.8	0.0	2,251.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.1491	6,502.0	23,743.0	23,436.0	8,003.7	969.4	3,540.0	3,494.3
BGA40100	부자재(주재료비의 10.0%)		식	0.1000	2,747.1	0.0	0.0	274.7	274.7	0.0	0.0
								32,130	3,021	25,506	3,603
SCZBQ750	강고 제품표면처리						m2				
SCZBQ774	철판	STEEL GRIT	kg	0.2450	977.0	0.0	0.0	239.3	239.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0310	0.0	93,734.0	0.0	2,905.7	0.0	2,905.7	0.0
								3,144	239	2,905	0
SCZBQ752	소재표면처리		공장, 무기질아연말습프라이머				m2				
SCZBQ770	무기질아연말습프라이머	전처리프라이머	l	0.1570	6,900.0	0.0	0.0	1,083.3	1,083.3	0.0	0.0
SCZBQ772	철구	SHOT BALL	kg	0.1270	977.0	0.0	0.0	124.0	124.0	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0110	0.0	93,734.0	0.0	1,031.0	0.0	1,031.0	0.0
								2,238	1,207	1,031	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 49 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ754	강교외부도장		내후성중방식(공장)		m2						
SCZBQ750	강교	제품표면처리	m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ752	소재표면처리	공장,무기질아연말선프라이머	m2	1.0000	1,207.0	1,031.0	0.0	2,238.0	1,207.0	1,031.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료	슈퍼징크190BG	l	0.1960	20,000.0	0.0	0.0	3,920.0	3,920.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너	슈퍼신나 122	l	0.0490	3,011.0	0.0	0.0	147.5	147.5	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료	슈퍼폭시270HS	l	0.1690	9,400.0	0.0	0.0	1,588.6	1,588.6	0.0	0.0
SCZBQ782	신너	슈퍼신나 123	l	0.0430	3,138.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0
SCZBQ784	폴리우레탄계도료	슈퍼탄300HS	l	0.1770	13,500.0	0.0	0.0	2,389.5	2,389.5	0.0	0.0
SCZBQ786	신너	슈퍼신나 110H	l	0.0450	3,504.0	0.0	0.0	157.6	157.6	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0600	0.0	93,734.0	0.0	5,624.0	0.0	5,624.0	0.0
BGA31050	기구	손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	9,560.0	478.0	0.0	0.0	478.0
								19,822	9,784	9,560	478
SCZBQ755	강교내부도장		내후성중방식(공장)		m2						
SCZBQ750	강교	제품표면처리	m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ752	소재표면처리	공장,무기질아연말선프라이머	m2	1.0000	1,207.0	1,031.0	0.0	2,238.0	1,207.0	1,031.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료	슈퍼징크190BG	l	0.1960	20,000.0	0.0	0.0	3,920.0	3,920.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너	슈퍼신나 122	l	0.0490	3,011.0	0.0	0.0	147.5	147.5	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료	슈퍼폭시270HS	l	0.2110	9,400.0	0.0	0.0	1,983.4	1,983.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너	슈퍼신나 123	l	0.0530	3,138.0	0.0	0.0	166.3	166.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0400	0.0	93,734.0	0.0	3,749.3	0.0	3,749.3	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 50 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ755	강교내부도장		내후성중방식(공장)			m2					
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	7,685.3	384.2	0.0	0.0	384.2
								15,732	7,663	7,685	384
SCZBQ756	강교내부볼트 및 연결판도장		내후성중방식(현장)			m2					
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ788	무기질아연말도료 슈퍼폭시 130BR		l	0.2240	7,600.0	0.0	0.0	1,702.4	1,702.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0560	3,138.0	0.0	0.0	175.7	175.7	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS		l	0.2390	9,400.0	0.0	0.0	2,246.6	2,246.6	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0600	3,138.0	0.0	0.0	188.2	188.2	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0440	0.0	93,734.0	0.0	4,124.2	0.0	4,124.2	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	7,029.2	351.4	0.0	0.0	351.4
								11,931	4,551	7,029	351
SCZBQ758	강교외부볼트 및 연결판도장		내후성중방식(현장)			m2					
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ788	무기질아연말도료 슈퍼폭시 130BR		l	0.2240	7,600.0	0.0	0.0	1,702.4	1,702.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0560	3,138.0	0.0	0.0	175.7	175.7	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS		l	0.1910	9,400.0	0.0	0.0	1,795.4	1,795.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0480	3,138.0	0.0	0.0	150.6	150.6	0.0	0.0
SCZBQ784	폴리우레탄계도료 슈퍼탄300HS		l	0.4000	13,500.0	0.0	0.0	5,400.0	5,400.0	0.0	0.0
SCZBQ786	신너 슈퍼신나 110H		l	0.1000	3,504.0	0.0	0.0	350.4	350.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 51 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ758	강교외부볼트 및 연결판도장		내후성중방식(현장)		m2						
LGA00033	도장공		인	0.0660	0.0	93,734.0	0.0	6,186.4	0.0	6,186.4	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	9,091.4	454.5	0.0	0.0	454.5
								19,358	9,813	9,091	454
SCZBQ759	강교연결판도장		내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료 슈퍼징크190BG		l	0.1310	20,000.0	0.0	0.0	2,620.0	2,620.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너 슈퍼신나 122		l	0.0330	3,011.0	0.0	0.0	99.3	99.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0220	0.0	93,734.0	0.0	2,062.1	0.0	2,062.1	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	4,967.1	248.3	0.0	0.0	248.3
								8,173	2,958	4,967	248
SCZBQ760	강교포장면도장		내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료 슈퍼징크190BG		l	0.1960	20,000.0	0.0	0.0	3,920.0	3,920.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너 슈퍼신나 122		l	0.0490	3,011.0	0.0	0.0	147.5	147.5	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0220	0.0	93,734.0	0.0	2,062.1	0.0	2,062.1	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	4,967.1	248.3	0.0	0.0	248.3
								9,521	4,306	4,967	248
SCZBQ820	신축이음장치설치		F/J #120		m						
SCZBQ822	신축이음장치 F/J #120, 오도교		m	1.0000	1,190,000.0	0.0	0.0	1,190,000.0	1,190,000.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2530	0.0	102,522.0	0.0	25,938.0	0.0	25,938.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 52 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ820	신축이음장치설치		F/J #120				m				
LGA00026	콘크리트공		인	0.3630	0.0	98,735.0	0.0	35,840.8	0.0	35,840.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.9500	0.0	84,686.0	0.0	80,451.7	0.0	80,451.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6430	0.0	66,622.0	0.0	42,837.9	0.0	42,837.9	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON		시간	0.5570	8,042.0	23,743.0	34,596.0	36,974.0	4,479.3	13,224.8	19,269.9
HKG04000	발전기 75KW		시간	2.9630	16,064.0	0.0	4,143.0	59,873.3	47,597.6	0.0	12,275.7
HFF02000	PAVEMENT BREAKER 1.3M3/MIN		시간	2.6430	0.0	0.0	390.0	1,030.7	0.0	0.0	1,030.7
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2		kg	0.7600	1,320.0	0.0	0.0	1,003.2	1,003.2	0.0	0.0
MGH20001	접착제 CONC용		kg	1.1600	3,020.0	0.0	0.0	3,503.2	3,503.2	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2530	1,389.0	0.0	0.0	351.4	351.4	0.0	0.0
								1,477,803	1,246,934	198,293	32,576
SCZBQ824	신축이음장치설치		BWP #250,보도부				m				
SCZBQ826	신축이음장치 F/J #120,보도부		m	1.0000	828,000.0	0.0	0.0	828,000.0	828,000.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.3340	0.0	102,522.0	0.0	34,242.3	0.0	34,242.3	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.5870	0.0	98,735.0	0.0	57,957.4	0.0	57,957.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.1320	0.0	84,686.0	0.0	95,864.5	0.0	95,864.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.8450	0.0	66,622.0	0.0	56,295.5	0.0	56,295.5	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON		시간	0.7130	8,042.0	23,743.0	34,596.0	47,329.5	5,733.9	16,928.7	24,666.9
HKG04000	발전기 75KW		시간	4.2230	16,064.0	0.0	4,143.0	85,334.0	67,838.2	0.0	17,495.8
HFF02000	PAVEMENT BREAKER 1.3M3/MIN		시간	3.8400	0.0	0.0	390.0	1,497.6	0.0	0.0	1,497.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 53 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ824	신축이음장치설치		BWP #250,보도부		m					
MCQ35103	용접봉	전기KSE 4301 D3.2	kg	0.9930	1,320.0	0.0	0.0	1,310.7	1,310.7	0.0
MGH20001	접착제	CONC용	kg	1.7840	3,020.0	0.0	0.0	5,387.6	5,387.6	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.3250	1,389.0	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0
								1,213,669	908,721	261,288
										43,660
SCZBQ842	신축이음장치설치		M/C #100		m					
SCZBQ844	신축이음장치	M/C #100	m	1.0000	717,000.0	0.0	0.0	717,000.0	717,000.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2300	0.0	102,522.0	0.0	23,580.0	0.0	23,580.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3300	0.0	98,735.0	0.0	32,582.5	0.0	32,582.5
LGA00083	특별인부		인	0.9100	0.0	84,686.0	0.0	77,064.2	0.0	77,064.2
LGA00084	보통인부		인	0.6100	0.0	66,622.0	0.0	40,639.4	0.0	40,639.4
HCB15000	크레인(타이어)	15 TON	시간	0.5300	8,042.0	23,743.0	34,596.0	35,181.7	4,262.2	12,583.7
HKG04000	발전기	75KW	시간	2.7100	16,064.0	0.0	4,143.0	54,760.9	43,533.4	0.0
HFF02000	PAVEMENT BREAKER	1.3M3/MIN	시간	2.4100	0.0	0.0	390.0	939.9	0.0	0.0
MCQ35103	용접봉	전기KSE 4301 D3.2	kg	0.7000	1,320.0	0.0	0.0	924.0	924.0	0.0
MGH20001	접착제	CONC용	kg	1.0400	3,020.0	0.0	0.0	3,140.8	3,140.8	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2400	1,389.0	0.0	0.0	333.3	333.3	0.0
								986,145	769,193	186,449
										30,503
SCZBQ846	신축이음장치설치		M/C #80		m					
SCZBQ848	신축이음장치	M/C #80	m	1.0000	490,000.0	0.0	0.0	490,000.0	490,000.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 54 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ846	신축이음장치설치		M/C #80				m				
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2300	0.0	102,522.0	0.0	23,580.0	0.0	23,580.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3300	0.0	98,735.0	0.0	32,582.5	0.0	32,582.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.9100	0.0	84,686.0	0.0	77,064.2	0.0	77,064.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6100	0.0	66,622.0	0.0	40,639.4	0.0	40,639.4	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON		시간	0.5300	8,042.0	23,743.0	34,596.0	35,181.7	4,262.2	12,583.7	18,335.8
HKG04000	발전기 75KW		시간	2.7100	16,064.0	0.0	4,143.0	54,760.9	43,533.4	0.0	11,227.5
HFF02000	PAVEMENT BREAKER 1.3M3/MIN		시간	2.4100	0.0	0.0	390.0	939.9	0.0	0.0	939.9
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2		kg	0.7000	1,320.0	0.0	0.0	924.0	924.0	0.0	0.0
MGH20001	접착제 CONC용		kg	1.0400	3,020.0	0.0	0.0	3,140.8	3,140.8	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2400	1,389.0	0.0	0.0	333.3	333.3	0.0	0.0
								759,145	542,193	186,449	30,503
SCZBQ950	세굴방지사석채움						m3				
QAD35823	잡석되메우기(잡석포설) 135도,보통		m3	1.0000	690.0	559.0	547.0	1,796.0	690.0	559.0	547.0
								1,796	690	559	547
SCZBQ960	교각점검시설설치		P1				개소				
SCZBQ965	교각점검시설재료비 P1		개소	1.0000	16,631,444.0	0.0	0.0	16,631,444.0	16,631,444.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	13.8770	0.0	84,686.0	0.0	1,175,187.6	0.0	1,175,187.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	27.7530	0.0	66,622.0	0.0	1,848,960.3	0.0	1,848,960.3	0.0
LGA00007	철 공		인	63.8320	0.0	111,574.0	0.0	7,121,991.5	0.0	7,121,991.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 55 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ960	교각점검시설설치		P1				개소				
HCB20000	크레인(타이어)	20 TON	시간	24.0000	9,239.0	23,743.0	44,361.0	1,856,232.0	221,736.0	569,832.0	1,064,664.0
								28,633,815	16,853,180	10,715,971	1,064,664
SCZBQ962	교각점검시설설치		P2,P3				개소				
SCZBQ966	교각점검시설재료비	P2,P3	개소	1.0000	15,918,824.0	0.0	0.0	15,918,824.0	15,918,824.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	11.8920	0.0	84,686.0	0.0	1,007,085.9	0.0	1,007,085.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	23.7840	0.0	66,622.0	0.0	1,584,537.6	0.0	1,584,537.6	0.0
LGA00007	철 공		인	54.7030	0.0	111,574.0	0.0	6,103,432.5	0.0	6,103,432.5	0.0
HCB20000	크레인(타이어)	20 TON	시간	24.0000	9,239.0	23,743.0	44,361.0	1,856,232.0	221,736.0	569,832.0	1,064,664.0
								26,470,112	16,140,560	9,264,888	1,064,664
SCZBQ980	교면방수		도막식,MMA				m2				
SCZBQ981	표면처리	교량상판 레이턴스 제거	m2	1.0000	144.0	625.0	920.0	1,689.0	144.0	625.0	920.0
SCZBQ982	프라이머도포		m2	1.0000	8,300.0	272.0	13.0	8,585.0	8,300.0	272.0	13.0
SCZBQ983	배수공설치		m2	1.0000	592.0	143.0	4.0	739.0	592.0	143.0	4.0
SCZBQ984	방수층설치	T=4mm	m2	1.0000	25,432.0	1,000.0	1,528.0	27,960.0	25,432.0	1,000.0	1,528.0
SCZBQ985	골재포설		m2	1.0000	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
								39,033	34,528	2,040	2,465
SCZBQ981	표면처리		교량상판 레이턴스 제거				m2				
SCZBQ988	숫블라스트		시간	0.0220	0.0	13,976.0	39,150.0	1,168.7	0.0	307.4	861.3
HKG01000	GENERATOR	25KW	시간	0.0220	6,563.0	14,453.0	2,706.0	521.7	144.3	317.9	59.5
								1,689	144	625	920

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 56 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ982	프라이머도포							m2			
SCZBQ989	프라이머		m2	1.0000	8,300.0	0.0	0.0	8,300.0	8,300.0	0.0	0.0
	MMA(액상)										
LGA00022	방수공		인	0.0017	0.0	75,703.0	0.0	128.6	0.0	128.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0017	0.0	84,686.0	0.0	143.9	0.0	143.9	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	272.5	13.6	0.0	0.0	13.6
								8,585	8,300	272	13
SCZBQ983	배수공설치							m2			
SCZBQ990	PVC PIPE		m	0.0067	510.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
	Φ15mm										
SCZBQ991	배수용 유공관		m	0.0950	6,200.0	0.0	0.0	589.0	589.0	0.0	0.0
	Φ10mm										
LGA00083	특별인부		인	0.0017	0.0	84,686.0	0.0	143.9	0.0	143.9	0.0
SCZBQ992	코어드릴		시간	0.0133	0.0	0.0	370.0	4.9	0.0	0.0	4.9
								739	592	143	4
SCZBQ984	방수층설치		T=4mm					m2			
SCZBQ993	MMA방수층		m2	1.0000	24,600.0	0.0	0.0	24,600.0	24,600.0	0.0	0.0
SCZBQ994	믹서(이동식)		시간	0.0133	55,098.0	18,843.0	100,822.0	2,324.3	732.8	250.6	1,340.9
	7.0M3										
HCC05000	트럭탑재형 크레인		시간	0.0133	7,533.0	16,609.0	10,362.0	458.7	100.1	220.8	137.8
	5 TON										
LGA00021	미장공		인	0.0033	0.0	93,579.0	0.0	308.8	0.0	308.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0033	0.0	66,622.0	0.0	219.8	0.0	219.8	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	1,000.0	50.0	0.0	0.0	50.0
								27,960	25,432	1,000	1,528

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 58 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR154 목재동바리(4회, 7M) (토목,조경)								10공M3			
MGF30000	볼트		kg	0.0774	720.0	0.0	0.0	55.7	55.7	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.5000	0.0	100,469.0	0.0	50,234.5	0.0	50,234.5	0.0
LGA00015	비계공		인	1.0000	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	2.5000	0.0	66,622.0	0.0	166,555.0	0.0	166,555.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	11,382.0	0.0	0.0	569.1	569.1	0.0	0.0
								345,004	11,951	333,053	0
SCZBR156 슬래브면고르기			DECK FINISHER					m2			
HDG30000	콘크리트 조면마무리기		시간	0.0150	5,665.0	19,894.0	30,780.0	845.0	84.9	298.4	461.7
		7.95M									
								843	84	298	461
SCZBR190 부대철골가공조립								t			
LGA00006	철골공		인	4.0000	0.0	104,340.0	0.0	417,360.0	0.0	417,360.0	0.0
								417,360	0	417,360	0
SCZBR352 성형줄눈설치			T=10MM,H=40MM					m			
SCZBR360	성형줄눈		m	1.0500	4,600.0	0.0	0.0	4,830.0	4,830.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0500	0.0	84,686.0	0.0	4,234.3	0.0	4,234.3	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	4,234.3	0.0	0.0	211.7	211.7	0.0	0.0
								9,275	5,041	4,234	0
SCZBR354 주입줄눈설치			T=15MM,H=40MM					m			
SCZBR362	합판		m3	0.0600	9,259.0	0.0	0.0	555.5	555.5	0.0	0.0
		15X60									
SCZBR364	주입재		kg	0.7920	5,200.0	0.0	0.0	4,118.4	4,118.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 59 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR354		주입줄눈설치		T=15MM,H=40MM		m					
LGA00083		특별인부	인	0.0300	0.0	84,686.0	0.0	2,540.5	0.0	2,540.5	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0500	0.0	66,622.0	0.0	3,331.1	0.0	3,331.1	0.0
SCZBR366		주입기손료	식	1.0000	77.0	360.0	365.0	802.0	77.0	360.0	365.0
BGA13050		잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	6,231.6	0.0	0.0	311.5	311.5	0.0	0.0
								11,658	5,062	6,231	365
SCZBR372		슬라브 NOTCH				m					
SCZBR374		알루미늄판 T=0.2mm	kg	2.5338	4,330.0	0.0	0.0	10,971.3	10,971.3	0.0	0.0
SCZBR376		고 자 재 알루미늄	kg	-0.2303	1,700.0	0.0	0.0	-391.5	-391.5	0.0	0.0
SCZBR378		렌지볼트 6*40	개	2.0000	33.0	0.0	0.0	66.0	66.0	0.0	0.0
BGA52100		제작인건비(재료비의10%)	식	0.1000	0.0	10,645.7	0.0	1,064.5	0.0	1,064.5	0.0
								11,709	10,645	1,064	0
SCZBR373		슬라브 NOTCH		20x15		m					
SCZBR379		노치	m	1.0500	7,000.0	0.0	0.0	7,350.0	7,350.0	0.0	0.0
BGA52100		제작인건비(재료비의10%)	식	0.1000	0.0	7,350.0	0.0	735.0	0.0	735.0	0.0
								8,085	7,350	735	0
SCZBR700		집수구설치		250X250		개소					
SCZBR720		집수구 250X250	개	1.0000	219,000.0	0.0	0.0	219,000.0	219,000.0	0.0	0.0
BGA53050		제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	219,000.0	0.0	10,950.0	0.0	10,950.0	0.0
								229,950	219,000	10,950	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 60 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR704	단부설치			150A용,45도			개소				
SCZBR724	단부	150A용,45도	개	1.0000	65,000.0	0.0	0.0	65,000.0	65,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	65,000.0	0.0	3,250.0	0.0	3,250.0	0.0
								68,250	65,000	3,250	0
SCZBR706	청소구-T형설치			150A용			개소				
SCZBR726	청소구-T형설치	150A-15A	개	1.0000	280,000.0	0.0	0.0	280,000.0	280,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	280,000.0	0.0	14,000.0	0.0	14,000.0	0.0
								294,000	280,000	14,000	0
SCZBR708	청소구-十형설치			150A용			개소				
SCZBR728	청소구-十형설치	150A-15A	개	1.0000	402,000.0	0.0	0.0	402,000.0	402,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	402,000.0	0.0	20,100.0	0.0	20,100.0	0.0
								422,100	402,000	20,100	0
SCZBR710	연결집수구설치			150AX250A			개소				
SCZBR730	연결집수구(REDCER)	150A-15A	개	1.0000	126,000.0	0.0	0.0	126,000.0	126,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	126,000.0	0.0	6,300.0	0.0	6,300.0	0.0
								132,300	126,000	6,300	0
SCZBR712	직관고정밴드설치			150A용			개소				
SCZBR732	직관고정밴드	150A용	개	1.1000	6,000.0	0.0	0.0	6,600.0	6,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	6,600.0	0.0	330.0	0.0	330.0	0.0
								6,930	6,600	330	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 61 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR714	행거셋설치		150A용		개소						
SCZBR734	행거셋	150A용	개	1.1000	26,000.0	0.0	0.0	28,600.0	28,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	28,600.0	0.0	1,430.0	0.0	1,430.0	0.0
								30,030	28,600	1,430	0
SCZBR716	직관연결부설치		150A용		개소						
SCZBR736	직관연결부	150A용	개	1.0500	33,000.0	0.0	0.0	34,650.0	34,650.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	34,650.0	0.0	1,732.5	0.0	1,732.5	0.0
								36,382	34,650	1,732	0
SCZBR718	직관설치		150AX3.0T		m						
SCZBR738	직관	150AX3.0T	m	1.0500	33,000.0	0.0	0.0	34,650.0	34,650.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	34,650.0	0.0	1,732.5	0.0	1,732.5	0.0
								36,382	34,650	1,732	0
SCZBR741	단부설치		250A용,45도		개소						
SCZBR742	단부	250A용,45도	개	1.0000	210,600.0	0.0	0.0	210,600.0	210,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	210,600.0	0.0	10,530.0	0.0	10,530.0	0.0
								221,130	210,600	10,530	0
SCZBR745	청소구—十형설치		200A용		개소						
SCZBR746	청소구—十형	200A용	개	1.0000	723,600.0	0.0	0.0	723,600.0	723,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	723,600.0	0.0	36,180.0	0.0	36,180.0	0.0
								759,780	723,600	36,180	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 62 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR747	청소구--十형설치		250A용				개소				
SCZBR746	청소구--十형 200A용		개	1.0000	723,600.0	0.0	0.0	723,600.0	723,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	723,600.0	0.0	36,180.0	0.0	36,180.0	0.0
								759,780	723,600	36,180	0
SCZBR756	연결집수구설치		150AX250A				개소				
SCZBR757	연결집수구 150AX250A		개	1.0000	126,000.0	0.0	0.0	126,000.0	126,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	126,000.0	0.0	6,300.0	0.0	6,300.0	0.0
								132,300	126,000	6,300	0
SCZBR760	연결집수구설치		150AX200A				개소				
SCZBR761	연결집수구 150AX200A		개	1.0000	68,000.0	0.0	0.0	68,000.0	68,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	68,000.0	0.0	3,400.0	0.0	3,400.0	0.0
								71,400	68,000	3,400	0
SCZBR762	연결집수구설치		200AX250A				개소				
SCZBR763	연결집수구 200AX250A		개	1.0000	126,000.0	0.0	0.0	126,000.0	126,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	126,000.0	0.0	6,300.0	0.0	6,300.0	0.0
								132,300	126,000	6,300	0
SCZBR766	연결집수구설치		250AX350A				개소				
SCZBR767	연결집수구 250AX350A		개	1.0000	408,200.0	0.0	0.0	408,200.0	408,200.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	408,200.0	0.0	20,410.0	0.0	20,410.0	0.0
								428,610	408,200	20,410	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 63 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR770	직관고정밴드설치		250A용				개소				
SCZBR767	연결집수구 250AX350A		개	1.1000	408,200.0	0.0	0.0	449,020.0	449,020.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	449,020.0	0.0	22,451.0	0.0	22,451.0	0.0
								471,471	449,020	22,451	0
SCZBR772	행거셋설치		200A용				개소				
SCZBR773	행거셋 200A용		개	1.1000	42,400.0	0.0	0.0	46,640.0	46,640.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	46,640.0	0.0	2,332.0	0.0	2,332.0	0.0
								48,972	46,640	2,332	0
SCZBR774	행거셋설치		250A용				개소				
SCZBR775	행거셋 250A용		개	1.1000	88,000.0	0.0	0.0	96,800.0	96,800.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	96,800.0	0.0	4,840.0	0.0	4,840.0	0.0
								101,640	96,800	4,840	0
SCZBR776	직관연결부설치		200A용				개소				
SCZBR777	직관연결부 200A용		개	1.0500	59,400.0	0.0	0.0	62,370.0	62,370.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	62,370.0	0.0	3,118.5	0.0	3,118.5	0.0
								65,488	62,370	3,118	0
SCZBR778	직관연결부설치		250A용				개소				
SCZBR779	직관연결부 250A용		개	1.0500	106,900.0	0.0	0.0	112,245.0	112,245.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	112,245.0	0.0	5,612.2	0.0	5,612.2	0.0
								117,857	112,245	5,612	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 64 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR780	직관설치		200AX3.0T		m						
SCZBR781	직관	200AX3.0T	m	1.0500	58,000.0	0.0	0.0	60,900.0	60,900.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	60,900.0	0.0	3,045.0	0.0	3,045.0	0.0
								63,945	60,900	3,045	0
SCZBR782	직관설치		250AX3.0T		m						
SCZBR783	직관	250AX3.0T	m	1.0500	89,500.0	0.0	0.0	93,975.0	93,975.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	93,975.0	0.0	4,698.7	0.0	4,698.7	0.0
								98,673	93,975	4,698	0
SCZBR830	강관설치		D16mm		m						
MGC10291	구조용 강관	1.2THK D15	m	1.0000	555.0	0.0	0.0	555.0	555.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	555.0	0.0	27.7	0.0	27.7	0.0
MGC10291	구조용 강관	1.2THK D15	m	0.0500	555.0	0.0	0.0	27.7	27.7	0.0	0.0
								609	582	27	0
SCZBR831	보호캡설치				개소						
MMB10705	캡 (흑강관용, 나사식) (KSB1531)	D15 MM	개	1.0000	310.0	0.0	0.0	310.0	310.0	0.0	0.0
								310	310	0	0
SCZBR832	분리비닐설치				m2						
SCZBR833	비닐		m2	1.0000	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
								2	2	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 65 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR834	데이프						m				
MGM20461	P.P접착데이프	W=50	m	1.0000	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
								15	15	0	0
SCZBR837	안내표지판						개				
MGB50050	스텐레스판	27중 5.0MMX1MX2M	m2	0.0300	180,288.7	0.0	0.0	5,408.6	5,408.6	0.0	0.0
UAD20120	철물제작설치비	(간단 100%)	t	0.0007	48,218.0	3,458,216.0	113,940.0	2,534.1	33.7	2,420.7	79.7
MGM60107	고 자 재	스테인리스	kg	0.0713	900.0	0.0	0.0	64.1	64.1	0.0	0.0
								8,005	5,506	2,420	79
SCZBS010	콘크리트 빗물받이(일반용)						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.6130	0.0	122,546.0	0.0	75,120.6	0.0	75,120.6	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	7.0000	5,736.0	12,039.0	0.0	124,425.0	40,152.0	84,273.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0130	6,800.0	375,025.0	0.0	4,963.7	88.4	4,875.3	0.0
MCF40615	스틸그레이팅	400X995X50	개	1.0000	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								235,841	70,240	165,601	0
SCZBS017	배수관 천공 및 접합						개소				
HKZ12000	SEWAGE PIPE PIERCING MACHINE		시간	0.0680	0.0	0.0	243.0	16.5	0.0	0.0	16.5
MGM30051	휘발유	보 통	l	0.3200	1,246.0	0.0	0.0	398.7	398.7	0.0	0.0
LGA00088	운전사(기계)		인	0.0430	0.0	69,388.0	0.0	2,983.6	0.0	2,983.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0430	0.0	84,686.0	0.0	3,641.4	0.0	3,641.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0870	0.0	66,622.0	0.0	5,796.1	0.0	5,796.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 66 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS017	배수관 천공 및 접합		D600X250mm		개소						
BGA31010	기구손료 (인건비의1%)		식	0.0100	0.0	0.0	12,421.1	124.2	0.0	0.0	124.2
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	398.7	0.0	0.0	7.9	7.9	0.0	0.0
SCZBS015	주철제흙관연결소켓 D250mm,수밀성고무링포함,흙관용		개	1.0000	31,000.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	0.0	0.0
								43,967	31,406	12,421	140
SCZBS021	배수관 천공 및 접합		D1200X250mm		개소						
HKZ12000	SEWAGE PIPE PIERCING MACHINE		시간	0.1360	0.0	0.0	243.0	33.0	0.0	0.0	33.0
MGM30051	취발유 보 통		l	0.4100	1,246.0	0.0	0.0	510.8	510.8	0.0	0.0
LGA00088	운전사(기계)		인	0.0550	0.0	69,388.0	0.0	3,816.3	0.0	3,816.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0550	0.0	84,686.0	0.0	4,657.7	0.0	4,657.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1120	0.0	66,622.0	0.0	7,461.6	0.0	7,461.6	0.0
BGA31010	기구손료 (인건비의1%)		식	0.0100	0.0	0.0	15,935.6	159.3	0.0	0.0	159.3
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	510.8	0.0	0.0	10.2	10.2	0.0	0.0
SCZBS015	주철제흙관연결소켓 D250mm,수밀성고무링포함,흙관용		개	1.0000	31,000.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	0.0	0.0
								47,648	31,521	15,935	192
SCZBS105	각형맨홀		1.2X1.2X4.5,COLOR CON'C뚜껑		개소						
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	10.1870	253.0	24,482.0	29.0	252,270.8	2,577.3	249,398.1	295.4
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.3880	0.0	217,974.0	0.0	84,573.9	0.0	84,573.9	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.8530	8,840.0	421,133.0	0.0	366,766.9	7,540.5	359,226.4	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	13.0000	7,000.0	932.0	0.0	103,116.0	91,000.0	12,116.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 67 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS105	각형맨홀		1.2X1.2X4.5,COLOR CON'C뚜껑			개소					
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	59.8020	5,736.0	12,039.0	0.0	1,062,980.4	343,024.2	719,956.2	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0430	0.0	61,925.0	0.0	2,662.7	0.0	2,662.7	0.0
								2,047,886	594,142	1,453,449	295
SCZBS107	각형맨홀		1.5X1.2X5.5,COLOR CON'C뚜껑			개소					
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	15.2990	253.0	24,482.0	29.0	378,864.3	3,870.6	374,550.1	443.6
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.5700	0.0	217,974.0	0.0	124,245.1	0.0	124,245.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	1.1610	8,840.0	421,133.0	0.0	499,198.6	10,263.2	488,935.4	0.0
UCB30100	맨홀발디담쇠설치	D19MM	개소	16.0000	7,000.0	932.0	0.0	126,912.0	112,000.0	14,912.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	79.1220	5,736.0	12,039.0	0.0	1,406,393.4	453,843.7	952,549.7	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0540	0.0	61,925.0	0.0	3,343.9	0.0	3,343.9	0.0
								2,714,472	729,977	1,984,052	443
SCZBS203	PVC파이프설치		D35MM			m					
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	1.0000	580.0	0.0	0.0	580.0	580.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	580.0	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	0.0500	580.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0
								638	609	29	0
SCZBS206	PVC파이프설치		D50MM			m					
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프	D50 MM(VG2)	m	1.0000	830.0	0.0	0.0	830.0	830.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 68 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS206	PVC파이프설치		D50MM		m						
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	830.0	0.0	41.5	0.0	41.5	0.0
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프 D50 MM(VG2)		m	0.0500	830.0	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
								912	871	41	0
SCZBS225	유공관설치		D200MM		m						
SCZBS222	유공관 D200MM		m	1.0500	4,340.0	0.0	0.0	4,557.0	4,557.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0022	0.0	66,622.0	0.0	146.5	0.0	146.5	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0050	0.0	87,372.0	0.0	436.8	0.0	436.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0050	0.0	84,686.0	0.0	423.4	0.0	423.4	0.0
								5,563	4,557	1,006	0
SCZBS310	배수관 날개벽 (V.R관)		D800, SKEW=68~53,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.6580	0.0	43,683.0	0.0	116,109.4	0.0	116,109.4	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	12.7700	6,581.0	14,172.0	0.0	265,015.7	84,039.3	180,976.4	0.0
								381,124	84,039	297,085	0
SCZBS311	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=90~82,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	3.7000	0.0	43,683.0	0.0	161,627.1	0.0	161,627.1	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	16.4700	6,581.0	14,172.0	0.0	341,801.8	108,389.0	233,412.8	0.0
								503,428	108,389	395,039	0
SCZBS318	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=90~82,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.3930	0.0	43,683.0	0.0	235,582.4	0.0	235,582.4	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 69 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS318	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	21.3400	6,581.0	14,172.0	0.0	442,868.9	140,438.5	302,430.4	0.0
								678,450	140,438	538,012	0
SCZBS322	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=68~53,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.8250	0.0	43,683.0	0.0	254,453.4	0.0	254,453.4	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	22.9300	6,581.0	14,172.0	0.0	475,866.2	150,902.3	324,963.9	0.0
								730,319	150,902	579,417	0
SCZBS330	배수관 날개벽 (홍관)		D600, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	1.5310	0.0	43,683.0	0.0	66,878.6	0.0	66,878.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	8.5800	6,581.0	14,172.0	0.0	178,060.6	56,464.9	121,595.7	0.0
								244,938	56,464	188,474	0
SCZBS333	배수관 날개벽 (홍관)		D1000, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	3.8180	0.0	43,683.0	0.0	166,781.6	0.0	166,781.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	16.8400	6,581.0	14,172.0	0.0	349,480.4	110,824.0	238,656.4	0.0
								516,262	110,824	405,438	0
SCZBS334	배수관 날개벽 (V.R관)		D800, SKEW=82~68,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.6560	0.0	43,683.0	0.0	116,022.0	0.0	116,022.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	13.0000	6,581.0	14,172.0	0.0	269,789.0	85,553.0	184,236.0	0.0
								385,811	85,553	300,258	0
SCZBS335	배수관 날개벽 (V.R관)		D800, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.4460	0.0	43,683.0	0.0	106,848.6	0.0	106,848.6	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 70 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS335	배수관 날개벽 (V.R관)		D800, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	11.8200	6,581.0	14,172.0	0.0	245,300.4	77,787.4	167,513.0	0.0
								352,148	77,787	274,361	0
SCZBS336	배수관 날개벽 (V.R관)		2@D800, SKEW=53~38,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	3.7500	0.0	43,683.0	0.0	163,811.2	0.0	163,811.2	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	17.8700	6,581.0	14,172.0	0.0	370,856.0	117,602.4	253,253.6	0.0
								534,666	117,602	417,064	0
SCZBS455	전선관설치		D100MM			m					
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	1.0000	2,790.0	0.0	0.0	2,790.0	2,790.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2,790.0	0.0	139.5	0.0	139.5	0.0
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	0.0500	2,790.0	0.0	0.0	139.5	139.5	0.0	0.0
								3,068	2,929	139	0
SCZBS470	중배수관 면벽		홍관 D600			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.3200	0.0	122,546.0	0.0	39,214.7	0.0	39,214.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.5950	5,736.0	12,039.0	0.0	81,676.1	26,356.9	55,319.2	0.0
								120,889	26,356	94,533	0
SCZBS471	중배수관 면벽		홍관 D800			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.5050	0.0	122,546.0	0.0	61,885.7	0.0	61,885.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	7.1860	5,736.0	12,039.0	0.0	127,731.0	41,218.8	86,512.2	0.0
								189,615	41,218	148,397	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 71 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS474	종배수관 면벽		홍관 D1200			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	1.0020	0.0	122,546.0	0.0	122,791.0	0.0	122,791.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	13.9650	5,736.0	12,039.0	0.0	248,227.8	80,103.2	168,124.6	0.0
								371,018	80,103	290,915	0
SCZBS475	종배수관 면벽		홍관 D450			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.1920	0.0	122,546.0	0.0	23,528.8	0.0	23,528.8	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	2.8650	5,736.0	12,039.0	0.0	50,925.3	16,433.6	34,491.7	0.0
								74,453	16,433	58,020	0
SCZBS500	비탈면구조물 펌프카타설		1:1.2~1:1.8			m3					
LGA00026	콘크리트공		인	0.1900	0.0	98,735.0	0.0	18,759.6	0.0	18,759.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1300	0.0	66,622.0	0.0	8,660.8	0.0	8,660.8	0.0
HEB80000	콘크리트펌프차 80M3/HR		시간	0.1700	28,750.0	19,894.0	53,802.0	17,415.7	4,887.5	3,381.9	9,146.3
SCZBS450	비탈면구조물 기계경비		식	0.0100	0.0	0.0	46,433.0	464.3	0.0	0.0	464.3
								45,299	4,887	30,802	9,610
SCZBS553	홍관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(180도),보통토			m					
MCD20330	홍관(소켓)KS F4403 D-600,2중(현장도착도)		m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0
UAJ14805	모르타 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	홍관용 고무링 D- 600		개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 72 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS553	홍관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(180도),보통토			m					
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.3476	0.0	21,841.0	0.0	7,591.9	0.0	7,591.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	17,505.6	5,948.4	11,557.2	0.0
								104,363	38,538	59,498	6,327
SCZBS555	홍관매설,소켓식		D-800MM,콘크리트기초(180도),보통토			m					
MCD20338	홍관(소켓)KS F4403 D-800,2중(현장도착도)		m	1.0200	51,269.0	0.0	0.0	52,294.3	52,294.3	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0064	0.0	61,925.0	0.0	396.3	0.0	396.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4720	0.0	66,622.0	0.0	31,445.5	0.0	31,445.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
LGA00029	배관공		인	0.2430	0.0	87,372.0	0.0	21,231.3	0.0	21,231.3	0.0
MCD20938	홍관용 고무링 D- 800		개	0.4000	5,100.0	0.0	0.0	2,040.0	2,040.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.4694	0.0	21,841.0	0.0	10,252.1	0.0	10,252.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.5200	4,957.0	9,631.0	0.0	22,173.7	7,534.6	14,639.1	0.0
								159,156	64,209	86,511	8,436
SCZBS557	홍관매설,소켓식		D-1000MM,콘크리트기초(180도),보통토			m					
MCD20346	홍관(소켓)KS F4403 D-1000,2중(현장도착도)		m	1.0200	81,671.0	0.0	0.0	83,304.4	83,304.4	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0119	0.0	61,925.0	0.0	736.9	0.0	736.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6750	0.0	66,622.0	0.0	44,969.8	0.0	44,969.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5
LGA00029	배관공		인	0.3120	0.0	87,372.0	0.0	27,260.0	0.0	27,260.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 73 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS557	홍관매설,소켓식		D-1000MM,콘크리트기초(180도),보통토		m						
MCD20946	홍관용 고무링 D-1000		개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.6437	0.0	21,841.0	0.0	14,059.0	0.0	14,059.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.7240	4,957.0	9,631.0	0.0	25,149.6	8,545.8	16,603.8	0.0
								222,828	97,497	114,551	10,780
SCZBS565	우수연결관		D250MM		m						
MCD20316	홍관(소켓)KS F4403 D-250,2종(현장도착도)		m	1.0200	11,327.0	0.0	0.0	11,553.5	11,553.5	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0016	0.0	61,925.0	0.0	99.0	0.0	99.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3500	0.0	66,622.0	0.0	23,317.7	0.0	23,317.7	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0600	0.0	87,372.0	0.0	5,242.3	0.0	5,242.3	0.0
MCD20916	홍관용 고무링 D- 250		개	0.4000	1,500.0	0.0	0.0	600.0	600.0	0.0	0.0
								40,812	12,153	28,659	0
SCZBS650	진동및틀전압철근콘크리트관매설		D- 600MM, 콘크리트기초(360도),보통토		m						
MCD22330	V.R관(KSF4402) A형2종, D 600(현장도착도)		m	1.0200	27,541.0	0.0	0.0	28,091.8	28,091.8	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2560	0.0	66,622.0	0.0	17,055.2	0.0	17,055.2	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD22930	V.R관용 고무링(KSM6613) D 600, D19MM(현장도착도)		개	0.4000	3,420.0	0.0	0.0	1,368.0	1,368.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.6032	0.0	21,841.0	0.0	13,174.4	0.0	13,174.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	2.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	32,093.6	10,905.4	21,188.2	0.0
								119,730	42,120	71,283	6,327

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 74 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS652	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D- 800MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22338	V.R관(KSF4402) A형2중, D 800(현장도착도)	m	1.0200	46,960.0	0.0	0.0	47,899.2	47,899.2	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.4290	0.0	66,622.0	0.0	28,580.8	0.0	28,580.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
LGA00029	배관공	인	0.2540	0.0	87,372.0	0.0	22,192.4	0.0	22,192.4	0.0
MCD22938	V.R관용 고무링(KSM6613) D 800, D19MM(현장도착도)	개	0.4000	5,690.0	0.0	0.0	2,276.0	2,276.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.0233	0.0	21,841.0	0.0	22,349.8	0.0	22,349.8	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	2.7800	4,957.0	9,631.0	0.0	40,554.5	13,780.4	26,774.1	0.0
							183,176	66,296	108,444	8,436
SCZBS654	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D-1000MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22346	V.R관(KSF4402) A형2중, D1000(현장도착도)	m	1.0200	77,344.0	0.0	0.0	78,890.8	78,890.8	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.6080	0.0	66,622.0	0.0	40,506.1	0.0	40,506.1	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5
LGA00029	배관공	인	0.3540	0.0	87,372.0	0.0	30,929.6	0.0	30,929.6	0.0
MCD22946	V.R관용 고무링(KSM6613) D1000, D24MM(현장도착도)	개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.2934	0.0	21,841.0	0.0	28,249.1	0.0	28,249.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	3.2400	4,957.0	9,631.0	0.0	47,265.0	16,060.6	31,204.4	0.0
							253,188	100,598	141,810	10,780
SCZBS656	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D-1200MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22354	V.R관(KSF4402) A형2중, D1200(현장도착도)	m	1.0200	104,974.0	0.0	0.0	107,073.4	107,073.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 75 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS656	진동및롤전압철근콘크리트관매설	D-1200MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
LGA00084	보통인부	인	0.8330	0.0	66,622.0	0.0	55,496.1	0.0	55,496.1	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON	시간	0.5500	8,042.0	23,743.0	34,596.0	36,509.5	4,423.1	13,058.6	19,027.8
LGA00029	배관공	인	0.4850	0.0	87,372.0	0.0	42,375.4	0.0	42,375.4	0.0
MCD22954	V.R관용 고무링(KSM6613) D1200, D24MM(현장도착도)	개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.7855	0.0	21,841.0	0.0	38,997.1	0.0	38,997.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	3.8400	4,957.0	9,631.0	0.0	56,017.8	19,034.8	36,983.0	0.0
							340,148	134,211	186,910	19,027
SCZBS657	진동및롤전압철근콘크리트관매설	2@D- 800MM, 콘크리트기초(180도)	m							
MCD22338	V.R관(KSF4402) A형2종, D 800(현장도착도)	m	2.0400	46,960.0	0.0	0.0	95,798.4	95,798.4	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.8580	0.0	66,622.0	0.0	57,161.6	0.0	57,161.6	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.7200	6,502.0	23,743.0	23,436.0	38,650.2	4,681.4	17,094.9	16,873.9
LGA00029	배관공	인	0.5080	0.0	87,372.0	0.0	44,384.9	0.0	44,384.9	0.0
MCD22938	V.R관용 고무링(KSM6613) D 800, D19MM(현장도착도)	개	0.8000	5,690.0	0.0	0.0	4,552.0	4,552.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.0033	0.0	21,841.0	0.0	21,913.0	0.0	21,913.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	1.4900	4,957.0	9,631.0	0.0	21,736.0	7,385.9	14,350.1	0.0
							284,194	112,417	154,904	16,873
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑	개								
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)	m3	0.0720	0.0	122,546.0	0.0	8,823.3	0.0	8,823.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	0.3600	5,736.0	12,039.0	0.0	6,398.9	2,064.9	4,334.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 76 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑							개			
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0120	6,800.0	375,025.0	0.0	4,581.9	81.6	4,500.3	0.0
								19,803	2,146	17,657	0
SCZBS670	흙쌓기부집수정(형식-2)							개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	1.4450	0.0	43,683.0	0.0	63,121.9	0.0	63,121.9	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	12.6170	5,736.0	12,039.0	0.0	224,267.1	72,371.1	151,896.0	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
SCZBS660	스틸그레이팅 1190X990		개	1.0000	496,800.0	0.0	0.0	496,800.0	496,800.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								809,317	590,171	219,146	0
SCZBS672	흙쌓기부집수정(형식-2)							개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.2490	0.0	43,683.0	0.0	98,243.0	0.0	98,243.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	19.7450	5,736.0	12,039.0	0.0	350,967.3	113,257.3	237,710.0	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	5.0000	7,000.0	932.0	0.0	39,660.0	35,000.0	4,660.0	0.0
SCZBS665	스틸그레이팅 1190X1390X100		개	1.0000	674,000.0	0.0	0.0	674,000.0	674,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								1,164,202	822,257	341,945	0
SCZBS673	흙쌓기부집수정(형식-2)							개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.1690	0.0	43,683.0	0.0	94,748.4	0.0	94,748.4	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	18.9460	5,736.0	12,039.0	0.0	336,765.0	108,674.2	228,090.8	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	5.0000	7,000.0	932.0	0.0	39,660.0	35,000.0	4,660.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 77 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS673	흙쌓기부집수정(형식-2)	D1000, 1.2x1.0x2.15m,H<=6.0m				개소			
SCZBS665	스틸그레이팅 1190X1390X100	개	1.0000	674,000.0	0.0	0.0	674,000.0	674,000.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4
							1,146,505	817,674	328,831
									0
SCZBS674	흙쌓기부집수정(형식-2)	D1200, 1.6x1.0x2.15m,H<=6.0m				개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	2.5180	0.0	43,683.0	0.0	109,993.7	0.0	109,993.7
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	21.5810	5,736.0	12,039.0	0.0	383,602.2	123,788.6	259,813.6
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	5.0000	7,000.0	932.0	0.0	39,660.0	35,000.0	4,660.0
SCZBS667	스틸그레이팅 1190X1790X100	개	1.0000	837,200.0	0.0	0.0	837,200.0	837,200.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4
							1,371,787	995,988	375,799
									0
SCZBS692	부체도로집수정(형식-1)	흙관, D600				개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.1330	0.0	43,683.0	0.0	49,492.8	0.0	49,492.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	10.6510	5,736.0	12,039.0	0.0	189,321.4	61,094.1	128,227.3
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑	개	1.0000	2,146.0	17,657.0	0.0	19,803.0	2,146.0	17,657.0
							258,617	63,240	195,377
									0
SCZBS693	암거집수정(형식-2)	2.0x2.0, D1200				개소			
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	4.1490	0.0	43,683.0	0.0	181,240.7	0.0	181,240.7
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	34.7260	5,736.0	12,039.0	0.0	617,254.6	199,188.3	418,066.3
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.2520	6,800.0	375,025.0	0.0	96,219.9	1,713.6	94,506.3
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	10.0000	7,000.0	932.0	0.0	79,320.0	70,000.0	9,320.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 78 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	단 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS693	암거집수정(형식-2)		2.0x2.0, D1200				개소				
SCZBS668	스틸그레이팅		개	1.0000	362,000.0	0.0	0.0	362,000.0	362,000.0	0.0	0.0
	1190X1990X50										
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								1,337,366	632,901	704,465	0
SCZBS695	제작집수정(형식-1)						개소				
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.4470	0.0	43,683.0	0.0	237,941.3	0.0	237,941.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	31.5510	5,736.0	12,039.0	0.0	560,818.9	180,976.5	379,842.4	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	1.1060	6,800.0	375,025.0	0.0	422,298.4	7,520.8	414,777.6	0.0
	토목공사										
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치		개소	6.0000	7,000.0	932.0	0.0	47,592.0	42,000.0	5,592.0	0.0
	D19MM										
SCZBS665	스틸그레이팅		개	1.0000	674,000.0	0.0	0.0	674,000.0	674,000.0	0.0	0.0
	1190X1390X100										
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								1,943,982	904,497	1,039,485	0
SCZBS696	제작집수정(형식-2)						개소				
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	6.0230	0.0	43,683.0	0.0	263,102.7	0.0	263,102.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	51.8790	5,736.0	12,039.0	0.0	922,149.1	297,577.9	624,571.2	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	1.2310	6,800.0	375,025.0	0.0	470,026.5	8,370.8	461,655.7	0.0
	토목공사										
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치		개소	7.0000	7,000.0	932.0	0.0	55,524.0	49,000.0	6,524.0	0.0
	D19MM										
SCZBS665	스틸그레이팅		개	1.0000	674,000.0	0.0	0.0	674,000.0	674,000.0	0.0	0.0
	1190X1390X100										
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								2,386,134	1,028,948	1,357,186	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 79 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZBS700	줄눈절단 콘크리트		T=75mm		m								
MCQ33701	블레이드	320-400MM, T-3.2	개	0.0062	180,000.0	0.0	0.0	0.0	1,116.0	1,116.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0156	0.0	66,622.0	0.0	0.0	1,039.3	0.0	1,039.3	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0078	0.0	84,686.0	0.0	0.0	660.5	0.0	660.5	0.0	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트)	320-400MM	시간	0.0667	8,373.0	14,453.0	1,460.0	0.0	1,619.7	558.4	964.0	0.0	97.3
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	2,663.8	0.0	0.0	0.0	133.1	133.1	0.0	0.0	0.0
									4,567	1,807	2,663	0	97
SCZBS701	신축줄눈설치		측구용		m2								
MAK12010	스치로폴	10MMX900X1800 0.015(1종4호)	m2	1.1000	400.0	0.0	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0
MGH20009	접착제	압출스치로폴용	kg	0.0350	1,200.0	0.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0280	0.0	66,622.0	0.0	0.0	1,865.4	0.0	1,865.4	0.0	0.0
									2,347	482	1,865	0	0
SCZBS702	수축줄눈설치		측구용		m								
SCZBS700	줄눈절단 콘크리트	T=75mm	m	1.0000	1,807.0	2,663.0	97.0	0.0	4,567.0	1,807.0	2,663.0	0.0	97.0
MAE60607	PVC백업재	D18	m	1.0500	58.0	0.0	0.0	0.0	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0
MAE10201	아스팔트 프라이머		l	0.0300	900.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0
MGL30600	에폭시수지 모르터		kg	0.4200	3,000.0	0.0	0.0	0.0	1,260.0	1,260.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0053	0.0	66,622.0	0.0	0.0	353.7	0.0	353.7	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0026	0.0	84,686.0	0.0	0.0	220.1	0.0	220.1	0.0	0.0
									6,487	3,154	3,236	0	97

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 80 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS703	비닐깔기							m2			
MGM20406	P.E 필름	THK 0.06MM 1겹	m2	1.0000	214.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	214.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0
MGM20406	P.E 필름	THK 0.06MM 1겹	m2	0.0500	214.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0
								234	224	10	0
SCZBS705	V형측구(TYPE-1)		H-450					m			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.4100	253.0	21,841.0	29.0	9,070.3	103.7	8,954.8	11.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.2400	5,736.0	12,039.0	0.0	39,815.9	12,848.6	26,967.3	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.0700	224.0	10.0	0.0	250.3	239.6	10.7	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.2900	3,154.0	3,236.0	97.0	1,881.1	914.6	938.4	28.1
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0340	482.0	1,865.0	0.0	79.7	16.3	63.4	0.0
								51,859	14,136	37,684	39
SCZBS706	V형측구(TYPE-2)		H-600					m			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.5200	253.0	21,841.0	29.0	11,503.8	131.5	11,357.3	15.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.8530	5,736.0	12,039.0	0.0	50,712.0	16,364.8	34,347.2	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.1600	224.0	10.0	0.0	271.4	259.8	11.6	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.3420	3,154.0	3,236.0	97.0	2,218.4	1,078.6	1,106.7	33.1
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0430	482.0	1,865.0	0.0	100.8	20.7	80.1	0.0
								65,569	17,869	47,652	48

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 81 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS707	V형측구(TYPE-3)		H-1000		m						
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.8800	253.0	21,841.0	29.0	19,468.1	222.6	19,220.0	25.5
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.4880	5,736.0	12,039.0	0.0	79,774.1	25,743.1	54,031.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.4000	224.0	10.0	0.0	327.6	313.6	14.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.4810	3,154.0	3,236.0	97.0	3,120.1	1,517.0	1,556.5	46.6
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0730	482.0	1,865.0	0.0	171.2	35.1	136.1	0.0
								103,624	27,845	75,707	72
SCZBS710	측구경사로(형식-1)		개소								
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0530	0.0	122,546.0	0.0	6,494.9	0.0	6,494.9	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	0.3650	5,736.0	12,039.0	0.0	6,487.8	2,093.6	4,394.2	0.0
								12,982	2,093	10,889	0
SCZBS711	측구경사로(형식-2)		개소								
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0810	0.0	122,546.0	0.0	9,926.2	0.0	9,926.2	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	0.5310	5,736.0	12,039.0	0.0	9,438.5	3,045.8	6,392.7	0.0
								19,363	3,045	16,318	0
SCZBS712	측구경사로(형식-3)		개소								
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2040	0.0	122,546.0	0.0	24,999.3	0.0	24,999.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	1.2430	5,736.0	12,039.0	0.0	22,094.2	7,129.8	14,964.4	0.0
								47,092	7,129	39,963	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 82 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS715	맹암거		TYPE-1 (유공관+부직포),H=0.6M			m					
UCA64320	잡석부설		m3	0.2390	0.0	39,973.0	0.0	9,553.5	0.0	9,553.5	0.0
UCC07010	인력										
UCC07010	토목용부직포섬유 설치		m2	2.1040	1,210.0	199.0	0.0	2,964.4	2,545.8	418.6	0.0
	3.5t/m,300g/m2										
SCZBS225	유공관설치		m	1.0000	4,557.0	1,006.0	0.0	5,563.0	4,557.0	1,006.0	0.0
	D200MM										
								18,080	7,102	10,978	0
SCZBS716	맹암거		TYPE-3 (부직포),H=0.6M			m					
UCA64320	잡석부설		m3	0.2700	0.0	39,973.0	0.0	10,792.7	0.0	10,792.7	0.0
UCC07010	인력										
UCC07010	토목용부직포섬유 설치		m2	2.1040	1,210.0	199.0	0.0	2,964.4	2,545.8	418.6	0.0
	3.5t/m,300g/m2										
								13,756	2,545	11,211	0
SCZBS717	맹암거		TYPE-5 (부직포),H=0.8M			m					
UCA64320	잡석부설		m3	0.3200	0.0	39,973.0	0.0	12,791.3	0.0	12,791.3	0.0
UCC07010	인력										
UCC07010	토목용부직포섬유 설치		m2	2.4000	1,210.0	199.0	0.0	3,381.6	2,904.0	477.6	0.0
	3.5t/m,300g/m2										
								16,172	2,904	13,268	0
SCZBS720	U형측구		형식-1			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1300	253.0	21,841.0	29.0	2,875.8	32.8	2,839.3	3.7
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	0.9000	5,736.0	12,039.0	0.0	15,997.5	5,162.4	10,835.1	0.0
	합판4회										
SCZBS703	비닐깔기		m2	0.8000	224.0	10.0	0.0	187.2	179.2	8.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치		m	0.1500	3,154.0	3,236.0	97.0	973.0	473.1	485.4	14.5
	측구용										
SCZBS701	신축줄눈설치		m2	0.0110	482.0	1,865.0	0.0	25.8	5.3	20.5	0.0
	측구용										
MCF40615	스틸그레이팅		개	1.0000	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0
	400X995X50										

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 83 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS720	U형측구		형식-1			m					
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								51,390	35,852	15,520	18
SCZBS721	U형측구		형식-2			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.2650	253.0	21,841.0	29.0	5,862.4	67.0	5,787.8	7.6
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	2.3000	5,736.0	12,039.0	0.0	40,882.5	13,192.8	27,689.7	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0010	6,800.0	375,025.0	0.0	381.8	6.8	375.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.0000	224.0	10.0	0.0	234.0	224.0	10.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.3000	3,154.0	3,236.0	97.0	1,946.1	946.2	970.8	29.1
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0220	482.0	1,865.0	0.0	51.6	10.6	41.0	0.0
SCZBS664	스틸그레이팅 600X995X50		개	1.0000	90,000.0	0.0	0.0	90,000.0	90,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								140,689	104,447	36,206	36
SCZBS722	U형측구		형식-3			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.2700	253.0	21,841.0	29.0	5,973.1	68.3	5,897.0	7.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	2.3000	5,736.0	12,039.0	0.0	40,882.5	13,192.8	27,689.7	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0010	6,800.0	375,025.0	0.0	381.8	6.8	375.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.0000	224.0	10.0	0.0	234.0	224.0	10.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.3000	3,154.0	3,236.0	97.0	1,946.1	946.2	970.8	29.1
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0220	482.0	1,865.0	0.0	51.6	10.6	41.0	0.0
								49,467	14,448	34,983	36

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 84 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS724	U형측구		형식-5		m						
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.3000	253.0	21,841.0	29.0	6,636.9	75.9	6,552.3	8.7
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	2.8000	5,736.0	12,039.0	0.0	49,770.0	16,060.8	33,709.2	0.0
SCZBS703	합판4회 비닐깔기		m2	0.8000	224.0	10.0	0.0	187.2	179.2	8.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.3000	3,154.0	3,236.0	97.0	1,946.1	946.2	970.8	29.1
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0220	482.0	1,865.0	0.0	51.6	10.6	41.0	0.0
								58,590	17,272	41,281	37
SCZBS727	U형측구		형식-6		m						
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.4050	253.0	21,841.0	29.0	8,959.7	102.4	8,845.6	11.7
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	2.4440	5,736.0	12,039.0	0.0	43,442.0	14,018.7	29,423.3	0.0
UAC20020	합판4회 철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0010	6,800.0	375,025.0	0.0	381.8	6.8	375.0	0.0
SCZBS703	토목공사 비닐깔기		m2	0.9000	224.0	10.0	0.0	210.6	201.6	9.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.2740	3,154.0	3,236.0	97.0	1,777.2	864.1	886.6	26.5
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0340	482.0	1,865.0	0.0	79.7	16.3	63.4	0.0
								54,849	15,209	39,602	38
SCZBS730	도수로 (횡배수용,D600)		0.8X0.4,비탈구조물펌프카타설		m						
SCZBS500	비탈면구조물 펌프카타설 1:1.2~1:1.8		m3	0.2800	4,887.0	30,802.0	9,610.0	12,683.6	1,368.3	8,624.5	2,690.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	1.9000	5,736.0	12,039.0	0.0	33,772.5	10,898.4	22,874.1	0.0
UAC20020	합판4회 철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0200	6,800.0	375,025.0	0.0	7,636.5	136.0	7,500.5	0.0
								54,091	12,402	38,999	2,690

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 85 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS732	도수로 (노면배수용)		비탈구조물펌프카타설			m					
SCZBS500	비탈면구조물 펌프카타설 1:1.2~1:1.8		m3	0.2300	4,887.0	30,802.0	9,610.0	10,418.7	1,124.0	7,084.4	2,210.3
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	1.7000	5,736.0	12,039.0	0.0	30,217.5	9,751.2	20,466.3	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0230	6,800.0	375,025.0	0.0	8,781.9	156.4	8,625.5	0.0
								49,417	11,031	36,176	2,210
SCZBS740	방수거설치		D600,일반형			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.1000	0.0	43,683.0	0.0	91,734.3	0.0	91,734.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	11.7700	5,736.0	12,039.0	0.0	209,211.7	67,512.7	141,699.0	0.0
								300,945	67,512	233,433	0
SCZBS750	차수벽설치		D600,B1,100			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0800	0.0	122,546.0	0.0	9,803.6	0.0	9,803.6	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0040	6,800.0	375,025.0	0.0	1,527.3	27.2	1,500.1	0.0
								11,330	27	11,303	0
SCZBS760	성토부 집수거		L형 다이크			개소					
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.4300	0.0	122,546.0	0.0	52,694.7	0.0	52,694.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.7000	5,736.0	12,039.0	0.0	83,542.5	26,959.2	56,583.3	0.0
								136,237	26,959	109,278	0
SCZBS762	횡배수관용 집수거		D600			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.5940	0.0	43,683.0	0.0	113,313.7	0.0	113,313.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	8.6230	5,736.0	12,039.0	0.0	153,273.7	49,461.5	103,812.2	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 86 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS762	횡배수관용 집수거		D600		개소						
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0470	6,800.0	375,025.0	0.0	17,945.7	319.6	17,626.1	0.0
								284,533	49,781	234,752	0
SCZBS770	측구보호공		V1측구, D1000		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.3930	0.0	122,546.0	0.0	48,160.5	0.0	48,160.5	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	5.1670	5,736.0	12,039.0	0.0	91,843.4	29,637.9	62,205.5	0.0
								140,003	29,637	110,366	0
SCZBS777	측구보호공		V1측구, D600		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2450	0.0	122,546.0	0.0	30,023.7	0.0	30,023.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	3.2230	5,736.0	12,039.0	0.0	57,288.7	18,487.1	38,801.6	0.0
								87,312	18,487	68,825	0
SCZBS778	측구보호공		V2측구, D600		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2710	0.0	122,546.0	0.0	33,209.9	0.0	33,209.9	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	3.7340	5,736.0	12,039.0	0.0	66,371.8	21,418.2	44,953.6	0.0
								99,581	21,418	78,163	0
SCZBS794	지수판설치		230X9.5T		m						
SCZBS787	PVC지수판 230X9.5T		m	1.0400	8,300.0	0.0	0.0	8,632.0	8,632.0	0.0	0.0
MCQ35720	융접봉 PVC 융접용		kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.2100	1,360.0	0.0	0.0	285.6	285.6	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 87 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS794	지수판설치		230X9.5T		m						
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
								30,123	8,993	20,515	615
SCZBS795	지수판설치		150X5		m						
MCA50511	PVC지수판 150X5		m	1.0400	1,500.0	0.0	0.0	1,560.0	1,560.0	0.0	0.0
MCQ35720	용접봉 PVC 용접용		kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.2100	1,360.0	0.0	0.0	285.6	285.6	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
								23,051	1,921	20,515	615
SCZBS796	스치로폴 설치		T=20m/m		m2						
MAK12020	스치로폴 20MMX900X1800 0.015(1종4호)		m2	1.1000	800.0	0.0	0.0	880.0	880.0	0.0	0.0
MGH20008	접착제 스치로폴용		kg	0.0200	1,200.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0300	0.0	66,622.0	0.0	1,998.6	0.0	1,998.6	0.0
								2,902	904	1,998	0
SCZBS812	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC뚜껑		슬라브형D900Xh=1.61M		개소						
UCB27109	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D900		개소	1.0000	27,606.0	112,905.0	0.0	140,511.0	27,606.0	112,905.0	0.0
UCB27209	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D900		m	1.6100	35,000.0	83,515.0	0.0	190,809.1	56,350.0	134,459.1	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 88 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZBS812	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC	뚜껑	슬라브형D900Xh=1.61M					개소					
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0		0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0		0.0
									530,632	254,956	275,676		0
SCZBS813	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC	뚜껑	슬라브형D900Xh=1.60M					개소					
UCB27109	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집)	D900	개소	1.0000	27,606.0	112,905.0		0.0	140,511.0	27,606.0	112,905.0		0.0
UCB27209	원형맨홀 벽체(pe거푸집)	D900	m	1.6000	35,000.0	83,515.0		0.0	189,624.0	56,000.0	133,624.0		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	3.0000	7,000.0	932.0		0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0		0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0		0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0		0.0
									529,447	254,606	274,841		0
SCZBS822	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC	뚜껑	슬라브형D1200Xh=1.68M					개소					
UCB27112	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집)	D1200	개소	1.0000	38,354.0	207,011.0		0.0	245,365.0	38,354.0	207,011.0		0.0
UCB27212	원형맨홀 벽체(pe거푸집)	D1200	m	1.6800	46,333.0	117,979.0		0.0	276,044.1	77,839.4	198,204.7		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	4.0000	7,000.0	932.0		0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0		0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0		0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0		0.0
									728,652	294,193	434,459		0
SCZBS841	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC	뚜껑	슬라브형D1800Xh=1.78M					개소					
UCB27118	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집)	D1800	개소	1.0000	66,213.0	448,634.0		0.0	514,847.0	66,213.0	448,634.0		0.0
UCB27218	원형맨홀 벽체(pe거푸집)	D1800	m	1.7800	68,333.0	186,640.0		0.0	453,851.9	121,632.7	332,219.2		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	4.0000	7,000.0	932.0		0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0		0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0		0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0		0.0
									1,175,942	365,845	810,097		0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 89 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS842	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC뚜껑	슬라브형D1800Xh=1.92M			개소					
UCB27118	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D1800	개소	1.0000	66,213.0	448,634.0	0.0	514,847.0	66,213.0	448,634.0	0.0
UCB27218	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D1800	m	1.9200	68,333.0	186,640.0	0.0	489,548.1	131,199.3	358,348.8	0.0
UCB30100	맨홀발디담쇠설치 D19MM	개소	4.0000	7,000.0	932.0	0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치 COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
							1,211,638	375,412	836,226	0
SCZBS901	아연도강관 설치(직관)	D250			m					
SCZBS900	아연도강관 (직관) D250	m	1.0000	81,261.0	0.0	0.0	81,261.0	81,261.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	81,261.0	0.0	4,063.0	0.0	4,063.0	0.0
SCZBS900	아연도강관 (직관) D250	m	0.0500	81,261.0	0.0	0.0	4,063.0	4,063.0	0.0	0.0
							89,387	85,324	4,063	0
SCZBS903	아연도강관 설치(곡관)	D250			개소					
SCZBS902	아연도강관 (곡관) D250	개	1.0000	68,490.0	0.0	0.0	68,490.0	68,490.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	68,490.0	0.0	3,424.5	0.0	3,424.5	0.0
							71,914	68,490	3,424	0
SCZBS904	관지지대제작및고정부품대(토,조경)	D250 MM			개소					
MGF11522	STS U형 볼트 및 너트 D3/4" X D250	개	1.0000	6,596.0	0.0	0.0	6,596.0	6,596.0	0.0	0.0
MGF12207	스텐레스 스트롱앙카 D10	개	2.0000	460.0	0.0	0.0	920.0	920.0	0.0	0.0
MGA52040	스텐레스 평강 T-2.0, 40MM	kg	0.7980	1,815.0	0.0	0.0	1,448.3	1,448.3	0.0	0.0
UAD20010	잡철물제작비 (간단 100%)	t	0.0007	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	2,017.1	28.7	1,924.6	63.8
MGM60101	고 자 재 철(중량)	kg	-0.0730	170.0	0.0	0.0	-12.4	-12.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 90 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS904	관지시대제작및고정부품대(토,조경)	D250 MM				개소				
MGM20015	고무판 THK-4.8MM	m2	0.0177	7,940.0	0.0	0.0	140.5	140.5	0.0	0.0
							11,108	9,121	1,924	63
SCZBS920	철근콘크리트 U형 개거	0.8x0.8				m				
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)	m3	0.4270	1,877.0	7,559.0	3,068.0	5,339.0	801.4	3,227.6	1,310.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	0.0650	0.0	21,841.0	0.0	1,419.6	0.0	1,419.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회	m2	1.7240	6,581.0	14,172.0	0.0	35,778.1	11,345.6	24,432.5	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	1.9000	5,736.0	12,039.0	0.0	33,772.5	10,898.4	22,874.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사	t	0.0160	8,840.0	421,133.0	0.0	6,879.5	141.4	6,738.1	0.0
SCZBS795	지수판설치 150X5	m	0.1350	1,921.0	20,515.0	615.0	3,111.8	259.3	2,769.5	83.0
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m	m2	0.0200	904.0	1,998.0	0.0	57.9	18.0	39.9	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)	m	0.4500	950.0	1,040.0	48.0	917.1	427.5	468.0	21.6
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)	m	0.4500	375.0	942.0	0.0	592.6	168.7	423.9	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)	m	0.4500	77.0	423.0	0.0	224.9	34.6	190.3	0.0
							89,550	24,590	63,546	1,414
SCZBS921	철근콘크리트 U형 개거	0.9x0.9				m				
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)	m3	0.4720	1,877.0	7,559.0	3,068.0	5,901.7	885.9	3,567.8	1,448.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	0.0700	0.0	21,841.0	0.0	1,528.8	0.0	1,528.8	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회	m2	1.9240	6,581.0	14,172.0	0.0	39,928.7	12,661.8	27,266.9	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 91 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS921	철근콘크리트 U형 개거		0.9x0.9		m						
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.1000	5,736.0	12,039.0	0.0	37,327.5	12,045.6	25,281.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.0170	8,840.0	421,133.0	0.0	7,309.4	150.2	7,159.2	0.0
SCZBS795	지수판설치	150X5	m	0.1500	1,921.0	20,515.0	615.0	3,457.5	288.1	3,077.2	92.2
SCZBS796	스치로폴 설치	T=20m/m	m2	0.0220	904.0	1,998.0	0.0	63.7	19.8	43.9	0.0
UCL02012	콘크리트 절단	(5X50MM)	m	0.5000	950.0	1,040.0	48.0	1,019.0	475.0	520.0	24.0
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	0.5000	375.0	942.0	0.0	658.5	187.5	471.0	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치	(D20)	m	0.5000	77.0	423.0	0.0	250.0	38.5	211.5	0.0
								98,903	27,248	70,091	1,564
SCZBS922	철근콘크리트 U형 개거		1.0x1.1		m						
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)		m3	0.6770	1,877.0	7,559.0	3,068.0	8,465.1	1,270.7	5,117.4	2,077.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.0800	0.0	21,841.0	0.0	1,747.2	0.0	1,747.2	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)	합판3회	m2	2.3240	6,581.0	14,172.0	0.0	48,229.9	15,294.2	32,935.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.6010	5,736.0	12,039.0	0.0	46,232.7	14,919.3	31,313.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.0210	8,840.0	421,133.0	0.0	9,029.3	185.6	8,843.7	0.0
SCZBS795	지수판설치	150X5	m	0.1800	1,921.0	20,515.0	615.0	4,149.1	345.7	3,692.7	110.7
SCZBS796	스치로폴 설치	T=20m/m	m2	0.0320	904.0	1,998.0	0.0	92.8	28.9	63.9	0.0
UCL02012	콘크리트 절단	(5X50MM)	m	0.6000	950.0	1,040.0	48.0	1,222.8	570.0	624.0	28.8

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 92 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS922	철근콘크리트 U형 개거		1.0x1.1		m						
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	0.6000	375.0	942.0	0.0	790.2	225.0	565.2	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)		m	0.6000	77.0	423.0	0.0	300.0	46.2	253.8	0.0
								121,717	33,381	86,120	2,216
SCZBS923	철근콘크리트 U형 개거		4.0x2.2		m						
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)		m3	2.1250	1,877.0	7,559.0	3,068.0	26,570.9	3,988.6	16,062.8	6,519.5
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.2350	0.0	21,841.0	0.0	5,132.6	0.0	5,132.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	4.5240	6,581.0	14,172.0	0.0	93,886.5	29,772.4	64,114.1	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.9010	5,736.0	12,039.0	0.0	87,115.2	28,112.1	59,003.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.2230	8,840.0	421,133.0	0.0	95,883.9	1,971.3	93,912.6	0.0
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)		m2	3.9000	1,281.0	3,511.0	175.0	19,371.3	4,995.9	13,692.9	682.5
SCZBS795	지수판설치 150X5		m	0.4450	1,921.0	20,515.0	615.0	10,257.5	854.8	9,129.1	273.6
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m		m2	0.1050	904.0	1,998.0	0.0	304.6	94.9	209.7	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)		m	1.4830	950.0	1,040.0	48.0	3,022.2	1,408.8	1,542.3	71.1
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	1.4830	375.0	942.0	0.0	1,953.0	556.1	1,396.9	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)		m	1.4830	77.0	423.0	0.0	741.4	114.1	627.3	0.0
								345,696	72,364	265,786	7,546
SCZBS924	철근콘크리트 U형 개거		4.3x1.5		m						
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)		m3	1.4770	1,877.0	7,559.0	3,068.0	18,468.3	2,772.3	11,164.6	4,531.4

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 93 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS924	철근콘크리트 U형 개거		4.3x1.5		m						
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.2450	0.0	21,841.0	0.0	5,351.0	0.0	5,351.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	3.1240	6,581.0	14,172.0	0.0	64,832.3	20,559.0	44,273.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	3.4010	5,736.0	12,039.0	0.0	60,452.7	19,508.1	40,944.6	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.0850	8,840.0	421,133.0	0.0	36,547.7	751.4	35,796.3	0.0
SCZBS795	지수판설치 150X5		m	0.3850	1,921.0	20,515.0	615.0	8,874.4	739.5	7,898.2	236.7
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m		m2	0.0720	904.0	1,998.0	0.0	208.8	65.0	143.8	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)		m	1.2830	950.0	1,040.0	48.0	2,614.6	1,218.8	1,334.3	61.5
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	1.2830	375.0	942.0	0.0	1,689.6	481.1	1,208.5	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)		m	1.2830	77.0	423.0	0.0	641.4	98.7	542.7	0.0
								201,138	46,689	149,620	4,829
SCZBS925	철근콘크리트 U형 개거		9.6x2.2		m						
UAC31309	펌프카타설(50M3미만, 철근구조물) (토목)		m3	3.5250	1,877.0	7,559.0	3,068.0	44,076.5	6,616.4	26,645.4	10,814.7
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.5150	0.0	21,841.0	0.0	11,248.1	0.0	11,248.1	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	4.5240	6,581.0	14,172.0	0.0	93,886.5	29,772.4	64,114.1	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.9010	5,736.0	12,039.0	0.0	87,115.2	28,112.1	59,003.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)		m2	3.9000	1,281.0	3,511.0	175.0	19,371.3	4,995.9	13,692.9	682.5
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.3570	8,840.0	421,133.0	0.0	153,500.2	3,155.8	150,344.4	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 94 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
SCZBS925	철근콘크리트 U형 개거	9.6x2.2						m				
SCZBS795	지수판설치 150X5	m	0.7250	1,921.0	20,515.0	615.0	16,711.8	1,392.7	14,873.3	445.8		
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m	m2	0.1750	904.0	1,998.0	0.0	507.8	158.2	349.6	0.0		
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)	m	2.4160	950.0	1,040.0	48.0	4,923.7	2,295.2	2,512.6	115.9		
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)	m	2.4160	375.0	942.0	0.0	3,181.8	906.0	2,275.8	0.0		
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)	m	2.4160	77.0	423.0	0.0	1,207.9	186.0	1,021.9	0.0		
								437,188	78,086	347,044	12,058	
SCZBS930	버팀대 설치	B=0.8						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.1600	0.0	122,546.0	0.0	19,607.3	0.0	19,607.3	0.0		
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회	m2	1.1200	6,581.0	14,172.0	0.0	23,243.3	7,370.7	15,872.6	0.0		
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)	10공M3	0.0430	9,213.0	333,053.0	0.0	14,717.3	396.1	14,321.2	0.0		
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0340	6,800.0	375,025.0	0.0	12,982.0	231.2	12,750.8	0.0		
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0	0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0	0.0		
								86,413	21,998	64,415	0	
SCZBS931	버팀대 설치	B=0.9						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.1800	0.0	122,546.0	0.0	22,058.2	0.0	22,058.2	0.0		
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회	m2	1.2600	6,581.0	14,172.0	0.0	26,148.7	8,292.0	17,856.7	0.0		
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)	10공M3	0.0560	9,213.0	333,053.0	0.0	19,166.8	515.9	18,650.9	0.0		
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0360	6,800.0	375,025.0	0.0	13,745.7	244.8	13,500.9	0.0		
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0	0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0	0.0		
								96,982	23,052	73,930	0	

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 95 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
SCZBS932	버팀대 설치	B=1.0						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.2000	0.0	122,546.0		0.0	24,509.2	0.0	24,509.2		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)	m2	1.4000	6,581.0	14,172.0		0.0	29,054.2	9,213.4	19,840.8		0.0
	합판3회											
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)	10공M3	0.0810	9,213.0	333,053.0		0.0	27,723.4	746.2	26,977.2		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	t	0.0390	6,800.0	375,025.0		0.0	14,891.1	265.2	14,625.9		0.0
	토목공사											
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	개소	3.0000	7,000.0	932.0		0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0		0.0
	D19MM											
								119,973	31,224	88,749		0
SCZBS933	버팀대 설치	B=4.0						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.8000	0.0	122,546.0		0.0	98,036.8	0.0	98,036.8		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)	m2	5.6000	6,581.0	14,172.0		0.0	116,216.8	36,853.6	79,363.2		0.0
	합판3회											
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)	10공M3	0.7200	9,213.0	333,053.0		0.0	246,431.4	6,633.3	239,798.1		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	t	0.1160	6,800.0	375,025.0		0.0	44,291.7	788.8	43,502.9		0.0
	토목공사											
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	개소	7.0000	7,000.0	932.0		0.0	55,524.0	49,000.0	6,524.0		0.0
	D19MM											
								560,500	93,275	467,225		0
SCZBS934	버팀대 설치	B=4.3						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.8600	0.0	122,546.0		0.0	105,389.5	0.0	105,389.5		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)	m2	6.0200	6,581.0	14,172.0		0.0	124,933.0	39,617.6	85,315.4		0.0
	합판3회											
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)	10공M3	0.5030	9,213.0	333,053.0		0.0	172,159.7	4,634.1	167,525.6		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	t	0.1230	6,800.0	375,025.0		0.0	46,964.4	836.4	46,128.0		0.0
	토목공사											
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	개소	4.0000	7,000.0	932.0		0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0		0.0
	D19MM											
								481,174	73,088	408,086		0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 96 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS935	버팀대 설치		B=9.6		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	1.9200	0.0	122,546.0	0.0	235,288.3	0.0	235,288.3	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	13.4400	6,581.0	14,172.0	0.0	278,920.2	88,448.6	190,471.6	0.0
UAA25530	목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)		10공M3	1.7280	9,213.0	333,053.0	0.0	591,435.5	15,920.0	575,515.5	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.2600	6,800.0	375,025.0	0.0	99,274.5	1,768.0	97,506.5	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	7.0000	7,000.0	932.0	0.0	55,524.0	49,000.0	6,524.0	0.0
								1,260,441	155,136	1,105,305	0
SCZCS824	교명판		450X200X10		개						
MGD10154	동판 4 THK		kg	10.0100	10,980.0	0.0	0.0	109,909.8	109,909.8	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	109,909.8	0.0	5,495.4	0.0	5,495.4	0.0
								115,404	109,909	5,495	0
SCZCS826	설명판		500X300X10		개						
MGD10154	동판 4 THK		kg	7.7900	10,980.0	0.0	0.0	85,534.2	85,534.2	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	85,534.2	0.0	4,276.7	0.0	4,276.7	0.0
								89,810	85,534	4,276	0
SCZCS830	TBM설치		황동		개						
MGD10154	동판 4 THK		kg	1.4700	10,980.0	0.0	0.0	16,140.6	16,140.6	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	16,140.6	0.0	807.0	0.0	807.0	0.0
								16,947	16,140	807	0
SCZGJ220	아스콘굴삭(BREAKER)		파쇄		m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3		시간	0.2000	17,421.0	23,743.0	27,944.0	13,821.6	3,484.2	4,748.6	5,588.8

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 97 / 218
출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZGJ220	아스콘굴삭(BREAKER)	파쇄				m3				
MCQ00362	대형브레이커 치즐	개	0.0012	200,000.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
							14,060	3,724	4,748	5,588
SCZGJ410	가드레일지주철거					개				
HAF06000	대형브레이커 0.6 M3	시간	0.0017	0.0	0.0	7,280.0	12.3	0.0	0.0	12.3
LGA00084	보통인부	인	0.0042	0.0	66,622.0	0.0	279.8	0.0	279.8	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0042	0.0	84,686.0	0.0	355.6	0.0	355.6	0.0
							647	0	635	12
SCZGJ411	가드레일 철거					m				
LGA00084	보통인부	인	0.0025	0.0	66,622.0	0.0	166.5	0.0	166.5	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0025	0.0	84,686.0	0.0	211.7	0.0	211.7	0.0
							378	0	378	0
SCZGJ434	절단용코아	φ100, 1500mm				공				
SCZJ1229	콘크리트천공 D=50~150mm	m	1.5000	13,336.0	27,480.0	366.0	61,773.0	20,004.0	41,220.0	549.0
							61,773	20,004	41,220	549
SCZGJ439	인양용코아	φ100, 1500mm				공				
SCZJ1229	콘크리트천공 D=50~150mm	m	1.5000	13,336.0	27,480.0	366.0	61,773.0	20,004.0	41,220.0	549.0
							61,773	20,004	41,220	549
SCZGJ600	PVC 이중벽관 철거	D-500				m				
LGA00029	배관공	인	0.0146	0.0	87,372.0	0.0	1,275.6	0.0	1,275.6	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 98 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGJ600	PVC 이중벽관	철거	D-500				m				
LGA00084	보통인부		인	0.0146	0.0	66,622.0	0.0	972.6	0.0	972.6	0.0
								2,248	0	2,248	0
SCZGT008	편의시설		(24개월, 50m2)				식				
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경)		m2	50.0000	28,220.0	62,975.0	1,205.0	4,620,000.0	1,411,000.0	3,148,750.0	60,250.0
MAZ40163	편의시설(기계설비)		식	1.0000	641,372.0	0.0	0.0	641,372.0	641,372.0	0.0	0.0
MAZ40183	편의시설(전기설비)		식	1.0000	40,824.0	0.0	0.0	40,824.0	40,824.0	0.0	0.0
LAA10421	편의시설(설비)		식	1.0000	0.0	891,929.0	0.0	891,929.0	0.0	891,929.0	0.0
LAA10422	편의시설(전기)		식	1.0000	0.0	235,855.0	0.0	235,855.0	0.0	235,855.0	0.0
								6,429,980	2,093,196	4,276,534	60,250
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경)		(24개월)				m2				
MAJ60210	BASE CHANNEL		m	0.1672	3,800.0	0.0	0.0	635.3	635.3	0.0	0.0
MAJ60215	TOP CHANNEL		m	0.1672	2,900.0	0.0	0.0	484.8	484.8	0.0	0.0
MAJ60001	외부 PANEL(WALL)		매	0.0760	41,800.0	0.0	0.0	3,176.8	3,176.8	0.0	0.0
MAJ60005	외부 PANEL(WINDOW)		매	0.0456	88,400.0	0.0	0.0	4,031.0	4,031.0	0.0	0.0
MAJ60010	외부 PANEL(STEEL DOOR-1)		매	0.0114	115,900.0	0.0	0.0	1,321.2	1,321.2	0.0	0.0
MAJ60020	내부 PANEL(WALL)		매	0.0570	35,200.0	0.0	0.0	2,006.4	2,006.4	0.0	0.0
MAJ60025	내부 PANEL(WOOD DOOR-1)		매	0.0190	100,000.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
MAJ60205	PANEL JOINT(AL.BAR)		조	0.1178	3,000.0	0.0	0.0	353.4	353.4	0.0	0.0
MAJ60030	박공 PANEL		매	0.0076	30,000.0	0.0	0.0	228.0	228.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 99 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경)	(24개월)					m2			
MAJ60220	출입구 채양 600X1200	매	0.0114	14,500.0	0.0	0.0	165.3	165.3	0.0	0.0
MAJ60201	천정판 1200X1200(미장합판+0.5T G.WOOL)	매	0.2622	10,500.0	0.0	0.0	2,753.1	2,753.1	0.0	0.0
MAJ60225	CEILING METAL T-BAR	m	0.5814	1,200.0	0.0	0.0	697.6	697.6	0.0	0.0
MAJ60230	TRUSS SPAN=7200	개	0.0266	52,300.0	0.0	0.0	1,391.1	1,391.1	0.0	0.0
MAJ60235	중도리 C-60X30X10X2.3T	m	0.5776	2,000.0	0.0	0.0	1,155.2	1,155.2	0.0	0.0
MAJ60240	지붕널 KEYSTONE 0.5T COLOR SHEET	m2	0.4674	5,800.0	0.0	0.0	2,710.9	2,710.9	0.0	0.0
BGA40112	부자재(주재료비의11.2%)	식	0.1120	23,010.0	0.0	0.0	2,577.1	2,577.1	0.0	0.0
MAL10010	맑은유리(KSL2012, B급) 2MM	m2	0.2250	3,250.0	0.0	0.0	731.2	731.2	0.0	0.0
LGA00003	건축목공	인	0.4000	0.0	101,831.0	0.0	40,732.4	0.0	40,732.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	54,056.8	1,081.1	0.0	0.0	1,081.1
UAC31305	펌프카타설(100-300M3, 무근구조물)(토목)	m3	0.0816	812.0	6,304.0	1,519.0	704.5	66.2	514.4	123.9
UAJ14081	시멘트몰탈바닥바르기 (토목,조경) (T-24MM 1회)	m2	1.0000	0.0	7,837.0	0.0	7,837.0	0.0	7,837.0	0.0
UAM10110	룸카펫트붙이기 (T1.8, 일반용)	m2	0.3499	5,247.0	1,621.0	0.0	2,403.0	1,835.9	567.1	0.0
							92,400	28,220	62,975	1,205
SCZGT076	가설방음벽 설치 및 철거(토목)	방음벽H=3+1,B=2.0,24개월					경간			
MAZ60600	가설방음재(플라스틱) 폴리우레탄,섬유보드	m2	2.2200	27,000.0	0.0	0.0	59,940.0	59,940.0	0.0	0.0
SCZGT024	H-JOINER 36X36X1.6T	m	1.1100	6,500.0	0.0	0.0	7,215.0	7,215.0	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.4800	3,416.0	0.0	0.0	5,055.6	5,055.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 100 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계 재료비	금액 노무비	경비
SCZGT076	가설방음벽 설치 및 철거(토목)			방음벽H=3+1,B=2.0,24개월		경간			
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	2.9600	3,416.0	0.0	0.0	10,111.3	10,111.3	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.4800	3,416.0	0.0	0.0	5,055.6	5,055.6	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.4800	3,416.0	0.0	0.0	5,055.6	5,055.6	0.0
MGJ10005	조임철물 직교크래프	개	2.9600	1,500.0	0.0	0.0	4,440.0	4,440.0	0.0
MGJ10005	조임철물 직교크래프	개	2.2200	1,500.0	0.0	0.0	3,330.0	3,330.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관) 연결핀	개	1.0000	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0
SCZGT082	가설방음판설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0	m	3.0000	1,489.0	18,137.0	2,119.0	65,235.0	4,467.0	54,411.0
SCZGT080	가설방음벽지주설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0	m	4.0000	1,340.0	16,546.0	1,907.0	79,172.0	5,360.0	66,184.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	120,595.0	6,029.7	0.0	6,029.7
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)	m2	2.0000	297.0	3,022.0	0.0	6,638.0	594.0	6,044.0
							258,277	111,624	126,639
									20,014
SCZGT077	가설방음벽 설치 및 철거(토목)			방음벽H=4+1,B=2.0,24개월		경간			
MAZ60600	가설방음재(플라스틱) 폴리우레탄,섬유보드	m2	2.9600	27,000.0	0.0	0.0	79,920.0	79,920.0	0.0
SCZGT024	H-JOINER 36X36X1.6T	m	1.4800	6,500.0	0.0	0.0	9,620.0	9,620.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.8500	3,416.0	0.0	0.0	6,319.6	6,319.6	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	3.7000	3,416.0	0.0	0.0	12,639.2	12,639.2	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.8500	3,416.0	0.0	0.0	6,319.6	6,319.6	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.4800	3,416.0	0.0	0.0	5,055.6	5,055.6	0.0
MGJ10005	조임철물 직교크래프	개	3.7000	1,500.0	0.0	0.0	5,550.0	5,550.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 101 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZGT077	가설방음벽 설치 및 철거(토목)			방음벽H=4+1,B=2.0,24개월		경간				
MGJ10005	조임철물 직교크램프	개	2.2200	1,500.0	0.0	0.0	3,330.0	3,330.0	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관) 연결핀	개	1.7000	1,000.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
SCZGT082	가설방음판설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0	m	4.0000	1,489.0	18,137.0	2,119.0	86,980.0	5,956.0	72,548.0	8,476.0
SCZGT080	가설방음벽지주설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0	m	5.0000	1,340.0	16,546.0	1,907.0	98,965.0	6,700.0	82,730.0	9,535.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	155,278.0	7,763.9	0.0	0.0	7,763.9
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)	m2	2.0000	297.0	3,022.0	0.0	6,638.0	594.0	6,044.0	0.0
							330,800	143,704	161,322	25,774
SCZGT080	가설방음벽지주설치			H4~6m,지주간격1.5~2.0		m				
LGA00007	철 공	인	0.1100	0.0	111,574.0	0.0	12,273.1	0.0	12,273.1	0.0
HAD02000	굴삭기(무한궤도) 0.2 M3	시간	0.1800	7,447.0	23,743.0	10,597.0	7,521.5	1,340.4	4,273.7	1,907.4
							19,793	1,340	16,546	1,907
SCZGT082	가설방음판설치			H4~6m,지주간격1.5~2.0		m				
LGA00007	철 공	인	0.1200	0.0	111,574.0	0.0	13,388.8	0.0	13,388.8	0.0
HAD02000	굴삭기(무한궤도) 0.2 M3	시간	0.2000	7,447.0	23,743.0	10,597.0	8,357.4	1,489.4	4,748.6	2,119.4
							21,745	1,489	18,137	2,119
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)					m2				
MGM20551	PE메쉬네트 #300,1.8X1.8	매	0.1963	810.0	0.0	0.0	159.0	159.0	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)	kg	0.1150	1,200.0	0.0	0.0	138.0	138.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공	인	0.0260	0.0	116,264.0	0.0	3,022.8	0.0	3,022.8	0.0
							3,319	297	3,022	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 102 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGT110	P.P마대쌓기 및 헐기						개				
SCZGT109	P.P마대		개	1.0000	236.0	0.0	0.0	236.0	236.0	0.0	0.0
	0.55X0.90m										
LGA00084	보통인부		인	0.0300	0.0	66,622.0	0.0	1,998.6	0.0	1,998.6	0.0
								2,234	236	1,998	0
SCZGT400	흙관매설,소켓식		D-600MM,기초무				m				
MCD20330	흙관(소켓)KS F4403		m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0
	D-600,2중(현장도착도)										
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어)		시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
	10 TON										
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	흙관용 고무링		개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0
	D- 600										
								79,265	32,589	40,349	6,327
SCZGT402	흙관매설,소켓식		D-800MM,기초무				m				
MCD20338	흙관(소켓)KS F4403		m	1.0200	51,269.0	0.0	0.0	52,294.3	52,294.3	0.0	0.0
	D-800,2중(현장도착도)										
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0064	0.0	61,925.0	0.0	396.3	0.0	396.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4720	0.0	66,622.0	0.0	31,445.5	0.0	31,445.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어)		시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
	10 TON										
LGA00029	배관공		인	0.2430	0.0	87,372.0	0.0	21,231.3	0.0	21,231.3	0.0
MCD20938	흙관용 고무링		개	0.4000	5,100.0	0.0	0.0	2,040.0	2,040.0	0.0	0.0
	D- 800										
								126,731	56,675	61,620	8,436

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 103 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGT404	흡관매설,소켓식		D-1000MM,기초무		m						
MCD20346	흡관(소켓)KS F4403	D-1000,2중(현장도착도)	m	1.0200	81,671.0	0.0	0.0	83,304.4	83,304.4	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0119	0.0	61,925.0	0.0	736.9	0.0	736.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6750	0.0	66,622.0	0.0	44,969.8	0.0	44,969.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5
LGA00029	배관공		인	0.3120	0.0	87,372.0	0.0	27,260.0	0.0	27,260.0	0.0
MCD20946	흡관용 고무링	D-1000	개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0
								183,619	88,951	83,888	10,780
SCZGT406	흡관매설,소켓식		D-1200MM,기초무		m						
MCD20354	흡관(소켓)KS F4403	D-1200,2중(현장도착도)	m	1.0200	114,538.0	0.0	0.0	116,828.7	116,828.7	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0140	0.0	61,925.0	0.0	866.9	0.0	866.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.9350	0.0	66,622.0	0.0	62,291.5	0.0	62,291.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.5500	6,502.0	23,743.0	23,436.0	29,524.5	3,576.1	13,058.6	12,889.8
LGA00029	배관공		인	0.4320	0.0	87,372.0	0.0	37,744.7	0.0	37,744.7	0.0
MCD20954	흡관용 고무링	D-1200	개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0
								250,934	124,084	113,961	12,889
SCZGT842	자동세륜기 설치(사용기간24개월)		토목단독,그레이팅형(수조식포함)		개소						
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	26.0600	253.0	24,482.0	29.0	645,349.7	6,593.1	638,000.9	755.7
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	3.9000	0.0	21,841.0	0.0	85,179.9	0.0	85,179.9	0.0
QAD25823	되메우기(잡석포설)	135도 보통	m3	23.6000	558.0	761.0	607.0	45,453.6	13,168.8	17,959.6	14,325.2

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 104 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZGT842	자동세륜기 설치(사용기간24개월)	토목단독,그레이팅형(수조식포함)			개소							
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	42.5450	5,736.0	12,039.0	0.0	756,237.3	244,038.1	512,199.2			0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	2.5200	4,957.0	9,631.0	0.0	36,761.7	12,491.6	24,270.1			0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사	t	0.8000	8,840.0	421,133.0	0.0	343,978.4	7,072.0	336,906.4			0.0
UCH50055	전원 CABLE 설치	m	50.0000	7,279.0	2,430.0	0.0	485,450.0	363,950.0	121,500.0			0.0
UCH50050	보충수 배관	m	50.0000	330.0	2,456.0	0.0	139,300.0	16,500.0	122,800.0			0.0
HKB02000	자동세륜기(grating type) 2.2x5.34x1.0	시간	766.2000	0.0	0.0	9,600.0	7,355,520.0	0.0	0.0			7,355,520.0
LGA00015	비계공	인	3.0000	0.0	116,264.0	0.0	348,792.0	0.0	348,792.0			0.0
LGA00015	비계공	인	3.0000	0.0	116,264.0	0.0	348,792.0	0.0	348,792.0			0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	3,120.0000	0.0	0.0	69.0	1,250,280.0	0.0	0.0			1,250,280.0
BCB01080	보충수(자동세륜시설용) 무대	m3	88.8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월) 수조식	개소	1.0000	945,041.0	8,034,626.0	19,788.0	8,999,455.0	945,041.0	8,034,626.0			19,788.0
							20,840,548	1,608,854	10,591,026			8,640,668
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월)	수조식			개소							
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)	m3	24.3000	253.0	21,841.0	29.0	537,588.9	6,147.9	530,736.3			704.7
QAD25823	되메우기(잡석포설) 135도 보통	m3	31.4400	558.0	761.0	607.0	60,553.3	17,543.5	23,925.8			19,084.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	48.6900	5,736.0	12,039.0	0.0	865,464.7	279,285.8	586,178.9			0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	10.6000	4,957.0	9,631.0	0.0	154,632.8	52,544.2	102,088.6			0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0460	6,800.0	375,025.0	0.0	17,563.9	312.8	17,251.1			0.0
UCC06010	P.P마대쌓기	개	257.0000	130.0	1,532.0	0.0	427,134.0	33,410.0	393,724.0			0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 105 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월)		수조식		개소							
MGE30005	와이어메쉬 #8, 150X150	m2	106.3000	1,970.0	0.0	0.0	209,411.0	209,411.0	0.0	0.0		
MGM20408	LDPE 필름(세륜장치사지용) THK 0.08MM 2겹	m2	72.0000	258.0	0.0	0.0	18,576.0	18,576.0	0.0	0.0		
MMA74419	일반용 폴리에틸렌관 (KSM3407) D100 MM	m	6.0000	4,970.0	0.0	0.0	29,820.0	29,820.0	0.0	0.0		
MMA74422	일반용 폴리에틸렌관 (KSM3407) D200 MM	m	18.0000	14,810.0	0.0	0.0	266,580.0	266,580.0	0.0	0.0		
MMC64142	PE관 캡(KS M ISO 8085) D225	개	1.0000	31,410.0	0.0	0.0	31,410.0	31,410.0	0.0	0.0		
LGA00084	보통인부	인	95.7750	0.0	66,622.0	0.0	6,380,722.0	0.0	6,380,722.0	0.0		
							8,999,455	945,041	8,034,626	19,788		
SCZGY305	동바리(DECK FINISHER)				10공m3							
MGI10001	원목 말구9-15CM L-180-270CM	m3	0.0620	170,699.0	0.0	0.0	10,583.3	10,583.3	0.0	0.0		
MGI10202	각재 외송포함	m3	0.0410	269,525.0	0.0	0.0	11,050.5	11,050.5	0.0	0.0		
MAH80715	꺼쇠 D-9	kg	0.1100	150.0	0.0	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0		
MGE10008	철선 #8 (4.0)	kg	0.3000	1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0		
MGF30000	볼트	kg	0.1500	720.0	0.0	0.0	108.0	108.0	0.0	0.0		
LGA00004	형틀목공	인	0.5000	0.0	100,469.0	0.0	50,234.5	0.0	50,234.5	0.0		
LGA00015	비계공	인	1.0000	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0		
LGA00084	보통인부	인	2.5000	0.0	66,622.0	0.0	166,555.0	0.0	166,555.0	0.0		
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	22,118.3	0.0	0.0	1,105.9	1,105.9	0.0	0.0		
							356,277	23,224	333,053	0		

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 106 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZH184M	쉬트파일박기		U-400x150x13,L-11.85m		본						
HGF04200	진동파일해머(강널말뚝 산식용)	60KW		0.3218	0.0	0.0	37,406.0	12,037.2	0.0	0.0	12,037.2
HCA40000	크레인 (무한궤도)	40TON	시간	0.3218	16,987.0	23,743.0	58,189.0	31,832.0	5,466.4	7,640.4	18,725.2
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	24.1350	0.0	0.0	69.0	1,665.3	0.0	0.0	1,665.3
LGA00015	비계공		인	0.0804	0.0	116,264.0	0.0	9,347.6	0.0	9,347.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0402	0.0	66,622.0	0.0	2,678.2	0.0	2,678.2	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0402	0.0	90,786.0	0.0	3,649.5	0.0	3,649.5	0.0
								61,208	5,466	23,315	32,427
SCZH193M	쉬트파일뽑기		U-400x150x13,L-11.85m		본						
HGF03200	진동파일해머(강널말뚝 산식용)	45KW		0.2244	0.0	0.0	29,133.0	6,537.4	0.0	0.0	6,537.4
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.2244	16,544.0	23,743.0	45,823.0	19,322.9	3,712.4	5,327.9	10,282.6
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	12.6320	0.0	0.0	69.0	871.6	0.0	0.0	871.6
LGA00015	비계공		인	0.0561	0.0	116,264.0	0.0	6,522.4	0.0	6,522.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0280	0.0	66,622.0	0.0	1,865.4	0.0	1,865.4	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0280	0.0	90,786.0	0.0	2,542.0	0.0	2,542.0	0.0
								37,660	3,712	16,257	17,691
SCZH240M	가이드빔 제작		개								
MGA66050	구조용압연H형강(KS D 3503)	200X150X6X9	kg	38.3700	1,090.0	0.0	0.0	41,823.3	41,823.3	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-38.3700	170.0	0.0	0.0	-6,522.9	-6,522.9	0.0	0.0
UMC15109	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 9MM	m	0.2220	421.0	860.0	17.0	288.0	93.4	190.9	3.7

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 107 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
SCZH240M	가이드빔 제작							개				
UMC15114	강판 절단 (가스)(수동식) T= 14MM	m	1.3640	706.0	1,014.0	20.0		2,373.1	962.9	1,383.0		27.2
UMC90434	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목) D=22MM, T=14MM	개소	8.0000	163.0	3,244.0	0.0		27,256.0	1,304.0	25,952.0		0.0
								65,215	37,660	27,525		30
SCZI0100	단독담장기초	H=0.4M						개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)	m3	0.0400	0.0	122,546.0	0.0		4,901.8	0.0	4,901.8		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0008	6,800.0	375,025.0	0.0		305.4	5.4	300.0		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	0.4800	5,736.0	12,039.0	0.0		8,531.9	2,753.2	5,778.7		0.0
								13,738	2,758	10,980		0
SCZICE07	시공이음면정리	(레이턴스제거)						m2				
LGA00083	특별인부	인	0.0500	0.0	84,686.0	0.0		4,234.3	0.0	4,234.3		0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	4,234.3		127.0	0.0	0.0		127.0
								4,361	0	4,234		127
SCZJ1229	콘크리트천공	D=50~150mm						m				
SCZJ1228	코아드릴	hr	1.0000	0.0	0.0	366.0		366.0	0.0	0.0		366.0
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.0926	0.0	85,532.0	0.0		7,920.2	0.0	7,920.2		0.0
LGA00040	착암공	인	0.0926	0.0	77,924.0	0.0		7,215.7	0.0	7,215.7		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1853	0.0	66,622.0	0.0		12,345.0	0.0	12,345.0		0.0
SCZM7082	코아비트 MAD100	개	0.0916	103,000.0	0.0	0.0		9,434.8	9,434.8	0.0		0.0
SCZM7083	코아튬브	개	0.1086	17,000.0	0.0	0.0		1,846.5	1,846.5	0.0		0.0
SCZM7084	HEAD	개	0.0224	24,000.0	0.0	0.0		537.8	537.8	0.0		0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 108 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJ1229	콘크리트천공		D=50~150mm		m						
MGM30051	휘발유		l	1.0150	1,246.0	0.0	0.0	1,264.6	1,264.6	0.0	0.0
	보통										
MGM30051	휘발유		l	0.2030	1,246.0	0.0	0.0	252.9	252.9	0.0	0.0
	보통										
								41,182	13,336	27,480	366
SCZJB020	장비조립 및 해체비		PBD		회						
LGA00015	비계공		인	16.0000	0.0	116,264.0	0.0	1,860,224.0	0.0	1,860,224.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	6.0000	0.0	102,522.0	0.0	615,132.0	0.0	615,132.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	8.0000	0.0	66,622.0	0.0	532,976.0	0.0	532,976.0	0.0
								3,008,332	0	3,008,332	0
SCZJH000	수평창지수재 설치		30X30		m						
MCA50426	수평창고무지수판(구조물용)		m	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0	0.0
	30X30MM										
BGA53120	제작 및 설치비 (재료비의 12%)		식	0.1200	0.0	9,500.0	0.0	1,140.0	0.0	1,140.0	0.0
MCA50426	수평창고무지수판(구조물용)		m	0.0400	9,500.0	0.0	0.0	380.0	380.0	0.0	0.0
	30X30MM										
								11,020	9,880	1,140	0
SCZJH015	교면방수		침투식		m2						
SCZJH016	워터실-100		l	0.4000	15,870.0	0.0	0.0	6,348.0	6,348.0	0.0	0.0
	침투식										
LGA00022	방수공		인	0.0200	0.0	75,703.0	0.0	1,514.0	0.0	1,514.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0100	0.0	84,686.0	0.0	846.8	0.0	846.8	0.0
LGA00025	연마공		인	0.0100	0.0	83,169.0	0.0	831.6	0.0	831.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0100	0.0	66,622.0	0.0	666.2	0.0	666.2	0.0
								10,206	6,348	3,858	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 109 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH017	벽식사다리 설치							개소			
UCB30100	맨홀발디딤쇠	설치 D19MM	개소	1.0000	7,000.0	932.0	0.0	7,932.0	7,000.0	932.0	0.0
								7,932	7,000	932	0
SCZJH020	스틸그레이팅설치							350X995X50			m
SCZJH022	스틸그레이팅	350X995X50	m	1.0000	31,000.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								32,332	31,000	1,332	0
SCZJH024	스틸그레이팅설치							1500X1500			개소
SCZJH025	스틸그레이팅	1500X1500	개	1.0000	520,000.0	0.0	0.0	520,000.0	520,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								521,332	520,000	1,332	0
SCZJH026	출입문설치							1800x2100			개소
SCZJH028	출입문	1800x2100	개소	1.0000	210,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0
BGA53100	제작 및 설치비(재료비의 10%)		식	0.1000	0.0	210,000.0	0.0	21,000.0	0.0	21,000.0	0.0
								231,000	210,000	21,000	0
SCZJH027	출입문설치							2800x2800			개소
SCZJH029	출입문	2800x2800	개소	1.0000	435,556.0	0.0	0.0	435,556.0	435,556.0	0.0	0.0
BGA53100	제작 및 설치비(재료비의 10%)		식	0.1000	0.0	435,556.0	0.0	43,555.6	0.0	43,555.6	0.0
								479,111	435,556	43,555	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 110 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH058	스틸파이프		D60				m				
MGC10341	구조용 강관 1.5THK D63		m	1.0000	2,527.0	0.0	0.0	2,527.0	2,527.0	0.0	0.0
								2,527	2,527	0	0
SCZJH060	PVC파이프설치		D250MM				m				
MMA60223	오.배수용 PVC 파이프 D250 MM(VG2)		m	1.0000	15,720.0	0.0	0.0	15,720.0	15,720.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	15,720.0	0.0	786.0	0.0	786.0	0.0
MMA60223	오.배수용 PVC 파이프 D250 MM(VG2)		m	0.0500	15,720.0	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0
								17,292	16,506	786	0
SCZJH069	탄성고무받침 설치		150x150x15				개소				
SCZJH073	DOWEL BAR D25, L=0.8M		개소	1.0000	4,179.0	8,468.0	0.0	12,647.0	4,179.0	8,468.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	4,179.0	0.0	208.9	0.0	208.9	0.0
								12,855	4,179	8,676	0
SCZJH071	탄성고무받침 설치		150x150x30				개소				
SCZJH072	탄성고무받침 150x150x30		개소	1.0000	5,700.0	0.0	0.0	5,700.0	5,700.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	5,700.0	0.0	285.0	0.0	285.0	0.0
								5,985	5,700	285	0
SCZJH073	DOWEL BAR		D25, L=0.8M				개소				
MGA10025	원형봉강(SS41) D-25		t	0.0031	1,090,000.0	0.0	0.0	3,379.0	3,379.0	0.0	0.0
MAE10301	방수공사용아스팔트 I 중(아스팔트콘파운드)		kg	1.0960	730.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0	0.0	8,468.6	0.0	8,468.6	0.0
								12,647	4,179	8,468	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 111 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZJH074	DOWEL BAR		D25, L=0.6M					개소					
MGA10025	원형봉강(SS41)	D-25	t	0.0023	1,090,000.0		0.0	0.0	2,507.0	2,507.0		0.0	0.0
MAE10301	방수공사용아스팔트	I 중(아스팔트콘파운드)	kg	1.0960	730.0		0.0	0.0	800.0	800.0		0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0		0.0	8,468.6	0.0		8,468.6	0.0
									11,775	3,307		8,468	0
SCZJH075	DOWEL BAR		D32, L=1.0M					개소					
MGA10032	원형봉강(SS41)	D-32	t	0.0063	1,090,000.0		0.0	0.0	6,867.0	6,867.0		0.0	0.0
MAE10301	방수공사용아스팔트	I 중(아스팔트콘파운드)	kg	1.0960	730.0		0.0	0.0	800.0	800.0		0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0		0.0	8,468.6	0.0		8,468.6	0.0
									16,135	7,667		8,468	0
SCZJH078	타르페이퍼(3-LAYER)설치		T=15MM					m2					
SCZJH070	타르페이퍼	T=15MM	m2	1.0000	26,600.0		0.0	0.0	26,600.0	26,600.0		0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	26,600.0		0.0	1,330.0	0.0		1,330.0	0.0
									27,930	26,600		1,330	0
SCZJH079	타르페이퍼(4-LAYER)설치		T=15MM					m2					
SCZJH070	타르페이퍼	T=15MM	m2	1.0000	26,600.0		0.0	0.0	26,600.0	26,600.0		0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	26,600.0		0.0	1,330.0	0.0		1,330.0	0.0
									27,930	26,600		1,330	0
SCZJH080	면고르기		DECK FINISHER					m2					
HDG30000	콘크리트 조면마무리기	7.95M	시간	0.0150	5,665.0	19,894.0	30,780.0		845.0	84.9		298.4	461.7
									843	84		298	461

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 112 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH090	부력방지앵커천공		토사, D=105mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0	722.9	0.0	722.9	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0	1,522.4	0.0	1,522.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0	999.2	0.0	999.2	0.0
HFH02000	크로울러 드릴 17.0M3/MIN		시간	0.2857	0.0	23,743.0	10,113.0	9,672.5	0.0	6,783.3	2,889.2
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN		시간	0.2857	33,557.0	19,894.0	4,717.0	16,618.5	9,587.2	5,683.7	1,347.6
MCQ33635	비트(three cone bit) 105mm		개	0.0050	124,000.0	0.0	0.0	620.0	620.0	0.0	0.0
								30,154	10,207	15,711	4,236
SCZJH092	부력방지앵커천공		풍화암, D=105mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0066	0.0	120,491.0	0.0	795.2	0.0	795.2	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0194	0.0	85,532.0	0.0	1,659.3	0.0	1,659.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0130	0.0	84,686.0	0.0	1,100.9	0.0	1,100.9	0.0
HFH02000	크로울러 드릴 17.0M3/MIN		시간	0.3125	0.0	23,743.0	10,113.0	10,579.9	0.0	7,419.6	3,160.3
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN		시간	0.3125	33,557.0	19,894.0	4,717.0	18,177.3	10,486.5	6,216.8	1,474.0
MCQ33637	비트(buttom bit) 105mm		개	0.0025	460,000.0	0.0	0.0	1,150.0	1,150.0	0.0	0.0
								33,461	11,636	17,191	4,634
SCZJH093	부력방지앵커천공		연암, D=105mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0070	0.0	120,491.0	0.0	843.4	0.0	843.4	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0212	0.0	85,532.0	0.0	1,813.2	0.0	1,813.2	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0136	0.0	84,686.0	0.0	1,151.7	0.0	1,151.7	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 113 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH093	부력방지앵커천공		연암, D=105mm		m						
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.3448	0.0	23,743.0	10,113.0	11,673.4	0.0	8,186.5	3,486.9
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.3448	33,557.0	19,894.0	4,717.0	20,056.2	11,570.4	6,859.4	1,626.4
MCQ33637	비트(buttom bit)	105mm	개	0.0036	460,000.0	0.0	0.0	1,656.0	1,656.0	0.0	0.0
								37,193	13,226	18,854	5,113
SCZJH094	부력방지앵커천공		토사, D=127mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0	722.9	0.0	722.9	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0	1,522.4	0.0	1,522.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0	999.2	0.0	999.2	0.0
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.3460	0.0	23,743.0	10,113.0	11,714.0	0.0	8,215.0	3,499.0
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.3460	33,557.0	19,894.0	4,717.0	20,126.0	11,610.7	6,883.3	1,632.0
SCZJH097	3WING BIT	5"	개	0.0050	180,000.0	0.0	0.0	900.0	900.0	0.0	0.0
								35,983	12,510	18,342	5,131
SCZJH095	부력방지앵커천공		풍화암, D=127mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0066	0.0	120,491.0	0.0	795.2	0.0	795.2	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0194	0.0	85,532.0	0.0	1,659.3	0.0	1,659.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0130	0.0	84,686.0	0.0	1,100.9	0.0	1,100.9	0.0
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.3780	0.0	23,743.0	10,113.0	12,797.5	0.0	8,974.8	3,822.7
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.3780	33,557.0	19,894.0	4,717.0	21,987.4	12,684.5	7,519.9	1,783.0
MCQ33650	버튼비트	D12.7CM(5")	개	0.0025	416,000.0	0.0	0.0	1,040.0	1,040.0	0.0	0.0
								39,379	13,724	20,050	5,605

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 114 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH096	부력방지앵커천공		연암, D=127mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0070	0.0	120,491.0	0.0	843.4	0.0	843.4	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0212	0.0	85,532.0	0.0	1,813.2	0.0	1,813.2	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0136	0.0	84,686.0	0.0	1,151.7	0.0	1,151.7	0.0
HFH02000	크로울러 드릴 17.0M3/MIN		시간	0.4170	0.0	23,743.0	10,113.0	14,117.9	0.0	9,900.8	4,217.1
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN		시간	0.4170	33,557.0	19,894.0	4,717.0	24,255.8	13,993.2	8,295.7	1,966.9
MCQ33650	버튼비트 D12.7CM(5")		개	0.0036	416,000.0	0.0	0.0	1,497.6	1,497.6	0.0	0.0
								43,678	15,490	22,004	6,184
SCZJH100	부반력앵커방수공		자재 미포함		공						
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
LGA00022	방수공		인	0.2000	0.0	75,703.0	0.0	15,140.6	0.0	15,140.6	0.0
								28,465	0	28,465	0
SCZJH160	두부설치 및 인장		7XΦ8.1MM		개						
SCZJH180	부력방지앙카 지압판 F50TA,240X240X30		개	1.0000	23,060.0	0.0	0.0	23,060.0	23,060.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								128,892	23,060	104,482	1,350

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 115 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH162	두부설치 및 인장		7XΦ9.5MM		개						
SCZJH181	부력방지암카 지압판 F70TA,260X260X32		개	1.0000	28,867.0	0.0	0.0	28,867.0	28,867.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								134,699	28,867	104,482	1,350
SCZJH164	두부설치 및 인장		7XΦ11.1MM		개						
SCZJH182	부력방지암카 지압판 F100TA,280X280X36		개	1.0000	37,664.0	0.0	0.0	37,664.0	37,664.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								143,496	37,664	104,482	1,350
SCZJH166	두부설치 및 인장		7XΦ12.7MM		개						
SCZJH183	부력방지암카 지압판 F130TA,320X320X38		개	1.0000	51,928.0	0.0	0.0	51,928.0	51,928.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 116 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH166	두부설치 및 인장		7XΦ12.7MM		개						
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								157,760	51,928	104,482	1,350
SCZJH195	부력방지양카 그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,290.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	12.9000	2,000.0	0.0	0.0	25,800.0	25,800.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								397,610	25,800	362,221	9,589
SCZJH197	2차 그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,290.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	12.9000	2,000.0	0.0	0.0	25,800.0	25,800.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								397,610	25,800	362,221	9,589

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 117 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH302	점착유연형 복합도막방수	보강부위					m2			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0660	0.0	75,703.0	0.0	4,996.3	0.0	4,996.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	9,393.3	281.7	0.0	0.0	281.7
							29,022	19,348	9,393	281
SCZJH304	점착유연형 복합도막방수	앵커부위					ea			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	0.4000	6,050.0	0.0	0.0	2,420.0	2,420.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	0.2500	3,673.0	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.2800	0.0	75,703.0	0.0	21,196.8	0.0	21,196.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2160	0.0	66,622.0	0.0	14,390.3	0.0	14,390.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	35,587.1	1,067.6	0.0	0.0	1,067.6
							39,992	3,338	35,587	1,067
SCZJH306	방수보호층설치	상하슬래브,측벽					m2			
SCZJH308	보호층 T=1.5,(아스타보드)	m2	1.1000	5,700.0	0.0	0.0	6,270.0	6,270.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0120	0.0	75,703.0	0.0	908.4	0.0	908.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0120	0.0	66,622.0	0.0	799.4	0.0	799.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,707.8	51.2	0.0	0.0	51.2
							8,028	6,270	1,707	51

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 118 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZKS261	아스팔트 방수(벽)		방수, 2회 솔칠		m2						
MAE10301	방수공사용아스팔트 I 중(아스팔트콘파운드)		kg	4.0000	730.0	0.0	0.0	2,920.0	2,920.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0340	0.0	75,703.0	0.0	2,573.9	0.0	2,573.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8	0.0
								8,158	2,920	5,238	0
SCZLA041	교목운반(R8미만, 5.0km)		야생굴취->정식(무궁화)		주						
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.1000	6,502.0	23,743.0	23,436.0	5,368.1	650.2	2,374.3	2,343.6
								5,367	650	2,374	2,343
SCZLA042	교목운반(R9미만, 5.0km)		야생굴취->정식(왕벚나무)		주						
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.1070	6,502.0	23,743.0	23,436.0	5,743.8	695.7	2,540.5	2,507.6
								5,742	695	2,540	2,507
SCZLA044	교목운반(R10~12, 5.0km)		야생굴취->정식(메타세쿼이아)		주						
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2210	6,502.0	23,743.0	23,436.0	11,863.4	1,436.9	5,247.2	5,179.3
								11,862	1,436	5,247	5,179
SCZLA045	교목운반(R12~15, 5.0km)		야생굴취->정식(이팝나무)		주						
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2210	6,502.0	23,743.0	23,436.0	11,863.4	1,436.9	5,247.2	5,179.3
								11,862	1,436	5,247	5,179
SCZLA050	수목이식(굴취→정식)[R6]		무궁화		주						
ULT20020	수간보호(R20)		주	1.0000	14,572.0	37,131.0	0.0	51,703.0	14,572.0	37,131.0	0.0
ULT30106	야생굴취 (교목 R6)		주	1.0000	91.0	21,558.0	0.0	21,649.0	91.0	21,558.0	0.0
ULT40001	전정(R12 미만)		주	1.0000	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 119 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZLA050	수목이식(굴취→정식)[R6]	무궁화								
		주								
SCZLA041	교목운반(R8미만, 5.0km) 야생굴취→정식(무궁화)	주	1.0000	650.0	2,374.0	2,343.0	5,367.0	650.0	2,374.0	2,343.0
ULT60106	교목식재 [야생굴취→가식] (R6)	주	1.0000	0.0	11,542.0	0.0	11,542.0	0.0	11,542.0	0.0
ULT70511	교목관수(R11이하), 5회	주	1.0000	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0
ULT80004	약제살포(관목 : 수고 2M미만),4회	주	1.0000	0.0	871.0	0.0	871.0	0.0	871.0	0.0
							108,942	15,313	91,286	2,343
SCZLA053	수목이식(굴취→정식)[R8]	왕벚나무								
		주								
ULT20020	수간보호(R20)	주	1.0000	14,572.0	37,131.0	0.0	51,703.0	14,572.0	37,131.0	0.0
ULT30108	야생굴취 (교목R8)	주	1.0000	147.0	37,864.0	0.0	38,011.0	147.0	37,864.0	0.0
ULT40001	전정(R12 미만)	주	1.0000	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0
SCZLA042	교목운반(R9미만, 5.0km) 야생굴취→정식(왕벚나무)	주	1.0000	695.0	2,540.0	2,507.0	5,742.0	695.0	2,540.0	2,507.0
ULT60108	교목식재 [야생굴취→가식] (R8)	주	1.0000	0.0	19,022.0	0.0	19,022.0	0.0	19,022.0	0.0
ULT70511	교목관수(R11이하), 5회	주	1.0000	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0
ULT80004	약제살포(관목 : 수고 2M미만),4회	주	1.0000	0.0	871.0	0.0	871.0	0.0	871.0	0.0
							133,159	15,414	115,238	2,507
SCZLA056	수목이식(굴취→정식)[R10]	메타쉐쿼이아								
		주								
ULT20020	수간보호(R20)	주	1.0000	14,572.0	37,131.0	0.0	51,703.0	14,572.0	37,131.0	0.0
ULT30110	야생굴취 (교목R10)	주	1.0000	442.0	54,170.0	0.0	54,612.0	442.0	54,170.0	0.0
ULT40001	전정(R12 미만)	주	1.0000	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0
SCZLA044	교목운반(R10~12, 5.0km) 야생굴취→정식(메타쉐쿼이아)	주	1.0000	1,436.0	5,247.0	5,179.0	11,862.0	1,436.0	5,247.0	5,179.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 120 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZLA056	수목이식(굴취→정식)[R10]	메타쉐쿼이아								
		주								
ULT60110	교목식재 [야생굴취→가식] (R10)	주	1.0000	2,003.0	17,670.0	2,180.0	21,853.0	2,003.0	17,670.0	2,180.0
ULT70511	교목관수(R11이하), 5회	주	1.0000	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0	9,993.0	0.0
ULT80040	약제살포(교목 : 수고 2M이상),4회	주	1.0000	0.0	20,099.0	0.0	20,099.0	0.0	20,099.0	0.0
							177,939	18,453	152,127	7,359
SCZLA058	수목이식(굴취→정식)[R12]	조팝나무								
		주								
ULT20020	수간보호(R20)	주	1.0000	14,572.0	37,131.0	0.0	51,703.0	14,572.0	37,131.0	0.0
ULT30112	야생굴취 (교목R12)	주	1.0000	645.0	74,176.0	0.0	74,821.0	645.0	74,176.0	0.0
ULT40001	전정(R12 미만)	주	1.0000	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0	7,817.0	0.0
SCZLA045	교목운반(R12~15, 5.0km) 야생굴취→정식(이팝나무)	주	1.0000	1,436.0	5,247.0	5,179.0	11,862.0	1,436.0	5,247.0	5,179.0
ULT60112	교목식재 [야생굴취→가식] (R12)	주	1.0000	2,613.0	22,564.0	2,844.0	28,021.0	2,613.0	22,564.0	2,844.0
ULT70512	교목관수(R12~24 미만), 5회	주	1.0000	0.0	13,324.0	0.0	13,324.0	0.0	13,324.0	0.0
ULT80040	약제살포(교목 : 수고 2M이상),4회	주	1.0000	0.0	20,099.0	0.0	20,099.0	0.0	20,099.0	0.0
							207,647	19,266	180,358	8,023
SCZLA120	등의자설치									
		개소								
SCZLA121	등의자	개소	1.0000	340,000.0	0.0	0.0	340,000.0	340,000.0	0.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)	m3	0.0600	0.0	122,546.0	0.0	7,352.7	0.0	7,352.7	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.6400	4,957.0	9,631.0	0.0	9,336.2	3,172.4	6,163.8	0.0
							356,688	343,172	13,516	0
SCZLA130	마사토포장	T-30								
		m2								
MCJ20110	마사토 운반비 별도	m3	0.2000	1,500.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 121 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZLA130	마사토포장		T-30					m2			
UCA64210	혼합토 및 마사토부설 인력		m3	0.2000	0.0	33,311.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공		m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
UCA64413	포장하부정리및다짐 불량		a	0.0100	10,889.0	94,934.0	10,380.0	1,161.9	108.8	949.3	103.8
								9,612	596	8,747	269
SCZLA140	화단박스설치(A)							m2			
MAA10050	콘크리트벽돌 KS 50KG/CM2, 190X90X57		매	58.5770	42.0	0.0	0.0	2,460.2	2,460.2	0.0	0.0
SCZLA122	점토벽돌 190X90X57		매	28.5370	360.0	0.0	0.0	10,273.3	10,273.3	0.0	0.0
UCYA4002	시멘트액체방수 2종		m2	0.2490	504.0	0.0	79.0	145.0	125.4	0.0	19.6
UAJ14810	모르터 (1:3) (토목,조경)		m3	0.0036	0.0	61,925.0	0.0	222.9	0.0	222.9	0.0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치 3.5t/m,300g/m2		m2	1.2490	1,210.0	199.0	0.0	1,759.7	1,511.2	248.5	0.0
UCYA6002	잡석부설 및 다짐 잡석 포함		m3	0.1000	0.0	39,973.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
SCZ00006	PVC파이프설치 D50MM		m	0.0185	871.0	41.0	0.0	16.8	16.1	0.7	0.0
LGA00017	조적공		인	0.6102	0.0	89,437.0	0.0	54,574.4	0.0	54,574.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1494	0.0	66,622.0	0.0	9,953.3	0.0	9,953.3	0.0
								83,402	14,386	68,997	19
SCZLA141	화단박스설치(B)							m2			
MAA10050	콘크리트벽돌 KS 50KG/CM2, 190X90X57		매	82.6030	42.0	0.0	0.0	3,469.3	3,469.3	0.0	0.0
SCZLA122	점토벽돌 190X90X57		매	40.2430	360.0	0.0	0.0	14,487.4	14,487.4	0.0	0.0
UCYA4002	시멘트액체방수 2종		m2	0.3510	504.0	0.0	79.0	204.6	176.9	0.0	27.7

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 122 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZLA141 화단박스설치(B)								m2			
UAJ14810	모르터 (1:3) (토목,조경)		m3	0.0052	0.0	61,925.0	0.0	322.0	0.0	322.0	0.0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치 3.5t/m,300g/m2		m2	1.3510	1,210.0	199.0	0.0	1,903.5	1,634.7	268.8	0.0
UCYA6002	잡석부설 및 다짐 잡석 포함		m3	0.1000	0.0	39,973.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
SCZ00006	PVC파이프설치 D50MM		m	0.0257	871.0	41.0	0.0	23.3	22.3	1.0	0.0
LGA00017	조적공		인	0.6102	0.0	89,437.0	0.0	54,574.4	0.0	54,574.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1494	0.0	66,622.0	0.0	9,953.3	0.0	9,953.3	0.0
								88,933	19,790	69,116	27
SCZLE100 수축줄눈								m			
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트) 320-400MM		시간	0.1000	8,373.0	14,453.0	1,460.0	2,428.6	837.3	1,445.3	146.0
MAE50325	코킹		l	0.0228	3,130.0	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	908.6	0.0	45.4	0.0	45.4	0.0
								2,544	908	1,490	146
SCZLE105 스페이서			슬래브 및 기초					m2			
MGJ30711	스페이서(상부근) 철재,75-80		개	8.0000	92.0	0.0	0.0	736.0	736.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	736.0	0.0	36.8	0.0	36.8	0.0
								772	736	36	0
SCZLE110 스페이서			벽체 및 기둥					m2			
MGJ30703	스페이서 도너츠형(기둥및옹벽) PVC,30		개	16.0000	12.0	0.0	0.0	192.0	192.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	192.0	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0
								201	192	9	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 123 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZLE115	PVC 캡		D=35mm용				개				
MMC35412	PVC 캡 (일반용)(KSM3410)	D40 MM	개	1.0000	530.0	0.0	0.0	530.0	530.0	0.0	0.0
								530	530	0	0
SCZLE500	신축이음 설치비						m				
LGA00083	특별인부		인	0.0028	0.0	84,686.0	0.0	237.1	0.0	237.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0042	0.0	66,622.0	0.0	279.8	0.0	279.8	0.0
								516	0	516	0
SCZLK320	아스팔트방수(벽)		방수, 2회 솔칠				m2				
MAE10301	방수공사용아스팔트 I 중(아스팔트콤파운드)		kg	4.0000	730.0	0.0	0.0	2,920.0	2,920.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0340	0.0	75,703.0	0.0	2,573.9	0.0	2,573.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8	0.0
								8,158	2,920	5,238	0
SCZLK528	무수축 콘크리트		fck=600kgf/cm2				m3				
BCB02402	시멘트 별 산		kg	600.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	0.3750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02301	자갈 별 산		m3	0.5880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10201	무수축혼화재		kg	10.2000	2,500.0	0.0	0.0	25,500.0	25,500.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	1.2900	0.0	98,735.0	0.0	127,368.1	0.0	127,368.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
								243,474	25,500	217,974	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 124 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZLK530	무수축 몰탈								m3				
BCB02402	시멘트	별 산	kg	,093.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래	별 산	m3	0.7800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10201	무수축혼화재		kg	111.4800	2,500.0	0.0	0.0	0.0	278,700.0	278,700.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	0.0
									345,322	278,700	66,622	0	0
SCZOB700	조립식블럭(보강토옹벽)		전면						m2				
MCA30213	조립식블록 (보강토옹벽)	전면 (공장도)	개	11.3300	7,000.0	0.0	0.0	0.0	79,310.0	79,310.0	0.0	0.0	0.0
MCA30225	연결부속 (보강토옹벽)	(공장도)	식	1.0000	3,399.0	0.0	0.0	0.0	3,399.0	3,399.0	0.0	0.0	0.0
									82,709	82,709	0	0	0
SCZOB710	조립식블럭(보강토옹벽)		캡						m2				
MCA30211	조립식블록 (보강토옹벽)	캡 (공장도)	개	22.6600	5,200.0	0.0	0.0	0.0	117,832.0	117,832.0	0.0	0.0	0.0
MGH20001	접착제	CONC용	kg	1.2000	3,020.0	0.0	0.0	0.0	3,624.0	3,624.0	0.0	0.0	0.0
MGH10004	희석제	CONC용	kg	1.2000	1,800.0	0.0	0.0	0.0	2,160.0	2,160.0	0.0	0.0	0.0
									123,616	123,616	0	0	0
SCZOB720	보강재(보강토 옹벽)		A형						m2				
MCA30231	보강재	A형 (공장도)	m2	1.0300	9,000.0	0.0	0.0	0.0	9,270.0	9,270.0	0.0	0.0	0.0
									9,270	9,270	0	0	0
SCZOB730	보강재(보강토 옹벽)		B형						m2				
MCA30232	보강재	B형 (공장도)	m2	1.0300	11,000.0	0.0	0.0	0.0	11,330.0	11,330.0	0.0	0.0	0.0
									11,330	11,330	0	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 125 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZOB740	보강재(보강토 옹벽)		C형					m2			
MCA30233	보강재	C형 (공장도)	m2	1.0300	14,000.0	0.0	0.0	14,420.0	14,420.0	0.0	0.0
								14,420	14,420	0	0
SCZOB750	보강재(보강토 옹벽)		D형					m2			
SCZOB760	보강재	D형 (공장도)	m2	1.0300	16,500.0	0.0	0.0	16,995.0	16,995.0	0.0	0.0
								16,995	16,995	0	0
SCZOB765	보강재(연약지반)		LBO301					m2			
SCZOB760	보강재	D형 (공장도)	m2	1.0300	16,500.0	0.0	0.0	16,995.0	16,995.0	0.0	0.0
								16,995	16,995	0	0
SCZOS360	교통정리원		보통인부2인/일					일			
LGA00084	보통인부		인	2.0000	0.0	66,622.0	0.0	133,244.0	0.0	133,244.0	0.0
								133,244	0	133,244	0
SCZPJ022	일반아스팔트 표층(칼라)		기계시공,T-7CM이하					m2			
BCB02443	칼라아스콘	별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER	3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)	10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)	5-8TON	시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 126 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZPJ022	일반아스팔트 표층(칼라)	기계시공,T-7CM이하		m2						
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
							527	112	266	149
SCZPJ023	일반아스팔트 표층(칼라)	기계시공,T-7CM이상		m2						
BCB02443	칼라아스콘 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0016	0.0	94,418.0	0.0	151.0	0.0	151.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0004	0.0	66,622.0	0.0	26.6	0.0	26.6	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0032	17,123.0	23,743.0	41,826.0	264.4	54.7	75.9	133.8
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0032	13,508.0	23,743.0	11,856.0	157.0	43.2	75.9	37.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0032	12,113.0	23,743.0	16,417.0	167.1	38.7	75.9	52.5
HBB00800	탠덤 로울러(자주식) 5-8TON	시간	0.0032	7,262.0	23,743.0	8,125.0	125.1	23.2	75.9	26.0
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0032	20,643.0	16,609.0	15,005.0	167.1	66.0	53.1	48.0
							1,057	225	534	298
SCZPJ025	PSMA아스팔트 표층	기계시공,T-7CM이상		m2						
BCB01Z00	별 산		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0016	0.0	94,418.0	0.0	151.0	0.0	151.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0004	0.0	66,622.0	0.0	26.6	0.0	26.6	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0032	17,123.0	23,743.0	41,826.0	264.4	54.7	75.9	133.8
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0032	13,508.0	23,743.0	11,856.0	157.0	43.2	75.9	37.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0032	12,113.0	23,743.0	16,417.0	167.1	38.7	75.9	52.5

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 127 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ025	PSMA아스팔트 표층		기계시공,T-7CM이상		m2						
HBB00800	탠덤	로울러(자주식) 5-8TON	시간	0.0032	7,262.0	23,743.0	8,125.0	125.1	23.2	75.9	26.0
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L		시간	0.0032	20,643.0	16,609.0	15,005.0	167.1	66.0	53.1	48.0
								1,057	225	534	298
SCZPJ055	시각장애인용 유도블럭 포장		T=6+3+10CM		m2						
MCF24300	시각장애인용 유도블럭 300x300		개	11.0000	6,000.0	0.0	0.0	66,000.0	66,000.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별산		m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0054	0.0	84,686.0	0.0	457.3	0.0	457.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0108	0.0	66,622.0	0.0	719.5	0.0	719.5	0.0
BGA13050	잡재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	1,176.8	0.0	0.0	58.8	58.8	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	1,176.8	35.3	0.0	0.0	35.3
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON		시간	0.0216	1,495.0	14,453.0	663.0	358.6	32.2	312.1	14.3
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3		시간	0.0216	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,372.2	382.4	512.8	477.0
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공		m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
								70,490	66,661	3,137	692
SCZPJ065	화강석판석포장(포천석,보도용,보통)		T=3+3+10CM		m2						
MAC10135	화강석판석 포천석 T30잔다듬		m2	1.1000	30,900.0	0.0	0.0	33,990.0	33,990.0	0.0	0.0
UAR20620	화강석불임(바닥) (토목,조경)		m2	1.0000	0.0	34,714.0	0.0	34,714.0	0.0	34,714.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0150	0.0	61,925.0	0.0	928.8	0.0	928.8	0.0
UAJ14810	모르터 (1:3) (토목,조경)		m3	0.0150	0.0	61,925.0	0.0	928.8	0.0	928.8	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 128 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZPJ065	화강석판석포장(포천석,보도용,보통)	T=3+3+10CM					m2			
UCP20010	콘크리트 (T-10CM) W.M.유보도포장용	m2	1.0000	4,240.0	1,765.0	0.0	6,005.0	4,240.0	1,765.0	0.0
							76,566	38,230	38,336	0
SCZPJ070	인터록킹블록포장	T=6+3+10CM					m2			
MCF24101	보차도용 콘크리트 인터록킹블록 T-6CM,유색(흑,적,갈)	m2	0.2600	5,954.0	0.0	0.0	1,548.0	1,548.0	0.0	0.0
MCF24105	보차도용 콘크리트 인터록킹블록 T-6CM, 칼라(황,녹,청,백)	m2	0.5200	8,218.0	0.0	0.0	4,273.3	4,273.3	0.0	0.0
MCF24100	보차도용 콘크리트 인터록킹블록 T-6CM,무색(회색)	m2	0.2600	5,481.0	0.0	0.0	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별산	m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON	시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3	시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
							12,444	8,019	3,609	816
SCZPJ080	부체도로포장 (콘크리트포장)	인력시공,T-20CM,WM무					m2			
BCB02412	레이콘 (B2) 별산	m3	0.2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02371	막모래 별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGI10501	육송판재	m3	0.0009	359,281.0	0.0	0.0	323.3	323.3	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 129 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	단 인 건 비	계 경 비	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ080	부체도로포장 (콘크리트포장)		인력시공,T-20CM,WM무		m2					
LGA00042	포장공		인	0.0060	0.0	94,418.0	0.0	566.5	0.0	566.5
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1
UAC11540	양생비 (콘크리트포장) (토목,조경)		a	0.0100	30,000.0	79,946.0	0.0	1,099.4	300.0	799.4
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.2000	224.0	10.0	0.0	280.8	268.8	12.0
							2,603	892	1,711	0
SCZPJ192	보차도경계측구(형식-1,대규모)		화강석,200X250X1000,경계석받침대		m					
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000) 별 산		개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1450	253.0	21,841.0	29.0	3,207.7	36.6	3,166.9
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.4200	4,957.0	9,631.0	0.0	6,126.9	2,081.9	4,045.0
SCZPJ190	경계석받침대 H150mm		개	1.0000	3,637.0	0.0	0.0	3,637.0	3,637.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0083	0.0	66,622.0	0.0	552.9	0.0	552.9
LGA00083	특별인부		인	0.0083	0.0	84,686.0	0.0	702.8	0.0	702.8
HCC05000	트럭탑재형 크레인 5 TON		시간	0.0666	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,297.8	501.6	1,106.1
							16,555	6,257	9,604	694
SCZPJ196	보도경계석설치		화강석,150X120X1000		m					
BCB02541	화강석경계석(150x120x1000) 별 산		개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0300	0.0	100,704.0	0.0	3,021.1	0.0	3,021.1
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0002	0.0	61,925.0	0.0	12.3	0.0	12.3

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 130 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ196	보도경계석설치		화강석,150X120X1000			m					
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.3000	4,957.0	9,631.0	0.0	4,376.4	1,487.1	2,889.3	0.0
LGA00084	합판6회										
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0179	0.0	84,686.0	0.0	1,515.8	0.0	1,515.8	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인		시간	0.0476	7,533.0	16,609.0	10,362.0	1,642.2	358.5	790.5	493.2
	5 TON										
								10,966	1,845	8,628	493
SCZPJ201	보차도경계측구(대로,중로,빗물받이부분)		화강석, 200X250X1000			m					
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000)		개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산										
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0250	0.0	100,704.0	0.0	2,517.6	0.0	2,517.6	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	2,917.6	991.4	1,926.2	0.0
	합판6회										
LGA00084	보통인부		인	0.0104	0.0	66,622.0	0.0	692.8	0.0	692.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0313	0.0	84,686.0	0.0	2,650.6	0.0	2,650.6	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인		시간	0.0833	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,874.0	627.4	1,383.5	863.1
	5 TON										
								11,682	1,618	9,201	863
SCZPJ205	L형측구		형식-4			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1530	253.0	21,841.0	29.0	3,384.7	38.7	3,341.6	4.4
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		m2	0.7560	5,736.0	12,039.0	0.0	13,437.8	4,336.4	9,101.4	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0009	6,800.0	375,025.0	0.0	343.6	6.1	337.5	0.0
	토목공사										
SCZBS703	비닐깔기		m2	0.9000	224.0	10.0	0.0	210.6	201.6	9.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 131 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ205	L형측구		형식-4		m							
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.1430	3,154.0	3,236.0	97.0	927.5	451.0	462.7	13.8	
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0050	482.0	1,865.0	0.0	11.7	2.4	9.3	0.0	
									18,315	5,036	13,261	18
SCZPJ400	투수콘크리트포장(보통)		T=7+10+3CM		m2							
UCP18000	투수콘크리트포장 표층 T=7CM,보도포장용		m2	1.0000	1,386.0	1,972.0	495.0	3,853.0	1,386.0	1,972.0	495.0	
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공		m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0	
BCB02373	모래 별 산		m3	0.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UCA64820	모래부설 및 다짐 인력		m3	0.0300	0.0	19,986.0	0.0	599.5	0.0	599.5	0.0	
									5,942	1,574	3,707	661
SCZPJ558	차선제거				m2							
LGA00079	작업반장		인	0.0434	0.0	90,786.0	0.0	3,940.1	0.0	3,940.1	0.0	
LGA00084	보통인부		인	0.1304	0.0	66,622.0	0.0	8,687.5	0.0	8,687.5	0.0	
SCZPJ560	차선제거기		시간	0.3478	5,053.0	16,609.0	2,853.0	8,526.2	1,757.4	5,776.6	992.2	
									21,153	1,757	18,404	992
SCZPJ650	표층면고르기		T=5CM		m3							
BCB01ZD0				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UCP10210	포설량의 1/3 적용 일반아스팔트포장 표층 기계시공, T=7CM이하		m2	6.6670	112.0	266.0	149.0	3,513.4	746.7	1,773.4	993.3	
									3,512	746	1,773	993
SCZPJ655	중간층면고르기		T=7CM		m3							
BCB01ZD0				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
포설량의 1/3 적용												

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 132 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ655	중간층면고르기	T=7CM					m3			
UCP10100	일반아스팔트포장 중간층 기계시공, T=7CM이하	m2	4.7620	112.0	266.0	149.0	2,509.4	533.3	1,266.6	709.5
							2,508	533	1,266	709
SCZPJ660	기층면고르기	T=10CM					m3			
BCB01ZD0	포설량의 1/3 적용		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UCP10000	포장하부 아스팔트 기층(BB층) T=10CM이상	m2	3.3333	189.0	369.0	244.0	2,673.1	629.9	1,229.9	813.3
							2,671	629	1,229	813
SCZPJ915	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)	청색,윤착성도료형,수동식					m2			
SCZPJ921	윤착성도료 청색	kg	4.5300	2,320.0	0.0	0.0	10,509.6	10,509.6	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알) KSL-2521	kg	0.2000	500.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
MCF44141	프라이머 윤착성도료용	kg	0.2000	1,474.0	0.0	0.0	294.8	294.8	0.0	0.0
MGM30201	프로판가스(일반용)	kg	0.2000	1,190.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0033	0.0	84,686.0	0.0	279.4	0.0	279.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
HCZ01450	트럭 4.5TON	시간	0.0133	8,493.0	16,609.0	5,038.0	400.7	112.9	220.8	67.0
HCZ01000	트럭 2.5TON	시간	0.0133	4,926.0	16,609.0	4,316.0	343.7	65.5	220.8	57.4
							13,051	11,320	1,607	124
SCZSB002	소화기함STS(소화기포함)	560*610*230					ea			
SCZSB001	소화기함(STS) 560*610*230	EA	1.0000	195,000.0	0.0	0.0	195,000.0	195,000.0	0.0	0.0
MML31102	분말소화기(ABC) 3.3KG	개	2.0000	24,000.0	0.0	0.0	48,000.0	48,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.8000	0.0	87,372.0	0.0	69,897.6	0.0	69,897.6	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 133 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	노무비	경비
SCZSB002	소화기함STS(소화기포함)		560*610*230					ea					
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	69,897.6	1,397.9	0.0	0.0	1,397.9			
								314,294	243,000	69,897			1,397
SCZSB007	수중형배수펌프설치		7000LPM*25MAQ*45KW					대					
SCZSB003	수중형배수펌프 7000LPM*25MAQ*45KW	대	1.0000	20,930,000.0	0.0	0.0	20,930,000.0	20,930,000.0	0.0	0.0			0.0
LGA00029	배관공	인	3.0000	0.0	87,372.0	0.0	262,116.0	0.0	262,116.0	0.0			0.0
LGA00098	기계설치공	인	9.7000	0.0	85,723.0	0.0	831,513.1	0.0	831,513.1	0.0			0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	1,093,629.1	21,872.5	0.0	0.0	21,872.5			
								22,045,501	20,930,000	1,093,629			21,872
SCZSB008	수중펌프설치장비사용료		45KW					대					
HCA30000	크레인 (무한궤도) 30TON	시간	4.0000	15,510.0	23,743.0	45,241.0	337,976.0	62,040.0	94,972.0	180,964.0			
HCZ07001	지게차 5TON	시간	4.0000	9,612.0	19,894.0	6,262.0	143,072.0	38,448.0	79,576.0	25,048.0			
HKH30000	용접기 (교류) 300AMP	시간	40.0000	0.0	0.0	94.0	3,760.0	0.0	0.0	3,760.0			
								484,808	100,488	174,548			209,772
SCZSB009	급배기팬(벽부형)D250설치		2079CHM*4MMAQ*0.2KW					대					
SCZSB005	급배기팬(벽부형)D250 2079CMH*4MMAQ*0.2KW	대	1.0000	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0			0.0
LGA00098	기계설치공	인	0.5000	0.0	85,723.0	0.0	42,861.5	0.0	42,861.5	0.0			0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	42,861.5	857.2	0.0	0.0	857.2			
								73,718	30,000	42,861			857
SCZSB010	모노레이호이스트설치		2TON*12M					대					
SCZSB006	모노레이호이스트 2TON*12M	대	1.0000	2,880,000.0	0.0	0.0	2,880,000.0	2,880,000.0	0.0	0.0			0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 134 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZSB010	모노레이호이스트설치	2TON*12M				대			
LGA00073	계장공	인	0.8000	0.0	113,833.0	0.0	91,066.4	0.0	91,066.4
LGA00083	특별인부	인	3.4000	0.0	84,686.0	0.0	287,932.4	0.0	287,932.4
LGA00015	비계공	인	1.3000	0.0	116,264.0	0.0	151,143.2	0.0	151,143.2
LGA00112	용접공(일반)	인	2.6000	0.0	102,522.0	0.0	266,557.2	0.0	266,557.2
LGA00098	기계설치공	인	3.5000	0.0	85,723.0	0.0	300,030.5	0.0	300,030.5
LGA00059	시공 측량사	인	0.5000	0.0	78,731.0	0.0	39,365.5	0.0	39,365.5
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	1,136,095.1	22,721.9	0.0	22,721.9
							4,038,816	2,880,000	1,136,095
									22,721
SCZSB011	호이스트설치장비사용료					t			
HCC05000	트럭탑재형 크레인 5 TON	시간	1.3000	7,533.0	16,609.0	10,362.0	44,855.2	9,792.9	21,591.7
HKH30000	용접기 (교류) 300AMP	시간	7.6000	0.0	0.0	94.0	714.4	0.0	714.4
							45,568	9,792	21,591
									14,185
SCZSB037	급배기팬(인라인) D833설치	6060CMH*20MMAQ*1.5KW				대			
SCZSB035	급배기팬(인라인) D833 6060CMH*20MMAQ*1.5KW	대	1.0000	1,764,800.0	0.0	0.0	1,764,800.0	1,764,800.0	0.0
LGA00098	기계설치공	인	2.9000	0.0	85,723.0	0.0	248,596.7	0.0	248,596.7
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	248,596.7	4,971.9	0.0	4,971.9
							2,018,367	1,764,800	248,596
									4,971
SCZSB038	급배기팬(벽부형) D300설치	1500CMH*4MMAQ*0.075KW				대			
SCZSB036	급배기팬(벽부형) D300 1500CMH*4MMAQ*0.075KW	대	1.0000	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0
LGA00098	기계설치공	인	0.5000	0.0	85,723.0	0.0	42,861.5	0.0	42,861.5
									0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 135 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZSB038	급배기팬(벽부형) D300설치			1500CMH*4MMAQ*0.075KW		대				
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	42,861.5	857.2	0.0	0.0	857.2
							78,718	35,000	42,861	857
SCZSB041	그릴설치			550*400		ea				
SCZSB039	그릴	ea	1.0000	24,200.0	0.0	0.0	24,200.0	24,200.0	0.0	0.0
	550*400									
LGA00115	락트공	인	0.7400	0.0	85,692.0	0.0	63,412.0	0.0	63,412.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	63,412.0	1,268.2	0.0	0.0	1,268.2
							88,880	24,200	63,412	1,268
SCZSB042	레지스터설치			550*400		ea				
SCZSB040	레지스터	ea	1.0000	37,400.0	0.0	0.0	37,400.0	37,400.0	0.0	0.0
	550*400									
LGA00115	락트공	인	0.7400	0.0	85,692.0	0.0	63,412.0	0.0	63,412.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	63,412.0	1,268.2	0.0	0.0	1,268.2
							102,080	37,400	63,412	1,268
SCZT0005	노상준비공					m2				
QAI10222	원지반고르기2회	a	0.0100	2,081.0	1,782.0	1,609.0	54.6	20.8	17.8	16.0
	보통									
QBE45042	전압 4회 진동로라 (보통)	a	0.0100	2,021.0	2,082.0	2,270.0	63.7	20.2	20.8	22.7
	자주식 10T									
QBF26032	원지반 3회 TIRE다짐 (보통)	a	0.0100	1,345.0	2,638.0	1,824.0	57.9	13.4	26.3	18.2
	자주식8-15T									
							174	54	64	56
SCZY0222	접속슬래브용 강관			D60mm		m				
MGC10341	구조용 강관	m	1.0300	2,527.0	0.0	0.0	2,602.8	2,602.8	0.0	0.0
	1.5THK D63									
							2,602	2,602	0	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 136 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZY0970	타일붙이기(자재포함)		T=5MM, 벽면 압착공법			m2					
MAC71001	자기질 타일(백색)		m2	1.0300	20,000.0	0.0	0.0	20,600.0	20,600.0	0.0	0.0
	100X100 T-18										
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0050	0.0	61,925.0	0.0	309.6	0.0	309.6	0.0
LGA00023	타일공		인	0.1800	0.0	95,954.0	0.0	17,271.7	0.0	17,271.7	0.0
LGA00024	줄눈공		인	0.0200	0.0	86,407.0	0.0	1,728.1	0.0	1,728.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0600	0.0	66,622.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	30,635.1	919.0	0.0	0.0	919.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	30,635.1	919.0	0.0	0.0	919.0
								53,073	20,600	30,635	1,838
SCZY1470	유로폼 (토목,조경)		벽(7-10m)			m2					
MGJ20205	PANEL		매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
	600X1200										
MGJ20308	INCORNER PANEL		매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
	1200X(200+200)										
MGJ30201	WEDGE PIN		개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
	L-90										
MGJ30202	FLAT TIE		개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
	L-200										
MGJ30203	HOOK CLAMP		개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
	수직 수평										
MGJ10001	단관(비계용)		m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
	D48.6MM										
MGJ20702	박리제		l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
	수용성목재용										
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,823.8	0.0	0.0	141.1	141.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1133	0.0	100,469.0	0.0	11,383.1	0.0	11,383.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 137 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZY1470	유로폼 (토목,조경)		벽(7-10m)		m2						
LGA00084	보통인부		인	0.0594	0.0	66,622.0	0.0	3,957.3	0.0	3,957.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	15,340.4	460.2	0.0	0.0	460.2
								18,764	2,964	15,340	460
SCZZ0001	구조물철기(벽돌및블록)		백호		m3						
BCB01Z84	Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.45/17=40.36			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0248	29,285.0	23,743.0	23,233.0	1,891.1	726.2	588.8	576.1
								1,890	726	588	576
SCZZ0002	구조물철기(기타)		백호		m3						
BCB01Z84	Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.45/17=40.36			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0277	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,112.2	811.1	657.6	643.5
								2,111	811	657	643
SCZZ0005	구조물철기(금속및철재)		백호		t						
BCB01Z82	Q=3,600X0.2X1.0X1.0X0.45/17=19.05			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0525	29,285.0	23,743.0	23,233.0	4,003.6	1,537.4	1,246.5	1,219.7
								4,002	1,537	1,246	1,219
SCZZ0011	집토(기타폐기물)		백호		m3						
BCB01Z85	Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.65/17=58.29			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0172	29,285.0	23,743.0	23,233.0	1,311.6	503.7	408.3	399.6
								1,310	503	408	399

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 138 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZZ0013	집토(콘크리트류)		백호		m3						
BCB01Z86				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X1.0X0.55X0.71X0.45/17=37.21									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0269	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,051.2	787.7	638.6	624.9
								2,049	787	638	624
SCZZ0017	집토(금속및철재)		백호		t						
BCB01Z83				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X0.2X1.0X1.0X0.45/17=19.05									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0525	29,285.0	23,743.0	23,233.0	4,003.6	1,537.4	1,246.5	1,219.7
								4,002	1,537	1,246	1,219
SCZZ0031	아스콘굴삭(BREAKER)		파쇄		m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커	0.7 M3	시간	0.2000	17,421.0	23,743.0	27,944.0	13,821.6	3,484.2	4,748.6	5,588.8
MCQ00362	대형브레이커 치줄		개	0.0012	200,000.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
								14,060	3,724	4,748	5,588
SCZZA200	거푸집 (토목,조경)		합판3회, 인건비20%할증		m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1234	0.0	100,469.0	0.0	12,397.8	0.0	12,397.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.7344	0.0	66,622.0	0.0	48,927.1	0.0	48,927.1	0.0
								67,905	6,581	61,324	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 139 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA10010	먹메김		(일반용)		m2						
LGA00003	건축목공		인	0.0495	0.0	101,831.0	0.0	5,040.6	0.0	5,040.6	0.0
								5,040	0	5,040	0
UAA10201	수평기준틀		m								
MGI10202	각재		m3	0.0030	269,525.0	0.0	0.0	808.5	808.5	0.0	0.0
	외송포함										
MGE20035	못		kg	0.0190	768.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
	75MM										
LGA00003	건축목공		인	0.0170	0.0	101,831.0	0.0	1,731.1	0.0	1,731.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0170	0.0	66,622.0	0.0	1,132.5	0.0	1,132.5	0.0
								3,686	823	2,863	0
UAA20150	강관비계다리(3개월,30M미만) (토목,조경)		m2								
MGJ10001	단관(비계용)		m	0.9000	3,416.0	0.0	0.0	3,074.4	3,074.4	0.0	0.0
	D48.6MM										
MGJ10004	이음철물 (강관틀)		개	0.2364	1,000.0	0.0	0.0	236.4	236.4	0.0	0.0
	0.68X12%(연결핀)										
MGJ10107	조절받침철물		개	0.0234	3,410.0	0.0	0.0	79.7	79.7	0.0	0.0
	재키베이스										
MGJ10005	조임철물		개	0.8676	1,500.0	0.0	0.0	1,301.4	1,301.4	0.0	0.0
	직교크램프										
MGJ10301	발판(PSP)		매	0.0940	14,000.0	0.0	0.0	1,316.0	1,316.0	0.0	0.0
	3X420X3040										
MGJ10008	철물		개	0.0400	450.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
	양카용										
MGI10202	각재		m3	0.0035	269,525.0	0.0	0.0	929.8	929.8	0.0	0.0
	210-360X4.5-12X4.5-9										
MGE10208	소 철선		kg	0.2650	1,360.0	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
LGA00015	비계공		인	0.2730	0.0	116,264.0	0.0	31,740.0	0.0	31,740.0	0.0
	조립.해체										
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	31,740.0	1,587.0	0.0	0.0	1,587.0
	M05.										
								40,643	7,316	31,740	1,587

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 140 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)						m2			
MGJ10104	비계 기본틀(기동) 수직틀 1.2MX1.9M	개	0.0216	21,000.0	0.0	0.0	453.6	453.6	0.0	0.0
MGJ10105	비계 장선틀 수평틀 1.0MX1.9M	개	0.0204	18,500.0	0.0	0.0	377.4	377.4	0.0	0.0
MGJ10106	가새틀	개	0.0408	8,300.0	0.0	0.0	338.6	338.6	0.0	0.0
MGJ10107	조절받침철물 재키베이스	개	0.0036	3,410.0	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0
MGJ10004	이음철물 (강관틀) 0.68X12%(연결핀)	개	0.0816	1,000.0	0.0	0.0	81.6	81.6	0.0	0.0
MGJ10008	철물 양카용	개	0.0400	450.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공 조립해체	인	0.0302	0.0	116,264.0	0.0	3,511.1	0.0	3,511.1	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	3,511.1	175.5	0.0	0.0	175.5
							4,967	1,281	3,511	175
UAA20631	강관비계매기(브라켓)	(3개월)					m2			
MGJ10001	단관(비계용) D48.6 3.99X6%	m	0.2390	3,416.0	0.0	0.0	816.4	816.4	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관) 0.5X12%	개	0.0600	1,000.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물 2.08X12%	개	0.2490	1,500.0	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0
MGJ10007	지지보수대 0.04X9%	개	0.0036	9,500.0	0.0	0.0	34.2	34.2	0.0	0.0
LGA00015	비계공	인	0.0800	0.0	116,264.0	0.0	9,301.1	0.0	9,301.1	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	9,301.1	465.0	0.0	0.0	465.0
							11,050	1,284	9,301	465
UAA20701	이동식 강관조립 말비계	(3개월 H=2M 1단)					대			
MGJ10104	비계 기본틀(기동) H1700X1219, 2X6%	개	0.1200	21,000.0	0.0	0.0	2,520.0	2,520.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 141 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA20701	이동식	강관조립 말비계	(3개월 H=2M 1단)			대				
MGJ10106	가새틀	L1518, 2X6%	개	0.1200	8,300.0	0.0	0.0	996.0	996.0	0.0
MGJ10105	비계 장선틀	L1829, 4X6%	개	0.2400	18,500.0	0.0	0.0	4,440.0	4,440.0	0.0
MGC10339	구조용 강관	13.354X6%	m	0.8000	1,481.0	0.0	0.0	1,184.8	1,184.8	0.0
MGJ10108	바퀴	4X9%	개	0.3600	5,400.0	0.0	0.0	1,944.0	1,944.0	0.0
MGJ10107	조절받침철물	4X9%	개	0.3600	3,410.0	0.0	0.0	1,227.6	1,227.6	0.0
MAM10245	합판	T18, 발판 2.229X1.1X25%	m2	0.6120	11,064.8	0.0	0.0	6,771.6	6,771.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2
								59,057	19,084	39,973
										0
UAA21101	강관비계다리	(30M미만 3개월 디딤판면적)				m2				
MGJ10001	단관(비계용)	48.6X2.4 15X6%	m	0.9000	3,416.0	0.0	0.0	3,074.4	3,074.4	0.0
MGJ10003	이음철물(단관)	1.97X12%	개	0.2364	1,000.0	0.0	0.0	236.4	236.4	0.0
MGJ10005	조임철물	7.23X12%	개	0.8676	1,500.0	0.0	0.0	1,301.4	1,301.4	0.0
MGJ10006	받침철물	0.26X9%	개	0.0234	3,410.0	0.0	0.0	79.7	79.7	0.0
MGJ10008	철물	양카용	개	0.0400	450.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0
MGJ10301	발판(PSP)	0.94X10%	매	0.0940	14,000.0	0.0	0.0	1,316.0	1,316.0	0.0
MGI10202	각재	0.0115X30%	m3	0.0035	269,525.0	0.0	0.0	929.8	929.8	0.0
MGE10208	소 철선	#8-10	kg	0.2650	1,360.0	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0
LGA00015	비계공	조립 해체	인	0.2730	0.0	116,264.0	0.0	31,740.0	0.0	31,740.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 142 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAA21101	강관비게다리	(30M미만 3개월 디딤판면적)	m2										
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	31,740.0	1,587.0	0.0	0.0	1,587.0			
									40,643	7,316	31,740	1,587	
UAA25010	강관동바리 손료	(총고3.5M이하, 일반 1개월)	m2										
MGJ10101	강관지주 1.34X1.5%	본	0.0201	19,200.0	0.0	0.0	385.9	385.9	0.0	0.0			
LGA00004	형틀목공	인	0.0400	0.0	100,469.0	0.0	4,018.7	0.0	4,018.7	0.0			
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0			
BGA40050	잡재(재료비의 5%) 재료비의 5%	식	0.0500	385.9	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0			
									5,756	405	5,351	0	
UAA25201	목제동바리 손료	(7M미만 7회사용)	m3										
MGI10001	원목 0.144X0.171X0.1	m3	0.0025	170,699.0	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0			
MGI10202	각재 0.096X0.171X0.1	m3	0.0016	269,525.0	0.0	0.0	442.0	442.0	0.0	0.0			
MAH80715	깍쇠 0.7X0.092X0.1	kg	0.0064	150.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0			
MGE10208	소 철선 #8 0.3X0.1	kg	0.0300	1,360.0	0.0	0.0	40.8	40.8	0.0	0.0			
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	903.6	0.0	0.0	45.1	45.1	0.0	0.0			
LGA00004	형틀목공 0.24X0.1	인	0.0240	0.0	100,469.0	0.0	2,411.2	0.0	2,411.2	0.0			
LGA00084	보통인부 0.53X0.1	인	0.0530	0.0	66,622.0	0.0	3,530.9	0.0	3,530.9	0.0			
									6,890	948	5,942	0	
UAA25405	강관동바리(암거구조물, H=1.8-3.3M)(토목)								10공M3				
MGJ10101	강관지주 1.8-3.3M	본	0.2280	19,200.0	0.0	0.0	4,377.6	4,377.6	0.0	0.0			
LGA00004	형틀목공	인	0.6000	0.0	100,469.0	0.0	60,281.4	0.0	60,281.4	0.0			

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 143 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA25405	강관동바리(암거구조물, H=1.8~3.3M)(토목)						10공M3			
LGA00084	보통인부	인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	4,377.6	0.0	0.0	218.8	218.8	0.0	0.0
							84,864	4,596	80,268	0
UAA25410	강관동바리(암거구조물, H=2.4~4.2M)(토목)						10공M3			
MGJ10102	강관지주 2.4~4.2M	본	0.2280	21,800.0	0.0	0.0	4,970.4	4,970.4	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	인	0.6000	0.0	100,469.0	0.0	60,281.4	0.0	60,281.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	4,970.4	0.0	0.0	248.5	248.5	0.0	0.0
							85,486	5,218	80,268	0
UAA25435	강관동바리(교량구조물, H=4.2M)(토목)						10공M3			
MGJ10102	강관지주 2.4~4.2M	본	0.4800	21,800.0	0.0	0.0	10,464.0	10,464.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	인	1.6000	0.0	100,469.0	0.0	160,750.4	0.0	160,750.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	10,464.0	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0
							211,710	10,987	200,723	0
UAA25451	강관동바리수평연결(1단설치3.5M이상 3개 (토목,조경))						m2			
MMA10113	흑강관 (SPP)(KSD3507) D48.6MMX2.4MM	m	0.1510	5,160.0	0.0	0.0	779.1	779.1	0.0	0.0
MGJ10004	이음철물 (강관틀) 0.68X12%(연결핀)	개	0.0190	1,000.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물 직교	개	0.1600	1,500.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 144 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA25451	강관동바리수평연결(1단설치3.5M이상 3개	(토목,조경)								
						m2				
LGA00004	형틀목공 조립 해체	인	0.0300	0.0	100,469.0	0.0	3,014.0	0.0	3,014.0	0.0
							4,052	1,038	3,014	0
UAA55001	건축물 현장정리					m2				
LGA00084	보통인부	인	0.1310	0.0	66,622.0	0.0	8,727.4	0.0	8,727.4	0.0
BGA13010	잡 재료비 (인건비의1%)	식	0.0100	8,727.4	0.0	0.0	87.2	87.2	0.0	0.0
							8,814	87	8,727	0
UAB20400	PHC파일이음	(D400)				개소				
MCE70303	PHC파일이음철물 D400 T14	조	1.0000	90,000.0	0.0	0.0	90,000.0	90,000.0	0.0	0.0
MCQ35303	용접봉 1.256X0.8	kg	1.0000	1,410.0	0.0	0.0	1,410.0	1,410.0	0.0	0.0
BAZ02000	임시전력비 1.256X3.2	kwh	4.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반) 1.256X0.068	인	0.0850	0.0	102,522.0	0.0	8,714.3	0.0	8,714.3	0.0
LGA00083	특별인부 1.256X0.017	인	0.0210	0.0	84,686.0	0.0	1,778.4	0.0	1,778.4	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	10,492.7	524.6	0.0	0.0	524.6
							102,426	91,410	10,492	524
UAB50030	H형강말뚝박기(토목)	H=300,slime부(L=1.0M)				본				
HCA30000	크레인 (무한계도) 30TON	시간	0.2271	15,510.0	23,743.0	45,241.0	19,188.5	3,522.3	5,392.0	10,274.2
HGF01100	진동파일해머(H파일 산식용) 30KW	시간	0.2271	0.0	0.0	20,945.0	4,756.6	0.0	0.0	4,756.6
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)	KWh	0.5625	0.0	0.0	69.0	38.8	0.0	0.0	38.8
LGA00015	비계공	인	0.0568	0.0	116,264.0	0.0	6,603.7	0.0	6,603.7	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0284	0.0	66,622.0	0.0	1,892.0	0.0	1,892.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 145 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB50030	H형강말뚝박기(토목)		H=300,slime부(L=1.0M)			본					
LGA00079	작업반장		인	0.0284	0.0	90,786.0	0.0	2,578.3	0.0	2,578.3	0.0
								35,057	3,522	16,466	15,069
UAB50303	경량강재설치(토목)		ㄴ 및 ㄷ 형강 등			본					
LGA00015	비계공		인	0.0122	0.0	116,264.0	0.0	1,418.4	0.0	1,418.4	0.0
LGA00006	철골공		인	0.0243	0.0	104,340.0	0.0	2,535.4	0.0	2,535.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0122	0.0	84,686.0	0.0	1,033.1	0.0	1,033.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0243	0.0	66,622.0	0.0	1,618.9	0.0	1,618.9	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.0973	6,502.0	23,743.0	23,436.0	5,223.0	632.6	2,310.1	2,280.3
								11,827	632	8,915	2,280
UAB50306	경량강재철거(토목)		ㄴ 및 ㄷ 형강 등			본					
LGA00015	비계공		인	0.0098	0.0	116,264.0	0.0	1,139.3	0.0	1,139.3	0.0
LGA00006	철골공		인	0.0098	0.0	104,340.0	0.0	1,022.5	0.0	1,022.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0098	0.0	84,686.0	0.0	829.9	0.0	829.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0196	0.0	66,622.0	0.0	1,305.7	0.0	1,305.7	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.0784	6,502.0	23,743.0	23,436.0	4,208.4	509.7	1,861.4	1,837.3
								8,504	509	6,158	1,837
UAB60118	천공벽유지케이싱설치 및 해체(토목)		D=18"			m					
MCE40618	스파이럴강관 18", 6mm		m	0.0700	92,180.0	0.0	0.0	6,452.6	6,452.6	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 주철,고철		kg	-4.6760	170.0	0.0	0.0	-794.9	-794.9	0.0	0.0
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식) T= 6MM		m	0.1795	301.0	782.0	15.0	196.9	54.0	140.3	2.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 146 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAB60118	천공벽유지케이싱설치 및 해체(토목)	D=18"				m				
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET, 횡향, 수동)(토목) T= 6 MM	m	0.1795	488.0	11,131.0	405.0	2,158.1	87.5	1,998.0	72.6
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	2,138.3	0.0	0.0	106.9	106.9	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	2,138.3	42.7	0.0	0.0	42.7
							8,161	5,906	2,138	117
UAB60218	말뚝박기사전전공(토목)	토사 D=18"				m				
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.0550	0.0	85,532.0	0.0	4,704.2	0.0	4,704.2	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0550	0.0	84,686.0	0.0	4,657.7	0.0	4,657.7	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
BGA13200	잡 재료비 (인건비의 20%)	식	0.2000	16,690.3	0.0	0.0	3,338.0	3,338.0	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	16,690.3	333.8	0.0	0.0	333.8
MCQ33645	왕비트 BIT D18"	개	0.0067	550,000.0	0.0	0.0	3,685.0	3,685.0	0.0	0.0
HGE01015	보오랑기계 15HP	시간	0.3200	0.0	0.0	1,738.0	556.1	0.0	0.0	556.1
HKM03020	디젤엔진 20HP	시간	0.3200	3,141.0	0.0	702.0	1,229.7	1,005.1	0.0	224.6
							25,832	8,028	16,690	1,114
UAB60318	말뚝박기사전전공(토목)	풍화암 D=18"				m				
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.2560	0.0	85,532.0	0.0	21,896.1	0.0	21,896.1	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.2560	0.0	84,686.0	0.0	21,679.6	0.0	21,679.6	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.5120	0.0	66,622.0	0.0	34,110.4	0.0	34,110.4	0.0
BGA13200	잡 재료비 (인건비의 20%)	식	0.2000	77,686.1	0.0	0.0	15,537.2	15,537.2	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 147 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
UAB60318	말뚝박기사전천공(토목)	풍화암 D=18"					m					
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	77,686.1		1,553.7	0.0	0.0		1,553.7
MCQ33645	왕비트 BIT D18"	개	0.0109	550,000.0	0.0	0.0		5,995.0	5,995.0	0.0		0.0
HGE01015	보오랑기계 15HP	시간	1.6400	0.0	0.0	1,738.0		2,850.3	0.0	0.0		2,850.3
HKM03020	디젤엔진 20HP	시간	1.6400	3,141.0	0.0	702.0		6,302.4	5,151.2	0.0		1,151.2
								109,924	26,683	77,686		5,555
UAB60418	말뚝박기사전천공(토목)	연암 D=18"					m					
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.3010	0.0	85,532.0	0.0		25,745.1	0.0	25,745.1		0.0
LGA00083	특별인부	인	0.3010	0.0	84,686.0	0.0		25,490.4	0.0	25,490.4		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.6020	0.0	66,622.0	0.0		40,106.4	0.0	40,106.4		0.0
BGA13200	잡 재료비 (인건비의 20%)	식	0.2000	91,341.9	0.0	0.0		18,268.3	18,268.3	0.0		0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	91,341.9		1,826.8	0.0	0.0		1,826.8
MCQ33645	왕비트 BIT D18"	개	0.0492	550,000.0	0.0	0.0		27,060.0	27,060.0	0.0		0.0
HGE01015	보오랑기계 15HP	시간	1.7200	0.0	0.0	1,738.0		2,989.3	0.0	0.0		2,989.3
HKM03020	디젤엔진 20HP	시간	1.7200	3,141.0	0.0	702.0		6,609.9	5,402.5	0.0		1,207.4
								148,094	50,730	91,341		6,023
UAB80105	어스앵카천공(토목)	토사, D=105mm					m					
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)	인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0		722.9	0.0	722.9		0.0
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0		1,522.4	0.0	1,522.4		0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0		999.2	0.0	999.2		0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 148 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB80105	어스앵카천공(토목)		토사, D=105mm		m						
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.2857	0.0	23,743.0	10,113.0	9,672.5	0.0	6,783.3	2,889.2
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.2857	33,557.0	19,894.0	4,717.0	16,618.5	9,587.2	5,683.7	1,347.6
MCQ33635	비트(three cone bit)	105mm	개	0.0050	124,000.0	0.0	0.0	620.0	620.0	0.0	0.0
								30,154	10,207	15,711	4,236
UAB80200	어스앵카천공벽유지케이싱(토목)		D=100mm		m						
MMA10119	흑강관 (SPP)(KSD3507)	D100 MM	m	0.0500	12,290.0	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	주철,고철	kg	-0.6100	170.0	0.0	0.0	-103.7	-103.7	0.0	0.0
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 6MM	m	0.1047	301.0	782.0	15.0	114.8	31.5	81.8	1.5
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET, 횡향,수동)(토목)	T= 6 MM	m	0.1047	488.0	11,131.0	405.0	1,258.8	51.0	1,165.4	42.4
								1,883	593	1,247	43
UAB80205	앵커채삽입(토목)		공								
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0180	0.0	162,228.0	0.0	2,920.1	0.0	2,920.1	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0630	0.0	110,775.0	0.0	6,978.8	0.0	6,978.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1020	0.0	84,686.0	0.0	8,637.9	0.0	8,637.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1290	0.0	66,622.0	0.0	8,594.2	0.0	8,594.2	0.0
								27,131	0	27,131	0
UAB80305	어스앵카그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트	별 산	kg	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	21.0000	2,000.0	0.0	0.0	42,000.0	42,000.0	0.0	0.0
MGH10310	유동화제		kg	10.5000	1,000.0	0.0	0.0	10,500.0	10,500.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 149 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB80305	어스앵카그라우팅(토목)							m3			
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								424,310	52,500	362,221	9,589
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)							시간			
HGC01000	그라우팅펌프 (30~60L/MIN,3.7KW)		시간	1.0000	0.0	0.0	2,007.0	2,007.0	0.0	0.0	2,007.0
HGA01000	GROUTING MIXER 2KW		시간	1.0000	0.0	0.0	887.0	887.0	0.0	0.0	887.0
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	7.1200	0.0	0.0	69.0	491.2	0.0	0.0	491.2
								3,385	0	0	3,385
UAB80330	천공홀 모래채우기(토목)							m3			
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	1.0600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								13,324	0	13,324	0
UAB80504	어스앵카제거(토목)		4가닥					공			
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0150	0.0	162,228.0	0.0	2,433.4	0.0	2,433.4	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0525	0.0	110,775.0	0.0	5,815.6	0.0	5,815.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0850	0.0	84,686.0	0.0	7,198.3	0.0	7,198.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1075	0.0	66,622.0	0.0	7,161.8	0.0	7,161.8	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 150 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB80504	어스앵카제거(토목)		4가닥		공						
MGM60101	고 자 재	주철,고철	kg	-4.5000	170.0	0.0	0.0	-765.0	-765.0	0.0	0.0
								21,844	-765	22,609	0
UAB80510	토류판설치(토목)		토류판제외		m2						
BAB10600	판재		m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1030	1,360.0	0.0	0.0	140.0	140.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0290	0.0	100,469.0	0.0	2,913.6	0.0	2,913.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0770	0.0	66,622.0	0.0	5,129.8	0.0	5,129.8	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	8,043.4	241.3	0.0	0.0	241.3
								8,424	140	8,043	241
UAB80520	토류판철거(토목)				m2						
LGA00004	형틀목공		인	0.0232	0.0	100,469.0	0.0	2,330.8	0.0	2,330.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0616	0.0	66,622.0	0.0	4,103.9	0.0	4,103.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	6,434.7	193.0	0.0	0.0	193.0
								6,627	0	6,434	193
UAC10001	합판거푸집		(3회,일반면)		m2						
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAM10410	합판	12MM (1.03X0.77X46.1%)	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
MGI10202	각재	0.038X0.77X46.1%	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 0.29X46.1%	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
MGJ30703	스페이스 도너츠형(기둥맞웁벽)	PVC,30	개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 151 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAC10001	합판거푸집		(3회,일반면)		m2								
MGE20035	못	3INCH 0.2X46.1%	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성0.19X46.1%	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	0.233X47.1%	인	0.1100	0.0	100,469.0	0.0	0.0	11,051.5	0.0	11,051.5	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	0.012X47.1%	인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0	0.0
									18,044	6,593	11,451	0	
UAC10059	거푸집 (토목,조경)		합판3회		m2								
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1036	0.0	100,469.0	0.0	0.0	10,408.5	0.0	10,408.5	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0565	0.0	66,622.0	0.0	0.0	3,764.1	0.0	3,764.1	0.0	0.0
									20,753	6,581	14,172	0	
UAC10061	거푸집 (토목,조경)		합판3회, 인건비10%할증		m2								
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 152 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10061	거푸집 (토목,조경)		합판3회, 인건비10%할증		m2						
MGJ20702	박리제 수용성목재용		I	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1140	0.0	100,469.0	0.0	11,453.4	0.0	11,453.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0622	0.0	66,622.0	0.0	4,143.8	0.0	4,143.8	0.0
								22,178	6,581	15,597	0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		합판4회		m2						
MAM10410	합판 T/1 12X1210X2420		m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM		kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		I	0.0761	810.0	0.0	0.0	61.6	61.6	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0880	0.0	100,469.0	0.0	8,841.2	0.0	8,841.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0480	0.0	66,622.0	0.0	3,197.8	0.0	3,197.8	0.0
								17,775	5,736	12,039	0
UAC10067	거푸집 (토목,조경)		합판4회, 인건비10%할증		m2						
MAM10410	합판 T/1 12X1210X2420		m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM		kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		I	0.0761	810.0	0.0	0.0	61.6	61.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 153 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10067	거푸집 (토목,조경)		합판4회, 인건비10%할증		m2						
LGA00004	형틀목공		인	0.0968	0.0	100,469.0	0.0	9,725.3	0.0	9,725.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0528	0.0	66,622.0	0.0	3,517.6	0.0	3,517.6	0.0
								18,978	5,736	13,242	0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		합판6회		m2						
MAM10410	합판		m2	0.2752	7,239.9	0.0	0.0	1,992.4	1,992.4	0.0	0.0
	T/1 12X1210X2420										
MGI10202	각재		m3	0.0101	269,525.0	0.0	0.0	2,722.2	2,722.2	0.0	0.0
	외송포함										
MGE10208	소 철선		kg	0.1006	1,360.0	0.0	0.0	136.8	136.8	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
MGE20035	못		kg	0.0694	768.0	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0
	75MM										
MGJ20702	박리제		l	0.0659	810.0	0.0	0.0	53.3	53.3	0.0	0.0
	수용성목재용										
LGA00004	형틀목공		인	0.0704	0.0	100,469.0	0.0	7,073.0	0.0	7,073.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0384	0.0	66,622.0	0.0	2,558.2	0.0	2,558.2	0.0
								14,588	4,957	9,631	0
UAC10152	매립형철망거푸집		(MAT기초,지중보,옹벽,이어치기등)		m2						
MGJ20521	RIB-LATH		m2	1.0300	3,200.0	0.0	0.0	3,296.0	3,296.0	0.0	0.0
	0.5T, E.G.I										
MGJ20522	바닥철물(DRB-25)		m	1.0000	366.0	0.0	0.0	366.0	366.0	0.0	0.0
	1.6T, E.G.I										
MGJ20523	상단수평철물고정		set	1.0000	660.0	0.0	0.0	660.0	660.0	0.0	0.0
MGE10210	소 철선		kg	0.5000	1,360.0	0.0	0.0	680.0	680.0	0.0	0.0
	#10 (3.2)										
MGE10220	소 철선		kg	0.0400	1,360.0	0.0	0.0	54.4	54.4	0.0	0.0
	#20 (0.9)										
LGA00004	형틀목공		인	0.0750	0.0	100,469.0	0.0	7,535.1	0.0	7,535.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 154 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10152	매립형철망거푸집		(MAT기초,지중보,옹벽,이어치기등)			m2					
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
BGA40030	잡재(재료비의 3%)		식	0.0300	5,056.4	0.0	0.0	151.6	151.6	0.0	0.0
								13,142	5,208	7,934	0
UAC10310	유로폼		(벽)			m2					
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGJ20205	PANEL 600X1200		매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
MGJ20308	INCORNER PANEL 1200X(200+200)		매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
MGJ30201	WEDGE PIN L-90		개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
MGJ30202	FLAT TIE L=200		개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
MGJ30203	HOOK CLAMP 수직 수평		개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM		m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
MGJ30703	스페이셔 도너츠형(기둥및옹벽) PVC,30		개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,835.8	0.0	0.0	141.7	141.7	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0960	0.0	100,469.0	0.0	9,645.0	0.0	9,645.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0450	0.0	66,622.0	0.0	2,997.9	0.0	2,997.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	12,642.9	379.2	0.0	0.0	379.2
								15,998	2,977	12,642	379

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 155 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10355	유로폼 (토목,조경)			벽			m2					
MGJ20205	PANEL 600X1200			매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
MGJ20308	INCORNER PANEL 1200X(200+200)			매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
MGJ30201	WEDGE PIN L=90			개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
MGJ30202	FLAT TIE L=200			개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
MGJ30203	HOOK CLAMP 수직 수평			개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비게용) D48.6MM			m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용			l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)			식	0.0500	2,823.8	0.0	0.0	141.1	141.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공			인	0.0960	0.0	100,469.0	0.0	9,645.0	0.0	9,645.0	0.0
LGA00084	보통인부			인	0.0450	0.0	66,622.0	0.0	2,997.9	0.0	2,997.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.			식	0.0300	0.0	0.0	12,642.9	379.2	0.0	0.0	379.2
									15,985	2,964	12,642	379
UAC10515	철제곡면거푸집			(15회)			m2					
BAB20001	옹수비 별산			m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGB21120	냉연철판 THK1.2, 1.1X0.9/15			m2	0.0660	8,978.8	0.0	0.0	592.6	592.6	0.0	0.0
MGI10511	미송판재 18MM, 0.05X33% X1.66			m3	0.0005	419,262.0	0.0	0.0	205.4	205.4	0.0	0.0
MGI10202	각재 0.022X33% X1.39			m3	0.0101	269,525.0	0.0	0.0	2,719.5	2,719.5	0.0	0.0
MGI10202	각재 보조재, 0.0028X33% X1.39			m3	0.0013	269,525.0	0.0	0.0	344.9	344.9	0.0	0.0
MGJ20701	박리제 수용성철제용			l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 156 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10515	철제곡면거푸집		(15회)		m2						
MGJ30703	스페이서	도너츠형(기둥및옹벽)	개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
	PVC,30										
MGE20035	못	75MM	kg	0.1200	768.0	0.0	0.0	92.1	92.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	0.15X1.34	인	0.2010	0.0	100,469.0	0.0	20,194.2	0.0	20,194.2	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0070	0.0	93,734.0	0.0	656.1	0.0	656.1	0.0
LGA00084	보통인부	0.15X1.13	인	0.1690	0.0	66,622.0	0.0	11,259.1	0.0	11,259.1	0.0
								36,188	4,079	32,109	0
UAC11501	콘크리트양생비		m2								
UAK70060	포리에칠렌필름	보양	m2	1.0000	121.0	333.0	0.0	454.0	121.0	333.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0024	0.0	66,622.0	0.0	159.8	0.0	159.8	0.0
								613	121	492	0
UAC11530	양생비 (일반CONC) (토목,조경)		m2								
UAK70060	포리에칠렌필름	보양	m2	1.0000	121.0	333.0	0.0	454.0	121.0	333.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0024	0.0	66,622.0	0.0	159.8	0.0	159.8	0.0
								613	121	492	0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		토목공사		t						
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	5.0000	1,360.0	0.0	0.0	6,800.0	6,800.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공		인	2.7600	0.0	110,775.0	0.0	305,739.0	0.0	305,739.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.0400	0.0	66,622.0	0.0	69,286.8	0.0	69,286.8	0.0
								381,825	6,800	375,025	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 157 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사		t						
BCB02602	철근 별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)	kg	6.5000	1,360.0	0.0	0.0	8,840.0	8,840.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공	인	3.0800	0.0	110,775.0	0.0	341,187.0	0.0	341,187.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.2000	0.0	66,622.0	0.0	79,946.4	0.0	79,946.4	0.0
							429,973	8,840	421,133	0
UAC20040	철근가공 및 조립 (복잡)	토목공사		t						
BCB02602	철근 별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)	kg	8.0000	1,360.0	0.0	0.0	10,880.0	10,880.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공	인	3.4300	0.0	110,775.0	0.0	379,958.2	0.0	379,958.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.3000	0.0	66,622.0	0.0	86,608.6	0.0	86,608.6	0.0
							477,446	10,880	466,566	0
UAC20100	철근가공 및 조립 (보통)	(건축공사)		t						
BCB02602	철근 별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)	kg	6.5000	1,360.0	0.0	0.0	8,840.0	8,840.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공 0.48+1.97	인	2.4500	0.0	110,775.0	0.0	271,398.7	0.0	271,398.7	0.0
LGA00084	보통인부 0.24+0.29	인	0.5300	0.0	66,622.0	0.0	35,309.6	0.0	35,309.6	0.0
MGM60105	고 자 재 주철, 고철	t	-0.0210	170,000.0	0.0	0.0	-3,570.0	-3,570.0	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M05.	식	0.0200	0.0	0.0	306,708.3	6,134.1	0.0	0.0	6,134.1
							318,112	5,270	306,708	6,134

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 158 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
UAC20101	철근가공 및 조립 (복잡)	(건축공사)										
BCB02602	철근	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산											
MGE10220	소 철선	kg	8.0000	1,360.0	0.0	0.0	0.0	10,880.0	10,880.0	0.0	0.0	0.0
	#20 (0.9)											
LGA00008	철근공	인	2.9500	0.0	110,775.0	0.0	0.0	326,786.2	0.0	326,786.2	0.0	0.0
	0.91+2.04											
LGA00084	보통인부	인	0.6400	0.0	66,622.0	0.0	0.0	42,638.0	0.0	42,638.0	0.0	0.0
	0.26+0.38											
MGM60105	고 자 재	t	-0.0210	170,000.0	0.0	0.0	0.0	-3,570.0	-3,570.0	0.0	0.0	0.0
	주철, 고철											
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	369,424.2	7,388.4	7,388.4	0.0	0.0	0.0	7,388.4
	M05.											
								384,122	7,310	369,424		7,388
UAC30060	레미콘치기	(철근구조,펌프차붓)										
BAB20001	용수비 별산	m3	0.0800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10100	레미콘	m3	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAZ03001	진동기 손료	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0	0.0
								6,436	0	6,436		0
UAC30080	레미콘치기	(무근구조,펌프차붓)										
BAB20001	용수비 별산	m3	0.0800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10100	레미콘	m3	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0440	0.0	98,735.0	0.0	0.0	4,344.3	0.0	4,344.3	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0210	0.0	66,622.0	0.0	0.0	1,399.0	0.0	1,399.0	0.0	0.0
								5,743	0	5,743		0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 159 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31020 인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)							m3			
BCB02402	시멘트 별 산	kg	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02301	자갈 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	1.2900	0.0	98,735.0	0.0	127,368.1	0.0	127,368.1	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
							217,974	0	217,974	0
UAC31205 레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)							m3			
BCB02411	레미콘 (B1) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.1200	0.0	98,735.0	0.0	11,848.2	0.0	11,848.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1500	0.0	66,622.0	0.0	9,993.3	0.0	9,993.3	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							22,123	253	21,841	29
UAC31210 레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)							m3			
BCB02411	레미콘 (B1) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.1400	0.0	98,735.0	0.0	13,822.9	0.0	13,822.9	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1600	0.0	66,622.0	0.0	10,659.5	0.0	10,659.5	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							24,764	253	24,482	29
UAC31215 레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)							m3			
BCB02411	레미콘 (B1) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 160 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)						m3			
LGA00026	콘크리트공	인	0.2400	0.0	98,735.0	0.0	23,696.4	0.0	23,696.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
							43,683	0	43,683	0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)						m3			
BCB02413	레미콘 (C) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.1200	0.0	98,735.0	0.0	11,848.2	0.0	11,848.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1500	0.0	66,622.0	0.0	9,993.3	0.0	9,993.3	0.0
							21,841	0	21,841	0
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목)						m3			
LGA00026	콘크리트공	인	0.1900	0.0	98,735.0	0.0	18,759.6	0.0	18,759.6	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.2300	0.0	66,622.0	0.0	81,945.0	0.0	81,945.0	0.0
							100,704	0	100,704	0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)						m3			
LGA00026	콘크리트공	인	0.3100	0.0	98,735.0	0.0	30,607.8	0.0	30,607.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.3800	0.0	66,622.0	0.0	91,938.3	0.0	91,938.3	0.0
							122,546	0	122,546	0
UAC31315	펌프카타설(100-300M3, 철근구조물) (토목)						m3			
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QEA32013	펌프카 CONC 타설 100-300 M3미만 철근구조물,S=15	m3	1.0000	901.0	623.0	1,686.0	3,210.0	901.0	623.0	1,686.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 161 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31315	펌프카타설(100-300M3, 철근구조물) (토목)						m3			
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							9,928	1,154	7,059	1,715
UAC31320	펌프카타설(300M3이상, 철근구조물) (토목)						m3			
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QEA42013	펌프카 CONC 타설 300 M3이상 철근구조물,S=15	m3	1.0000	713.0	493.0	1,335.0	2,541.0	713.0	493.0	1,335.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							9,259	966	6,929	1,364
UAD10505	볼트 풀기 (조이기의 80%) (토목,조경)						개			
LGA00006	철골공	인	0.0096	0.0	104,340.0	0.0	1,001.6	0.0	1,001.6	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0032	0.0	66,622.0	0.0	213.1	0.0	213.1	0.0
							1,214	0	1,214	0
UAD20010	잡철물제작비	(간단 100%)					t			
MCQ35304	용접봉 전기KSE 4313 D4.0	kg	15.7100	1,310.0	0.0	0.0	20,580.1	20,580.1	0.0	0.0
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	5,355.0000	0.7	0.0	0.0	3,748.5	3,748.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	2.4000	7,000.0	0.0	0.0	16,800.0	16,800.0	0.0	0.0
BGZ02011	임시전력비(전력량요금) 1년이하	KWh	107.1000	0.0	0.0	69.0	7,389.9	0.0	0.0	7,389.9
LGA00007	철 공	인	21.8000	0.0	111,574.0	0.0	2,432,313.2	0.0	2,432,313.2	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 162 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAD20010	잡철물제작비		(간단 100%)		t						
LGA00084	보통인부		인	0.5600	0.0	66,622.0	0.0	37,308.3	0.0	37,308.3	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	2.2100	0.0	102,522.0	0.0	226,573.6	0.0	226,573.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.6300	0.0	84,686.0	0.0	53,352.1	0.0	53,352.1	0.0
HKH20000	용접기 (교류) 200AMP		시간	17.7100	0.0	0.0	72.0	1,275.1	0.0	0.0	1,275.1
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	2,749,547.2	82,486.4	0.0	0.0	82,486.4
								2,881,826	41,128	2,749,547	91,151
UAD20120	철물제작설치비		(간단 100%)		t						
MCQ35304	용접봉 전기 KSE-4313 O-4		kg	18.4800	1,310.0	0.0	0.0	24,208.8	24,208.8	0.0	0.0
MGM30501	산 소 99.80%		l	3,300.0000	0.7	0.0	0.0	4,410.0	4,410.0	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 A 급		kg	2.8000	7,000.0	0.0	0.0	19,600.0	19,600.0	0.0	0.0
BGZ02011	임시전력비(전력량요금) 1년이하		KWh	126.0000	0.0	0.0	69.0	8,694.0	0.0	0.0	8,694.0
LGA00007	철 공		인	27.6500	0.0	111,574.0	0.0	3,085,021.1	0.0	3,085,021.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6600	0.0	66,622.0	0.0	43,970.5	0.0	43,970.5	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	2.6000	0.0	102,522.0	0.0	266,557.2	0.0	266,557.2	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.7400	0.0	84,686.0	0.0	62,667.6	0.0	62,667.6	0.0
HKH20000	용접기 (교류) 교류 200AMP		시간	20.8300	0.0	0.0	72.0	1,499.7	0.0	0.0	1,499.7
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	3,458,216.3	103,746.4	0.0	0.0	103,746.4
								3,620,374	48,218	3,458,216	113,940

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 163 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAD20130	철물제작설치비		(보통 120%)			t					
UAD20120	철물제작설치비 (자재, 노임, 경비)X1.2배		t	1.2000	48,218.0	3,458,216.0	113,940.0	4,344,448.8	57,861.6	4,149,859.2	136,728.0
								4,344,448	57,861	4,149,859	136,728
UAE10020	콘크리트벽돌쌓기		(표준형 0.5B, 1층)			천매					
BAB20001	용수비 별산		m3	0.1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트 별도		kg	127.5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도		m3	0.2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)		kg	0.3432	1,200.0	0.0	0.0	411.8	411.8	0.0	0.0
LGA00017	조적공		인	1.2500	0.0	89,437.0	0.0	111,796.2	0.0	111,796.2	0.0
LGA00084	보통인부 0.721+0.232+0.5		인	1.4530	0.0	66,622.0	0.0	96,801.7	0.0	96,801.7	0.0
								209,008	411	208,597	0
UAE10120	콘크리트벽돌쌓기		(표준형 1.0B, 1층)			천매					
BAB20001	용수비 별산		m3	0.1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트 별도		kg	168.3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도		m3	0.3630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00017	조적공		인	1.1600	0.0	89,437.0	0.0	103,746.9	0.0	103,746.9	0.0
LGA00084	보통인부 0.677+0.306+0.5		인	1.4830	0.0	66,622.0	0.0	98,800.4	0.0	98,800.4	0.0
								202,547	0	202,547	0
UAJ12060	쇠흙손마감					m2					
LGA00021	미장공		인	0.0500	0.0	93,579.0	0.0	4,678.9	0.0	4,678.9	0.0
								4,678	0	4,678	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 164 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAJ14005	시멘트몰탈바닥바르기		(24MM 1회 정벌1:3)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도 (12.24X1.05)	kg	12.8520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도 (0.0264X1.05)	m3	0.0277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0430	0.0	93,579.0	0.0	4,023.8	0.0	4,023.8	0.0
LGA00084	보통인부	0.034+0.024X1.05X0.9295	인	0.0574	0.0	66,622.0	0.0	3,824.1	0.0	3,824.1	0.0
								7,847	0	7,847	0
UAJ14155	시멘트몰탈외벽바르기		(18(12+6)MM,초벌1:2 정벌1:3)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도(11.22X1.1)	kg	12.3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도(0.01836X1.1)	m3	0.0201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH20027	몰탈혼화제	23g/시멘트40kg	kg	0.0070	7,857.0	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0
LGA00021	미장공	0.026+0.043	인	0.0690	0.0	93,579.0	0.0	6,456.9	0.0	6,456.9	0.0
LGA00084	보통인부	0.055+0.018X1.1X0.9295	인	0.0734	0.0	66,622.0	0.0	4,890.0	0.0	4,890.0	0.0
								11,400	54	11,346	0
UAJ14481	접속부몰탈바르기 (토목,조경)		m3								
UAJ14805	모르터 (1:2)	(토목,조경)	m3	1.0000	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0
LGA00084	보통인부	바르기	인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								128,547	0	128,547	0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3								
BCB02402	시멘트	별 산	kg	680.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 165 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)						m3			
BCB02373	모래 별산	m3	0.9800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.9295	0.0	66,622.0	0.0	61,925.1	0.0	61,925.1	0.0
							61,925	0	61,925	0
UAJ20010	창문틀주위 모르터충진						m			
BAB10200	시멘트 별도	kg	2.7300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도	m3	0.0060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00021	미장공	인	0.0070	0.0	93,579.0	0.0	655.0	0.0	655.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0120	0.0	84,686.0	0.0	1,016.2	0.0	1,016.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0040	0.0	66,622.0	0.0	266.4	0.0	266.4	0.0
							1,937	0	1,937	0
UAJ60010	콘크리트 면처리 (폭 10CM)						m			
BAB10200	시멘트 별도	kg	0.5050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도	m3	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCQ34110	연마석	개	0.0134	700.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0
MGH10001	혼화재 미장용	kg	0.0011	8,571.0	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
LGA00025	연마공	인	0.0067	0.0	83,169.0	0.0	557.2	0.0	557.2	0.0
LGA00021	미장공	인	0.0112	0.0	93,579.0	0.0	1,048.0	0.0	1,048.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0061	0.0	66,622.0	0.0	406.3	0.0	406.3	0.0
							2,029	18	2,011	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 166 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAJ60020	콘크리트 면처리(천정)		(폭 10CM)		m						
BAB10200	시멘트	별도	kg	0.5050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCQ34110	연마석		개	0.0134	700.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0
MGH10001	혼화재		kg	0.0011	8,571.0	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
LGA00025	미장용	연마공	인	0.0085	0.0	83,169.0	0.0	706.9	0.0	706.9	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0135	0.0	93,579.0	0.0	1,263.3	0.0	1,263.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0067	0.0	66,622.0	0.0	446.3	0.0	446.3	0.0
								2,434	18	2,416	0
UAK20010	액체방수		(2종)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도	kg	7.2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAE30010	방수액	50:1	l	0.4600	2,200.0	0.0	0.0	1,012.0	1,012.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0760	0.0	75,703.0	0.0	5,753.4	0.0	5,753.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0600	0.0	66,622.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
								10,762	1,012	9,750	0
UAK30010	폴리머계방수		(1종)		m2						
BAB10200	시멘트	별도	kg	4.7215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 167 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAK30010	폴리머계방수		(1종)		m2						
MAE30060	폴리머액 PCM방수용, 16.7%		kg	2.8329	1,800.0	0.0	0.0	5,099.2	5,099.2	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0509	0.0	75,703.0	0.0	3,854.0	0.0	3,854.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0457	0.0	66,622.0	0.0	3,043.9	0.0	3,043.9	0.0
								11,996	5,099	6,897	0
UAK60030	고무아스팔트 에멀존방수		(2.5KG/M2 바름)		m2						
MAE10201	아스팔트 프라이머		kg	0.3000	1,022.7	0.0	0.0	306.8	306.8	0.0	0.0
MAE30210	고무아스팔트 에멀존 방수제		kg	2.5000	2,600.0	0.0	0.0	6,500.0	6,500.0	0.0	0.0
MCI14710	부직포 에멀전방수용		m2	1.1100	1,000.0	0.0	0.0	1,110.0	1,110.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트 별도		kg	1.4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도		m3	0.0050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.1520	0.0	75,703.0	0.0	11,506.8	0.0	11,506.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1870	0.0	66,622.0	0.0	12,458.3	0.0	12,458.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	23,965.1	718.9	0.0	0.0	718.9
								32,599	7,916	23,965	718
UAK70050	포리에틸렌필름 설치		(벽,0.03MM, 2겹)		m2						
MGM20403	P.E 필름 THK 0.03MM 2 겹		m2	1.0500	214.0	0.0	0.0	224.7	224.7	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1	0.0
								557	224	333	0
UAK70060	포리에틸렌필름 보양		m2								
MGM20403	P.E 필름 2겹, 1X0.5X1.05		m2	0.5250	214.0	0.0	0.0	112.3	112.3	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 168 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAK70060	포리에틸렌필름 보양							m2			
MGM20461	P.P접착테이프		m	0.6000	15.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0
	W=50										
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1	0.0
								454	121	333	0
UAL50130	칼라선풍통설치		D-100					m			
MMA61319	공압출염화비닐관(KSM3413-FG2, 칼라)		m	1.0500	2,270.0	0.0	0.0	2,383.5	2,383.5	0.0	0.0
	D100 MM										
LGA00083	특별인부		인	0.0340	0.0	84,686.0	0.0	2,879.3	0.0	2,879.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0230	0.0	66,622.0	0.0	1,532.3	0.0	1,532.3	0.0
								6,794	2,383	4,411	0
UAL51130	루프드레인설치		(D100)					개소			
MAH80205	루프드레인		개	1.0000	20,600.0	0.0	0.0	20,600.0	20,600.0	0.0	0.0
	D100										
LGA00004	형틀목공		인	0.1000	0.0	100,469.0	0.0	10,046.9	0.0	10,046.9	0.0
LGA00021	미장공		인	0.1000	0.0	93,579.0	0.0	9,357.9	0.0	9,357.9	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	20,600.0	0.0	0.0	1,030.0	1,030.0	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	19,404.8	582.1	0.0	0.0	582.1
	M03.										
								41,616	21,630	19,404	582
UAN40016	복층유리끼우기		(16MM, 유리끼움재료 별도)					m2			
MAL20016	복층유리		m2	1.0000	23,000.0	0.0	0.0	23,000.0	23,000.0	0.0	0.0
	16MM										
LGA00110	유리공		인	0.0800	0.0	94,593.0	0.0	7,567.4	0.0	7,567.4	0.0
	코킹충진포함										
								30,567	23,000	7,567	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 169 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAO10010	에폭시코팅		3회					m2			
MGL30730	에폭시프라이머 방진용하도		l	0.2640	3,250.0	0.0	0.0	858.0	858.0	0.0	0.0
MGL30607	에폭시 페인트 방진용		l	0.2860	5,093.0	0.0	0.0	1,456.5	1,456.5	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.1430	1,389.0	0.0	0.0	198.6	198.6	0.0	0.0
MGL30501	퍼티 도장용		kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
MCQ34101	연마지 연질용 #180-#240		매	0.1250	100.0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
LGA00033	도장공 0.007+0.026		인	0.0330	0.0	93,734.0	0.0	3,093.2	0.0	3,093.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	3,093.2	61.8	0.0	0.0	61.8
								5,709	2,555	3,093	61
UAO11010	조합페인트(알키드계)		(상도1회,세대현관문틀용)					m2			
MGL10202	조합페인트 KSM-5312(흑색1급)		l	0.0880	4,111.0	0.0	0.0	361.7	361.7	0.0	0.0
MGL20404	페인트신너 KSM-6060(2종)		l	0.0040	1,407.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	367.3	0.0	0.0	18.3	18.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0130	0.0	93,734.0	0.0	1,218.5	0.0	1,218.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	1,218.5	24.3	0.0	0.0	24.3
								1,627	385	1,218	24
UAO30020	외부수성페인트		(2회 벽 로울러칠)					m2			
MGL10651	외부수성페인트 KSM-5310(백색1급)		l	0.1970	3,194.0	0.0	0.0	629.2	629.2	0.0	0.0
MGL30501	퍼티 도장용		kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
LGA00033	도장공 0.007+0.017		인	0.0240	0.0	93,734.0	0.0	2,249.6	0.0	2,249.6	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 170 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAO30020	외부수성페인트		(2회 벽 로울러칠)		m2						
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	2,249.6	44.9	0.0	0.0	44.9
								2,952	659	2,249	44
UAO70618	철부조합페인트 (토목,조경)		녹색2회		m2						
MGL10204	조합페인트 KSM-5312(녹색1급)		l	0.1660	4,888.0	0.0	0.0	811.4	811.4	0.0	0.0
MGL20404	페인트신너 KSM-5319(2종)		l	0.0080	1,407.0	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	822.6	0.0	0.0	41.1	41.1	0.0	0.0
MCQ34101	연마지 연질용 #180-#240		매	0.3500	100.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0
MGL30501	퍼티 도장용		kg	0.0800	604.0	0.0	0.0	48.3	48.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공 바탕만들기+2회		인	0.0610	0.0	93,734.0	0.0	5,717.7	0.0	5,717.7	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	5,717.7	114.3	0.0	0.0	114.3
								6,778	947	5,717	114
UAO75615	광명단 2회 (토목,조경)		m2								
MGL10051	광명단 조합페인트 KSM-5311(2종)		l	0.1610	3,602.0	0.0	0.0	579.9	579.9	0.0	0.0
MGL20404	페인트신너 KSM-5319(2종)		l	0.0080	1,407.0	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0
MCQ34101	연마지 연질용 #180-#240		매	0.3000	100.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	621.1	0.0	0.0	31.0	31.0	0.0	0.0
LGA00033	도장공 바탕만들기+2회		인	0.0450	0.0	93,734.0	0.0	4,218.0	0.0	4,218.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	4,218.0	84.3	0.0	0.0	84.3
								4,954	652	4,218	84

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 171 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장	KSM-5311(2종)				m2				
MGL10051	광명단 조합페인트 KSM-5311(2종)	l	0.2700	3,602.0	0.0	0.0	972.5	972.5	0.0	0.0
MGM40751	보일유	l	0.1280	1,972.0	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0
LGA00033	도장공	인	0.0600	0.0	93,734.0	0.0	5,624.0	0.0	5,624.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	5,624.0	112.4	0.0	0.0	112.4
							6,960	1,224	5,624	112
UAS14020	스텐레스재료분리대	(20X20X1.5)				m				
MGB50015	스텐레스판 27종 1.5X1000X2000	m2	0.0880	47,342.0	0.0	0.0	4,166.0	4,166.0	0.0	0.0
MGB10005	열연철판 1.6X914X1829	m2	0.0660	10,839.2	0.0	0.0	715.3	715.3	0.0	0.0
UAD20130	철물제작설치비 1.2배	t	0.0016	57,861.0	4,149,859.0	136,728.0	7,155.1	95.2	6,834.8	225.1
							12,035	4,976	6,834	225
UAS50110	씰링재충진	(폴리우레탄계, ρ=10X10)				m				
MAE50315	씰링재 폴리우레탄계(1.118 L/KG)	l	0.1200	3,130.0	0.0	0.0	375.6	375.6	0.0	0.0
LGA00142	코킹공	인	0.0100	0.0	94,234.0	0.0	942.3	0.0	942.3	0.0
							1,317	375	942	0
UAS50280	씰링재충진	(실리콘계 내공팡이성,삼각 10X10)				m				
MAE50320	씰링재 실리콘계비초산형(내공팡이성)	l	0.0600	15,677.0	0.0	0.0	940.6	940.6	0.0	0.0
LGA00142	코킹공	인	0.0100	0.0	94,234.0	0.0	942.3	0.0	942.3	0.0
							1,882	940	942	0
UAS50342	발포우레탄충진	(10MM, 1액형, 자기소화성, 일면)				m				
MAF60003	발포우레탄충진재 1액형, 자기소화성, 일면	m	1.0000	175.0	0.0	0.0	175.0	175.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 172 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAS50342	발포우레탄충진		(10MM, 1액형, 자기소화성, 일면)			m					
LGA00083	특별인부		인	0.0041	0.0	84,686.0	0.0	347.2	0.0	347.2	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	347.2	10.4	0.0	0.0	10.4
								532	175	347	10
UAU10010	보오링		(점토층)			m					
MCQ33601	메탈크라운 BX		개	0.0250	8,550.0	0.0	0.0	213.7	213.7	0.0	0.0
MCQ33602	드라이브 파이프 BX		개	0.0100	60,600.0	0.0	0.0	606.0	606.0	0.0	0.0
MCQ33603	드라이브 파이프 헤드 BX		개	0.0100	23,700.0	0.0	0.0	237.0	237.0	0.0	0.0
MCQ33604	드라이브 파이프 슈 BX		개	0.0100	28,500.0	0.0	0.0	285.0	285.0	0.0	0.0
MCQ33605	싱글 코아 튜브 BX		개	0.0100	90,200.0	0.0	0.0	902.0	902.0	0.0	0.0
MGM30001	경유		l	3.0000	1,231.0	0.0	0.0	3,693.0	3,693.0	0.0	0.0
MGM40101	엔진유 디젤경장비용		l	0.0400	1,745.0	0.0	0.0	69.8	69.8	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1030	0.0	162,228.0	0.0	16,709.4	0.0	16,709.4	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2070	0.0	85,532.0	0.0	17,705.1	0.0	17,705.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2070	0.0	84,686.0	0.0	17,530.0	0.0	17,530.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2070	0.0	66,622.0	0.0	13,790.7	0.0	13,790.7	0.0
HGE01000	보오링기계 10HP		시간	1.3333	0.0	0.0	1,790.0	2,386.6	0.0	0.0	2,386.6
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	6,006.5	0.0	0.0	120.1	120.1	0.0	0.0
								74,247	6,126	65,735	2,386

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 173 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU10020	보오링		(모래층)		m						
MCQ33601	메탈크라운 BX		개	0.0500	8,550.0	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0
MCQ33602	드라이브 파이프 BX		개	0.0250	60,600.0	0.0	0.0	1,515.0	1,515.0	0.0	0.0
MCQ33603	드라이브 파이프 헤드 BX		개	0.0250	23,700.0	0.0	0.0	592.5	592.5	0.0	0.0
MCQ33604	드라이브 파이프 슈 BX		개	0.0250	28,500.0	0.0	0.0	712.5	712.5	0.0	0.0
MCQ33605	싱글 코아 튜브 BX		개	0.0250	90,200.0	0.0	0.0	2,255.0	2,255.0	0.0	0.0
MGM30001	경유		l	4.0000	1,231.0	0.0	0.0	4,924.0	4,924.0	0.0	0.0
MGM40101	엔진유 디젤경장비용		l	0.0600	1,745.0	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1330	0.0	162,228.0	0.0	21,576.3	0.0	21,576.3	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2660	0.0	85,532.0	0.0	22,751.5	0.0	22,751.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2660	0.0	84,686.0	0.0	22,526.4	0.0	22,526.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2660	0.0	66,622.0	0.0	17,721.4	0.0	17,721.4	0.0
HGE01000	보오링기계 4.5M/8HR		시간	1.7778	0.0	0.0	1,790.0	3,182.2	0.0	0.0	3,182.2
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	10,531.2	0.0	0.0	210.6	210.6	0.0	0.0
								98,498	10,741	84,575	3,182
UAU10310	보오링기계기구설치		개소								
LGA00048	보링공(지질조사)		인	1.0000	0.0	85,532.0	0.0	85,532.0	0.0	85,532.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.0000	0.0	84,686.0	0.0	84,686.0	0.0	84,686.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								236,840	0	236,840	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 174 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU20010	표준관입시험					회					
MCQ33609	스플릿 튜브 샘플러		개	0.0150	145,000.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0
	BX 표준관입시험용										
MCQ33610	스플릿 튜브 슈		개	0.1000	17,000.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
	BX 표준관입시험용										
MGM30001	경유		l	1.0000	1,231.0	0.0	0.0	1,231.0	1,231.0	0.0	0.0
MGM40001	윤활유(공업용)		l	0.0600	1,548.0	0.0	0.0	92.8	92.8	0.0	0.0
MGM30051	취발유		l	0.0500	1,246.0	0.0	0.0	62.3	62.3	0.0	0.0
	보 통										
MGM40401	그리스유		kg	0.0300	3,266.0	0.0	0.0	97.9	97.9	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0300	0.0	162,228.0	0.0	4,866.8	0.0	4,866.8	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.1000	0.0	85,532.0	0.0	8,553.2	0.0	8,553.2	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0	0.0	8,468.6	0.0	8,468.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1000	0.0	66,622.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
HGE01000	보오링기계		시간	0.5000	0.0	0.0	1,790.0	895.0	0.0	0.0	895.0
	18회/8HR										
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	5,359.0	0.0	0.0	107.1	107.1	0.0	0.0
								34,911	5,466	28,550	895
UAU50010	자연시료채취					회					
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1000	0.0	162,228.0	0.0	16,222.8	0.0	16,222.8	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2500	0.0	85,532.0	0.0	21,383.0	0.0	21,383.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2500	0.0	84,686.0	0.0	21,171.5	0.0	21,171.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2500	0.0	66,622.0	0.0	16,655.5	0.0	16,655.5	0.0
MCQ33611	신월 튜브 샘플러		개	1.0000	25,000.0	0.0	0.0	25,000.0	25,000.0	0.0	0.0
	BX										

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 175 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU50010 자연시료채취							회			
MGM30001	경유		l	1.0000	1,231.0	0.0	0.0	1,231.0	1,231.0	0.0
MGM40001	윤활유(공업용)		l	0.1300	1,548.0	0.0	0.0	201.2	201.2	0.0
MGM30051	휘발유		l	0.1000	1,246.0	0.0	0.0	124.6	124.6	0.0
MGM40401	보통 그리스유		kg	0.0600	3,266.0	0.0	0.0	195.9	195.9	0.0
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	26,752.7	0.0	0.0	535.0	535.0	0.0
								102,719	27,287	75,432
										0
UCA02010 절취			인력. 보통토사			m3				
LGA00084	보통인부		인	0.1600	0.0	66,622.0	0.0	10,659.5	0.0	10,659.5
LGA00080	작업반장		인	0.0060	0.0	90,786.0	0.0	544.7	0.0	544.7
								11,204	0	11,204
										0
UCA12430 구조물철기(BREAKER)			무근구조물 30CM미만			m3				
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=4.6M3/HR		시간	0.2173	17,421.0	23,743.0	27,944.0	15,017.0	3,785.5	5,159.3
MCQ00362	대형브레이커 치줄		개	0.0022	200,000.0	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0272	0.0	66,622.0	0.0	1,812.1	0.0	1,812.1
								17,268	4,225	6,971
										6,072
UCA12435 구조물철기(BREAKER)			무근구조물 30CM이상			m3				
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=3.6M3/HR		시간	0.2777	17,421.0	23,743.0	27,944.0	19,191.2	4,837.8	6,593.4
MCQ00362	대형브레이커 치줄		개	0.0028	200,000.0	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0347	0.0	66,622.0	0.0	2,311.7	0.0	2,311.7
								22,062	5,397	8,905
										7,760

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 176 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
UCA12530	구조물철기(BREAKER)		철근구조물 30CM미만			m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=2.45M3/HR		시간	0.4081	17,421.0	23,743.0	27,944.0	28,202.9	7,109.5	9,689.5	11,403.9	
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0041	200,000.0	0.0	0.0	820.0	820.0	0.0	0.0	
LGA00084	보통인부		인	0.0510	0.0	66,622.0	0.0	3,397.7	0.0	3,397.7	0.0	
LGA00112	용접공(일반)		인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0	
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.2300	7,000.0	0.0	0.0	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0	
MGM30501	산 소 공업용4800L		l	680.0000	0.7	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0	
									46,807	10,015	25,389	11,403
UCA12535	구조물철기(BREAKER)		철근구조물 30CM이상			m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=2.05M3/HR		시간	0.4878	17,421.0	23,743.0	27,944.0	33,710.7	8,497.9	11,581.8	13,631.0	
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0049	200,000.0	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0	
LGA00084	보통인부		인	0.0610	0.0	66,622.0	0.0	4,063.9	0.0	4,063.9	0.0	
LGA00112	용접공(일반)		인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0	
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.2300	7,000.0	0.0	0.0	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0	
MGM30501	산 소 공업용4800L		l	680.0000	0.7	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0	
									53,142	11,563	27,948	13,631
UCA20010	인력 터파기		굴착깊이0-1M,보통토사			m3						
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0	
LGA00080	작업반장		인	0.0080	0.0	90,786.0	0.0	726.2	0.0	726.2	0.0	
									14,050	0	14,050	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 177 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCA30210	되메우기 및 다짐비		보통토사 인력		m3						
LGA00084	보통인부	되메우기	인	0.1000	0.0	66,622.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
LGA00084	보통인부	다짐및 고르기	인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0080	0.0	90,786.0	0.0	726.2	0.0	726.2	0.0
								14,716	0	14,716	0
UCA60120	성토면고르기		모래,사질토		a						
LGA00084	보통인부		인	1.7000	0.0	66,622.0	0.0	113,257.4	0.0	113,257.4	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0680	0.0	90,786.0	0.0	6,173.4	0.0	6,173.4	0.0
								119,430	0	119,430	0
UCA60410	토공비탈규준틀		성토고3.0M이상		개소						
MGI10501	육송판재	폭12cm,길이1cm,두께1.2cm	m3	0.0016	359,281.0	0.0	0.0	574.8	574.8	0.0	0.0
MGI10202	각재	말구6cm,길이1.8m,2본	m3	0.0133	269,525.0	0.0	0.0	3,584.6	3,584.6	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0300	768.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1600	0.0	100,469.0	0.0	16,075.0	0.0	16,075.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1400	0.0	66,622.0	0.0	9,327.0	0.0	9,327.0	0.0
								29,584	4,182	25,402	0
UCA60420	토공수평규준틀				개소						
MGI10501	육송판재	폭12cm,길이4cm,두께1.2cm	m3	0.0063	359,281.0	0.0	0.0	2,263.4	2,263.4	0.0	0.0
MGI10202	각재	말구6cm,길이3.6m,2본	m3	0.0267	269,525.0	0.0	0.0	7,196.3	7,196.3	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0300	768.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.2100	0.0	100,469.0	0.0	21,098.4	0.0	21,098.4	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 178 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCA60420	토공수평균준틀							개소			
LGA00084	보통인부		인	0.1900	0.0	66,622.0	0.0	12,658.1	0.0	12,658.1	0.0
								43,238	9,482	33,756	0
UCA64320	잡석부설		인력					m3			
LGA00084	보통인부	소운반고르기 포함	인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2	0.0
								39,973	0	39,973	0
UCA64342	잡석다짐		COMPACTOR-1.5TON포장,보통					a			
QBG15042	컴팩터 다짐4회 (보통)	COMPACTOR-1.5TON	a	1.0000	2,198.0	21,254.0	975.0	24,427.0	2,198.0	21,254.0	975.0
								24,427	2,198	21,254	975
UCA64820	모래부설 및 다짐		인력					m3			
LGA00084	보통인부		인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
								19,986	0	19,986	0
UCB04010	오수관테이프설치		흙갈색,100mm					m			
MCD50110	오수관 테이프	흙갈색 100MM	m	1.0000	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0033	0.0	66,622.0	0.0	219.8	0.0	219.8	0.0
								274	55	219	0
UCB04060	흙관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(90도),보통토					m			
MCD20330	흙관(소켓)KS F4403	D-600,2중(현장도착도)	m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	(10 TON)	시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 179 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB04060	홍관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	홍관용 고무링 D- 600		개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.1540	0.0	21,841.0	0.0	3,363.5	0.0	3,363.5	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.5040	4,957.0	9,631.0	0.0	7,352.3	2,498.3	4,854.0	0.0
								89,981	35,088	48,566	6,327
UCB04080	홍관매설,소켓식		D-800MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
MCD20338	홍관(소켓)KS F4403 D-800,2중(현장도착도)		m	1.0200	51,269.0	0.0	0.0	52,294.3	52,294.3	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0064	0.0	61,925.0	0.0	396.3	0.0	396.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4720	0.0	66,622.0	0.0	31,445.5	0.0	31,445.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
LGA00029	배관공		인	0.2430	0.0	87,372.0	0.0	21,231.3	0.0	21,231.3	0.0
MCD20938	홍관용 고무링 D- 800		개	0.4000	5,100.0	0.0	0.0	2,040.0	2,040.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.2240	0.0	21,841.0	0.0	4,892.3	0.0	4,892.3	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.5720	4,957.0	9,631.0	0.0	8,344.3	2,835.4	5,508.9	0.0
								139,967	59,510	72,021	8,436
UCB04120	홍관매설,소켓식		D-1200MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
MCD20354	홍관(소켓)KS F4403 D-1200,2중(현장도착도)		m	1.0200	114,538.0	0.0	0.0	116,828.7	116,828.7	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0140	0.0	61,925.0	0.0	866.9	0.0	866.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.9350	0.0	66,622.0	0.0	62,291.5	0.0	62,291.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 180 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB04120	흡관매설,소켓식		D-1200MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
HCB10000	크레인(타이어)	(10 TON)	시간	0.5500	6,502.0	23,743.0	23,436.0	29,524.5	3,576.1	13,058.6	12,889.8
LGA00029	배관공		인	0.4320	0.0	87,372.0	0.0	37,744.7	0.0	37,744.7	0.0
MCD20954	흡관용 고무링	D-1200	개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트)	(토목,조경)	m3	0.3920	0.0	21,841.0	0.0	8,561.6	0.0	8,561.6	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.7060	4,957.0	9,631.0	0.0	10,299.0	3,499.6	6,799.4	0.0
								269,795	127,584	129,322	12,889
UCB05060	접속흡관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD26330	접속흡관(소켓식)	D 600(현장도착도)	m	1.0200	36,168.0	0.0	0.0	36,891.3	36,891.3	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2)	(토목,조경)	m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	(10 TON)	시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	흡관용 고무링	D- 600	개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트)	(토목,조경)	m3	0.1540	0.0	21,841.0	0.0	3,363.5	0.0	3,363.5	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.5040	4,957.0	9,631.0	0.0	7,352.3	2,498.3	4,854.0	0.0
								97,278	42,385	48,566	6,327
UCB05120	접속흡관매설,소켓식		D-1200MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD26354	접속흡관(소켓식)	D1200(현장도착도)	m	1.0200	141,336.0	0.0	0.0	144,162.7	144,162.7	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2)	(토목,조경)	m3	0.0140	0.0	61,925.0	0.0	866.9	0.0	866.9	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 181 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB05120	접속홀관매설,소켓식		D-1200MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
LGA00084	보통인부		인	0.9350	0.0	66,622.0	0.0	62,291.5	0.0	62,291.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.5500	6,502.0	23,743.0	23,436.0	29,524.5	3,576.1	13,058.6	12,889.8
LGA00029	배관공		인	0.4320	0.0	87,372.0	0.0	37,744.7	0.0	37,744.7	0.0
MCD20954	홀관용 고무링 D-1200		개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.3920	0.0	21,841.0	0.0	8,561.6	0.0	8,561.6	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.7060	4,957.0	9,631.0	0.0	10,299.0	3,499.6	6,799.4	0.0
								297,129	154,918	129,322	12,889
UCB18030	PVC 이중벽관 설치		D-300			m					
MCD42030	PVC이중벽관 (현장도) D-300		m	1.0000	32,400.0	0.0	0.0	32,400.0	32,400.0	0.0	0.0
MCD42430	PVC DC 고무링 (현장도) D-300		개	0.3330	3,340.0	0.0	0.0	1,112.2	1,112.2	0.0	0.0
MCD42530	PVC DC 소켓 (현장도) D-300		개	0.1660	35,940.0	0.0	0.0	5,966.0	5,966.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0170	0.0	87,372.0	0.0	1,485.3	0.0	1,485.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0170	0.0	66,622.0	0.0	1,132.5	0.0	1,132.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	2,617.8	52.3	0.0	0.0	52.3
BGA40030	잡재(재료비의 3%)		식	0.0300	39,478.2	0.0	0.0	1,184.3	1,184.3	0.0	0.0
MCD42030	PVC이중벽관 (현장도) D-300		m	0.0500	32,400.0	0.0	0.0	1,620.0	1,620.0	0.0	0.0
								44,951	42,282	2,617	52
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치		주철제 D648MM			조					
MCF38522	맨홀뚜껑및받침대(KSD6021) D-648.(주철제,현장도)		조	1.0000	85,000.0	0.0	0.0	85,000.0	85,000.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 182 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB30064	원형맨홀	뚜껑및 받침대 설치	주철제	D648MM			조				
LGA00084	보통인부		인	0.4330	0.0	66,622.0	0.0	28,847.3	0.0	28,847.3	0.0
								113,847	85,000	28,847	0
UCB30100	맨홀발디딤쇠	설치	D19MM				개소				
MCD50210	발디딤쇠		개	1.0000	7,000.0	0.0	0.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0140	0.0	66,622.0	0.0	932.7	0.0	932.7	0.0
								7,932	7,000	932	0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대	설치	COLOR CONC	D648			조				
MCF38512	맨홀뚜껑및받침대(현장도)		조	1.0000	150,000.0	0.0	0.0	150,000.0	150,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3830	0.0	66,622.0	0.0	25,516.2	0.0	25,516.2	0.0
								175,516	150,000	25,516	0
UCB36218	각형맨홀		스라브식	1.2X1.2X1.8, 주철제	뚜껑		개소				
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	4.1310	0.0	43,683.0	0.0	180,454.4	0.0	180,454.4	0.0
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	0.3880	0.0	217,974.0	0.0	84,573.9	0.0	84,573.9	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립(보통)		t	0.2470	8,840.0	421,133.0	0.0	106,203.2	2,183.4	104,019.8	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠	설치	개소	4.0000	7,000.0	932.0	0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0	0.0
UAC10065	거푸집(토목,조경)		m2	25.9150	5,736.0	12,039.0	0.0	460,639.0	148,648.4	311,990.6	0.0
UCB30064	원형맨홀	뚜껑및 받침대 설치	조	1.0000	85,000.0	28,847.0	0.0	113,847.0	85,000.0	28,847.0	0.0
UAJ14805	모르터(1:2)	(토목,조경)	m3	0.0430	0.0	61,925.0	0.0	2,662.7	0.0	2,662.7	0.0
								980,107	263,831	716,276	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 183 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB36645	각형맨홀		1.2X1.2X4.5,주철제뚜껑			개소					
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	10.1870	253.0	24,482.0	29.0	252,270.8	2,577.3	249,398.1	295.4
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.3880	0.0	217,974.0	0.0	84,573.9	0.0	84,573.9	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.8530	8,840.0	421,133.0	0.0	366,766.9	7,540.5	359,226.4	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	13.0000	7,000.0	932.0	0.0	103,116.0	91,000.0	12,116.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	59.8020	5,736.0	12,039.0	0.0	1,062,980.4	343,024.2	719,956.2	0.0
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 주철제 D648MM		조	1.0000	85,000.0	28,847.0	0.0	113,847.0	85,000.0	28,847.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0430	0.0	61,925.0	0.0	2,662.7	0.0	2,662.7	0.0
								1,986,217	529,142	1,456,780	295
UCB40315	각형맨홀		스라브식 1.5X1.2X1.5,COLOR CONC뚜껑			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경) A		m3	4.1730	0.0	43,683.0	0.0	182,289.1	0.0	182,289.1	0.0
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.5700	0.0	217,974.0	0.0	124,245.1	0.0	124,245.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.2710	8,840.0	421,133.0	0.0	116,522.6	2,395.6	114,127.0	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	24.8650	5,736.0	12,039.0	0.0	441,975.3	142,625.6	299,349.7	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치 COLOR CONC D648		조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0540	0.0	61,925.0	0.0	3,343.9	0.0	3,343.9	0.0
								1,067,687	316,021	751,666	0
UCB40325	각형맨홀		스라브식 1.5X1.2X2.5,COLOR CONC뚜껑			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경) A		m3	5.7730	0.0	43,683.0	0.0	252,181.9	0.0	252,181.9	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 184 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB40325	각형맨홀		스라브식 1.5X1.2X2.5,COLOR CONC뚜껑		개소						
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	0.5700	0.0	217,974.0	0.0	124,245.1	0.0	124,245.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.3370	8,840.0	421,133.0	0.0	144,900.8	2,979.0	141,921.8	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	6.0000	7,000.0	932.0	0.0	47,592.0	42,000.0	5,592.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	37.6650	5,736.0	12,039.0	0.0	669,495.3	216,046.4	453,448.9	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0540	0.0	61,925.0	0.0	3,343.9	0.0	3,343.9	0.0
								1,417,274	411,025	1,006,249	0
UCB40630	각형맨홀		조절형 1.2X1.2X3.0,COLOR CONC뚜껑		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	5.3010	0.0	43,683.0	0.0	231,563.5	0.0	231,563.5	0.0
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	0.3880	0.0	217,974.0	0.0	84,573.9	0.0	84,573.9	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.2930	8,840.0	421,133.0	0.0	125,982.0	2,590.1	123,391.9	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	8.0000	7,000.0	932.0	0.0	63,456.0	56,000.0	7,456.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	34.3340	5,736.0	12,039.0	0.0	610,286.8	196,939.8	413,347.0	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0430	0.0	61,925.0	0.0	2,662.7	0.0	2,662.7	0.0
								1,294,040	405,529	888,511	0
UCB40740	각형맨홀		조절형 1.5X1.2X4.0,COLOR CONC뚜껑		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	6.7330	0.0	43,683.0	0.0	294,117.6	0.0	294,117.6	0.0
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	0.5700	0.0	217,974.0	0.0	124,245.1	0.0	124,245.1	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 185 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB40740	각형맨홀		조절형	1.5X1.2X4.0,COLOR CONC뚜껑	개소						
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.3260	8,840.0	421,133.0	0.0	140,171.1	2,881.8	137,289.3	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치	D19MM	개소	11.0000	7,000.0	932.0	0.0	87,252.0	77,000.0	10,252.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	42.8140	5,736.0	12,039.0	0.0	761,018.8	245,581.1	515,437.7	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치	COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0540	0.0	61,925.0	0.0	3,343.9	0.0	3,343.9	0.0
								1,585,663	475,462	1,110,201	0
UCB52310	재생플라스틱 빗물받이		차도용,일반형	개소							
MCF32825	차도측 합성수지우수받이	410X510X940(앵글5T포함)	개	1.0000	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0	0.0
MCF40352	스틸그레이팅 뚜껑	400X500X50	개	1.0000	14,300.0	0.0	0.0	14,300.0	14,300.0	0.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	C종	m3	0.0160	0.0	122,546.0	0.0	1,960.7	0.0	1,960.7	0.0
LGA00084	보통인부	부설	인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0660	0.0	87,372.0	0.0	5,766.5	0.0	5,766.5	0.0
								61,424	49,300	12,124	0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치		3.5t/m,300g/m2	m2							
MCA20350	토목용부직포섬유	3.5T/M, 300G/M2	m2	1.1000	1,100.0	0.0	0.0	1,210.0	1,210.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0030	0.0	66,622.0	0.0	199.8	0.0	199.8	0.0
								1,409	1,210	199	0
UCC08100	옹벽잡석뒷채움		기계 70% 인력 30% 보통, BH=1.0	m3							
QAD35823	잡석되메우기(잡석포설)	135도,보통	m3	0.7000	690.0	559.0	547.0	1,257.2	483.0	391.3	382.9

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 186 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCC08100	옹벽잡석뒹채움		기계 70% 인력 30% 보통, BH=1.0			m3					
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
								14,580	483	13,715	382
UCC08310	옹벽배수처리 (드레인보드)		옹벽뒹채움배수용			m2					
MCA20510	드레인보드		m2	1.0500	4,350.0	0.0	0.0	4,567.5	4,567.5	0.0	0.0
	옹벽뒹채움배수용 (현장도)										
LGA00084	보통인부		인	0.0120	0.0	66,622.0	0.0	799.4	0.0	799.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	799.4	23.9	0.0	0.0	23.9
								5,389	4,567	799	23
UCC08410	기초잡석 부설		블럭식 옹벽			m3					
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
								13,324	0	13,324	0
UCC08420	잡석속채움 및 뒹채움		블럭식 옹벽			m3					
LGA00084	보통인부		인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
								19,986	0	19,986	0
UCC40000	블럭식보강토옹벽 설치					m2					
LGA00083	특별인부		인	0.2000	0.0	84,686.0	0.0	16,937.2	0.0	16,937.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1700	0.0	66,622.0	0.0	11,325.7	0.0	11,325.7	0.0
HAD07000	굴삭기		시간	0.5000	17,421.0	23,743.0	18,961.0	30,062.5	8,710.5	11,871.5	9,480.5
	0.7 M3										
HBE04000	진동로울러 (자주식)		시간	0.4600	23,044.0	23,743.0	25,885.0	33,429.0	10,600.2	10,921.7	11,907.1
	10.0 TON										
HBD07000	VIBRATING ROLLER(HANDGUIDE)		시간	0.2900	3,060.0	14,453.0	1,563.0	5,531.9	887.4	4,191.3	453.2
	0.7 TON										
								97,285	20,198	55,247	21,840

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 187 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UCF07010	점착유연형 복합도막방수	슬래브(수평)					m2			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0590	0.0	75,703.0	0.0	4,466.4	0.0	4,466.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0590	0.0	66,622.0	0.0	3,930.6	0.0	3,930.6	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.	식	0.0300	0.0	0.0	8,397.0	251.9	0.0	0.0	251.9
							27,996	19,348	8,397	251
UCF07020	점착유연형 복합도막방수	지하벽체(수직)					m2			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0660	0.0	75,703.0	0.0	4,996.3	0.0	4,996.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.	식	0.0300	0.0	0.0	9,393.3	281.7	0.0	0.0	281.7
							29,022	19,348	9,393	281
UCF09010	수팽창고무지수재 설치	20X10MM					m			
MCA50422	수팽창 고무지수판(구조물용) 20X10MM	m	1.0000	1,900.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
BGA53120	제작 및 설치비 (재료비의 12%)	식	0.1200	0.0	1,900.0	0.0	228.0	0.0	228.0	0.0
MCA50422	수팽창 고무지수판(구조물용) 20X10MM	m	0.0400	1,900.0	0.0	0.0	76.0	76.0	0.0	0.0
							2,204	1,976	228	0
UCJ36010	지수판 설치	200X5(CC형)					m			
MCA50512	PVC 지수판 200X5(CC형)	m	1.0400	2,400.0	0.0	0.0	2,496.0	2,496.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 188 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCJ36010	지수판	설치	200X5(CC형)	m							
MCQ35720	용접봉	PVC 용접용	kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
MGE10008	철선	#8 (4.0)	kg	0.2100	1,200.0	0.0	0.0	252.0	252.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	M03.	식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
								23,953	2,823	20,515	615
UCL02010	콘크리트포장	절단	포장카타기	m							
MCQ33701	블레이드	320-400MM, T-3.2	개	0.0031	180,000.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0084	0.0	66,622.0	0.0	559.6	0.0	559.6	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트)	(320-400MM)	시간	0.0333	8,373.0	14,453.0	1,460.0	808.6	278.8	481.2	48.6
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	L05.	식	0.0500	1,040.8	0.0	0.0	52.0	52.0	0.0	0.0
								1,976	888	1,040	48
UCL02020	아스콘포장	절단	포장카타기	m							
MCQ33701	블레이드	320-400MM, T-3.2	개	0.0027	180,000.0	0.0	0.0	486.0	486.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0076	0.0	66,622.0	0.0	506.3	0.0	506.3	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트)	(320-400MM)	시간	0.0333	8,373.0	14,453.0	1,460.0	808.6	278.8	481.2	48.6
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	L05.	식	0.0500	987.5	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0	0.0
								1,849	814	987	48
UCP02100	포장하부	동상방지층	기계시공,본선포장	m3							
BCB02382	혼합골재 (보조기층용)	별 산	t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 189 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP02100	포장하부 동상방지층		기계시공,본선포장			m3					
LGA00084	보통인부		인	0.0033	0.0	66,622.0	0.0	219.8	0.0	219.8	0.0
HAI36000	MOTOR GRADER 3.6 M		시간	0.0133	27,719.0	23,743.0	21,435.0	969.3	368.6	315.7	285.0
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON		시간	0.0133	12,113.0	23,743.0	16,417.0	695.1	161.1	315.7	218.3
HBE04000	진동로울러 (자주식) 10.0 TON		시간	0.0133	23,044.0	23,743.0	25,885.0	966.3	306.4	315.7	344.2
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L		시간	0.0133	20,643.0	16,609.0	15,005.0	694.8	274.5	220.8	199.5
								3,544	1,110	1,387	1,047
UCP02200	포장하부 동상방지층		기계시공,길어깨 포장			m3					
BCB02382	혼합골재 (보조기층용) 별 산		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0080	0.0	66,622.0	0.0	532.9	0.0	532.9	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0320	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,440.2	937.1	759.7	743.4
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON		시간	0.0320	12,113.0	23,743.0	16,417.0	1,672.6	387.6	759.7	525.3
HBE04000	진동로울러 (자주식) 10.0 TON		시간	0.0320	23,044.0	23,743.0	25,885.0	2,325.4	737.4	759.7	828.3
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L		시간	0.0320	20,643.0	16,609.0	15,005.0	1,672.0	660.5	531.4	480.1
								8,642	2,722	3,343	2,577
UCP04050	포장하부 보조기층		기계시공,길어깨 포장			m3					
BCB02382	혼합골재 (보조기층용) 별 산		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0044	0.0	84,686.0	0.0	372.6	0.0	372.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0089	0.0	66,622.0	0.0	592.9	0.0	592.9	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도) 1.0 M3		시간	0.0320	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,440.2	937.1	759.7	743.4

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 190 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP04050	포장하부 보조기층		기계시공,길어깨 포장		m3						
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0356	12,113.0	23,743.0	16,417.0	1,860.8	431.2	845.2	584.4
HBE04000	진동로울러 (자주식)	10.0 TON	시간	0.0356	23,044.0	23,743.0	25,885.0	2,587.0	820.3	845.2	921.5
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0356	20,643.0	16,609.0	15,005.0	1,860.1	734.8	591.2	534.1
								9,712	2,923	4,006	2,783
UCP04100	포장하부 보조기층		기계시공,본선포장		m3						
BCB02382	혼합골재 (보조기층용)	별 산	t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0018	0.0	84,686.0	0.0	152.4	0.0	152.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0036	0.0	66,622.0	0.0	239.8	0.0	239.8	0.0
HAI36000	MOTOR GRADER	3.6 M	시간	0.0145	27,719.0	23,743.0	21,435.0	1,056.9	401.9	344.2	310.8
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0145	12,113.0	23,743.0	16,417.0	757.8	175.6	344.2	238.0
HBE04000	진동로울러 (자주식)	10.0 TON	시간	0.0145	23,044.0	23,743.0	25,885.0	1,053.6	334.1	344.2	375.3
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0145	20,643.0	16,609.0	15,005.0	757.6	299.3	240.8	217.5
								4,016	1,210	1,665	1,141
UCP08100	ASPALT살포비(아스팔트디스트리뷰티)		프라임코팅		m2						
MCF10103	아스팔트(KSM2203)	RS(C)-3(현장도)	l	0.7500	550.0	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
QDB22751	아스팔트 살포	엔진식 75 L/A	a	0.0100	109.0	418.0	263.0	7.7	1.0	4.1	2.6
								419	413	4	2
UCP08110	ASPALT살포비(아스팔트디스트리뷰티)		택코팅		m2						
MCF10104	아스팔트(KSM2203)	RS(C)-4(현장도)	l	0.3000	550.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 191 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UCP08110	ASPALT살포비(아스팔트디스트리뷰티)	택코팅					m2			
QDB22751	아스팔트 살포 엔진식 75 L/A	a	0.0100	109.0	418.0	263.0	7.7	1.0	4.1	2.6
							172	166	4	2
UCP10000	포장하부 아스팔트 기층(BB층)	T=10CM이상					m2			
BCB02431	아스콘(#467) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0011	0.0	94,418.0	0.0	103.8	0.0	103.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0003	0.0	66,622.0	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0022	17,123.0	23,743.0	41,826.0	181.8	37.6	52.2	92.0
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0022	13,508.0	23,743.0	11,856.0	107.9	29.7	52.2	26.0
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0022	12,113.0	23,743.0	16,417.0	114.9	26.6	52.2	36.1
HBE04000	진동로울러 (자주식) 10.0 TON	시간	0.0022	23,044.0	23,743.0	25,885.0	159.7	50.6	52.2	56.9
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0022	20,643.0	16,609.0	15,005.0	114.9	45.4	36.5	33.0
							802	189	369	244
UCP10100	일반아스팔트포장 중간층	기계시공, T=7CM이하					m2			
BCB02432	아스콘(#67) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 192 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UCP10100	일반아스팔트포장 중간층	기계시공, T=7CM이하		m2						
HBB00800	탠덤 로울러(자주식) 5-8TON	시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
							527	112	266	149
UCP10210	일반아스팔트포장 표층	기계시공, T=7CM이하		m2						
BCB02433	아스콘(#78) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부 포설	인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
HBB00800	탠덤 로울러(자주식) 5-8TON	시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
							527	112	266	149
UCP22000	미끄럼방지 포장			m2						
MGG20210	제강슬래그 미끄럼방지공용	kg	12.2000	220.0	0.0	0.0	2,684.0	2,684.0	0.0	0.0
MGL30680	에폭시수지 미끄럼방지공용	kg	2.4000	3,160.0	0.0	0.0	7,584.0	7,584.0	0.0	0.0
MGL30690	충진제 미끄럼방지공용	kg	1.8000	570.0	0.0	0.0	1,026.0	1,026.0	0.0	0.0
LGA00033	도장공	인	0.0571	0.0	93,734.0	0.0	5,352.2	0.0	5,352.2	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0286	0.0	94,418.0	0.0	2,700.3	0.0	2,700.3	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 193 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP22000 미끄럼방지 포장								m2			
LGA00083	특별인부		인	0.0286	0.0	84,686.0	0.0	2,422.0	0.0	2,422.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0571	0.0	66,622.0	0.0	3,804.1	0.0	3,804.1	0.0
HKG02000	GENERATOR		시간	0.2286	13,280.0	14,453.0	3,752.0	7,197.4	3,035.8	3,303.9	857.7
	50KW										
HKZ30000	핸드믹서		시간	0.2286	1,652.0	14,453.0	3,071.0	4,383.5	377.6	3,303.9	702.0
	200L										
HKZ40000	소형로울러		시간	0.2286	3,060.0	14,453.0	385.0	4,091.4	699.5	3,303.9	88.0
	50KG										
HCZ01000	트럭		시간	0.2286	4,926.0	16,609.0	4,316.0	5,909.4	1,126.0	3,796.8	986.6
	2.5TON										
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	16,532.9	0.0	0.0	330.6	330.6	0.0	0.0
								47,484	16,863	27,987	2,634
UCP24230 보차도경계측구(대규모)								m			
			화강석, 200X250X1000								
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000)		개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산										
UAC31225	레이콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0510	0.0	100,704.0	0.0	5,135.9	0.0	5,135.9	0.0
	B2종										
UAC31205	레이콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.0940	253.0	21,841.0	29.0	2,079.4	23.7	2,053.0	2.7
	B2종										
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.4200	4,957.0	9,631.0	0.0	6,126.9	2,081.9	4,045.0	0.0
	합판6회										
LGA00084	보통인부		인	0.0104	0.0	66,622.0	0.0	692.8	0.0	692.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0313	0.0	84,686.0	0.0	2,650.6	0.0	2,650.6	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인		시간	0.0833	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,874.0	627.4	1,383.5	863.1
	5 TON										
								19,589	2,733	15,991	865

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 194 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UCP26100	차선도색(실선,파선 일괄시공)	황색,상온기계식					m2					
MCF44113	페인트(도로표시용제) KSM-5322(황색1급)	l	0.3100	4,890.0	0.0	0.0	1,515.9	1,515.9	0.0	0.0		
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알) KSL-2521	kg	0.2900	500.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0		
LGA00083	특별인부	인	0.0004	0.0	84,686.0	0.0	33.8	0.0	33.8	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.0011	0.0	66,622.0	0.0	73.2	0.0	73.2	0.0		
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	107.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0		
HKD01000	LINE MARKER 10 KM/HR	시간	0.0018	26,500.0	16,609.0	12,521.0	100.0	47.7	29.8	22.5		
HCZ00100	트럭 1TON	시간	0.0018	2,208.0	16,609.0	2,970.0	39.0	3.9	29.8	5.3		
							1,910	1,717	166	27		
UCP26110	차선도색(실선,파선 일괄시공)	백색,상온기계식					m2					
MCF44112	페인트(도로표시용제) KSM-5322(백색1급)	l	0.3100	3,850.0	0.0	0.0	1,193.5	1,193.5	0.0	0.0		
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알) KSL-2521	kg	0.2900	500.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0		
LGA00083	특별인부	인	0.0004	0.0	84,686.0	0.0	33.8	0.0	33.8	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.0011	0.0	66,622.0	0.0	73.2	0.0	73.2	0.0		
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	107.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0		
HKD01000	LINE MARKER 10 KM/HR	시간	0.0018	26,500.0	16,609.0	12,521.0	100.0	47.7	29.8	22.5		
HCZ00100	트럭 1TON	시간	0.0018	2,208.0	16,609.0	2,970.0	39.0	3.9	29.8	5.3		
							1,588	1,395	166	27		
UCP26200	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)	황색,응착성도료형,수동식					m2					
MCF44123	응착성 도료 KSM-5333(황색1종1호)	kg	4.5300	2,480.0	0.0	0.0	11,234.4	11,234.4	0.0	0.0		

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 195 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UCP26200	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)	황색,융착성도료형,수동식			m2					
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알) KSL-2521	kg	0.2000	500.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
MCF44141	프라이머 융착성도료용	kg	0.2000	1,474.0	0.0	0.0	294.8	294.8	0.0	0.0
MGM30201	프로판가스(일반용)	kg	0.2000	1,190.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0038	0.0	84,686.0	0.0	321.8	0.0	321.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0151	0.0	66,622.0	0.0	1,005.9	0.0	1,005.9	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,327.7	0.0	0.0	66.3	66.3	0.0	0.0
BGA31060	기구 손료 (인건비의6%)	식	0.0600	0.0	0.0	1,327.7	79.6	0.0	0.0	79.6
HCZ01450	트럭 4.5TON	시간	0.0133	8,493.0	16,609.0	5,038.0	400.7	112.9	220.8	67.0
HCZ01000	트럭 2.5TON	시간	0.0133	4,926.0	16,609.0	4,316.0	343.7	65.5	220.8	57.4
							14,084	12,111	1,769	204
UCP26210	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)	백색,융착성도료형,수동식			m2					
MCF44125	융착성 도료 KSM-5333(백색1호)	kg	4.5300	1,760.0	0.0	0.0	7,972.8	7,972.8	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알) KSL-2521	kg	0.2000	500.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
MCF44141	프라이머 융착성도료용	kg	0.2000	1,474.0	0.0	0.0	294.8	294.8	0.0	0.0
MGM30201	프로판가스(일반용)	kg	0.2000	1,190.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0038	0.0	84,686.0	0.0	321.8	0.0	321.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0151	0.0	66,622.0	0.0	1,005.9	0.0	1,005.9	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,327.7	0.0	0.0	66.3	66.3	0.0	0.0
BGA31060	기구 손료 (인건비의6%)	식	0.0600	0.0	0.0	1,327.7	79.6	0.0	0.0	79.6

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 196 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UCP26210	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)		백색,응착성도료형,수동식		m2								
HCZ01450	트럭	4.5TON	시간	0.0133	8,493.0	16,609.0	5,038.0	400.7	112.9	220.8	67.0		
HCZ01000	트럭	2.5TON	시간	0.0133	4,926.0	16,609.0	4,316.0	343.7	65.5	220.8	57.4		
									10,823	8,850	1,769	204	
UCP28525	도로표지병 설치(D형)		개소										
MCF44325	도로표지병	D형,130X110X30	개	1.0000	11,000.0	0.0	0.0	11,000.0	11,000.0	0.0	0.0		
MCF44039	접착제	도로표지병용	kg	0.1500	5,000.0	0.0	0.0	750.0	750.0	0.0	0.0		
LGA00083	특별인부		인	0.0060	0.0	84,686.0	0.0	508.1	0.0	508.1	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0		
BGA13040	잡 재료비	(인건비의 4%)	식	0.0400	2,107.0	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0	0.0		
									13,941	11,834	2,107	0	
UCP28660	충격흡수볼라드 설치		D100X800		개소								
MCF46630	충격흡수볼라드	D100X800	개	1.0000	99,000.0	0.0	0.0	99,000.0	99,000.0	0.0	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0		
UAC31235	레미콘타설	(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.0110	0.0	122,546.0	0.0	1,348.0	0.0	1,348.0	0.0		
UAC10071	거푸집	(토목,조경) 합판6회	m2	0.2400	4,957.0	9,631.0	0.0	3,501.0	1,189.6	2,311.4	0.0		
									117,172	100,189	16,983	0	
UCP28820	차선규제봉 설치		H750		개소								
MCF46820	차선규제봉	80X800X750	개	1.0000	44,800.0	0.0	0.0	44,800.0	44,800.0	0.0	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.2400	0.0	66,622.0	0.0	15,989.2	0.0	15,989.2	0.0		
									60,789	44,800	15,989	0	

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 197 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCZ01000	살수(살수차)		16000L		a						
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0080	20,643.0	16,609.0	15,005.0	417.9	165.1	132.8	120.0
								417	165	132	120
ULB00015	수고식재(H1.1~1.5M)지주목 무		주								
LGA00051	조경공		인	0.0700	0.0	87,542.0	0.0	6,127.9	0.0	6,127.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0500	0.0	66,622.0	0.0	3,331.1	0.0	3,331.1	0.0
								9,459	0	9,459	0
ULB00020	수고식재(H1.6~2.0M)지주목 무		주								
LGA00051	조경공		인	0.0800	0.0	87,542.0	0.0	7,003.3	0.0	7,003.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0700	0.0	66,622.0	0.0	4,663.5	0.0	4,663.5	0.0
								11,666	0	11,666	0
ULB00030	수고식재(H2.6~3.0M)지주목 무		주								
LGA00051	조경공		인	0.1500	0.0	87,542.0	0.0	13,131.3	0.0	13,131.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
								20,459	0	20,459	0
ULB00405	근원직경식재(지주목 무) R5CM		주								
LGA00051	조경공		인	0.1300	0.0	87,542.0	0.0	11,380.4	0.0	11,380.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0800	0.0	66,622.0	0.0	5,329.7	0.0	5,329.7	0.0
								16,710	0	16,710	0
ULB00406	근원직경식재(지주목 무) R6CM		주								
LGA00051	조경공		인	0.1800	0.0	87,542.0	0.0	15,757.5	0.0	15,757.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 198 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULB00406	근원직경식재(지주목 무) R6CM					주					
LGA00084	보통인부		인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
								23,085	0	23,085	0
ULB00408	근원직경식재(지주목 무) R8CM					주					
LGA00051	조경공		인	0.2900	0.0	87,542.0	0.0	25,387.1	0.0	25,387.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1700	0.0	66,622.0	0.0	11,325.7	0.0	11,325.7	0.0
								36,712	0	36,712	0
ULB00412	근원직경식재(지주목 무) R12CM					주					
LGA00051	조경공		인	0.5200	0.0	87,542.0	0.0	45,521.8	0.0	45,521.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3100	0.0	66,622.0	0.0	20,652.8	0.0	20,652.8	0.0
								66,174	0	66,174	0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)					주					
LGA00051	조경공		인	0.0130	0.0	87,542.0	0.0	1,138.0	0.0	1,138.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0070	0.0	66,622.0	0.0	466.3	0.0	466.3	0.0
								1,604	0	1,604	0
ULB00608	관목군식 식재(H0.8M~1.1M)					주					
LGA00051	조경공		인	0.0200	0.0	87,542.0	0.0	1,750.8	0.0	1,750.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0110	0.0	66,622.0	0.0	732.8	0.0	732.8	0.0
								2,483	0	2,483	0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 199 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULB00810	초화류(식재,보통)					본					
LGA00051	조경공		인	0.0028	0.0	87,542.0	0.0	245.1	0.0	245.1	0.0
								245	0	245	0
ULB00820	떼붙이기 (들떼)					m2					
LGA00084	보통인부		인	0.0630	0.0	66,622.0	0.0	4,197.1	0.0	4,197.1	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0021	0.0	90,786.0	0.0	190.6	0.0	190.6	0.0
								4,387	0	4,387	0
ULB10370	소나무(둥근형) (H1.0XW1.2) 식재					주					
MLA10370	소나무(둥근형) H1.0XW1.2		주	1.0000	241,000.0	0.0	0.0	241,000.0	241,000.0	0.0	0.0
ULB00015	수고식재(H1.1-1.5M)지주목 무		주	1.0000	0.0	9,459.0	0.0	9,459.0	0.0	9,459.0	0.0
								250,459	241,000	9,459	0
ULB10394	스트로브잣나무 (H3.0XW1.5) 식재					주					
MLA10394	스트로브잣나무 3.0XW1.5		주	1.0000	58,100.0	0.0	0.0	58,100.0	58,100.0	0.0	0.0
ULB00030	수고식재(H2.6-3.0M)지주목 무		주	1.0000	0.0	20,459.0	0.0	20,459.0	0.0	20,459.0	0.0
								78,559	58,100	20,459	0
ULB10513	주목 (H2.0XW1.0) 식재					주					
MLA10513	주목(선주목) 2.0XW1.0		주	1.0000	277,000.0	0.0	0.0	277,000.0	277,000.0	0.0	0.0
ULB00020	수고식재(H1.6-2.0M)지주목 무		주	1.0000	0.0	11,666.0	0.0	11,666.0	0.0	11,666.0	0.0
								288,666	277,000	11,666	0
ULB21923	목련(백,자) (H2.0XR5) 식재					주					
MLA21923	목련(백,자) 2.0XR5		주	1.0000	40,500.0	0.0	0.0	40,500.0	40,500.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 200 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULB21923	목련(백,자) (H2.0XR5) 식재						주				
ULB00405	근원직경식재(지주목 무)	R5CM	주	1.0000	0.0	16,710.0	0.0	16,710.0	0.0	16,710.0	0.0
								57,210	40,500	16,710	0
ULB22744	산수유 (H2.5XW1.2XR6) 식재						주				
MLA22744	산수유	H2.5XW1.2XR6	주	1.0000	78,300.0	0.0	0.0	78,300.0	78,300.0	0.0	0.0
ULB00406	근원직경식재(지주목 무)	R6CM	주	1.0000	0.0	23,085.0	0.0	23,085.0	0.0	23,085.0	0.0
								101,385	78,300	23,085	0
ULB23244	이팝나무 (H3.0XR8) 식재						주				
MLA23244	이팝나무	H3.0XR8	주	1.0000	117,000.0	0.0	0.0	117,000.0	117,000.0	0.0	0.0
ULB00408	근원직경식재(지주목 무)	R8CM	주	1.0000	0.0	36,712.0	0.0	36,712.0	0.0	36,712.0	0.0
								153,712	117,000	36,712	0
ULB23246	이팝나무 (H3.5XR12) 식재						주				
MLA23246	이팝나무	H3.5XR12	주	1.0000	335,000.0	0.0	0.0	335,000.0	335,000.0	0.0	0.0
ULB00412	근원직경식재(지주목 무)	R12CM	주	1.0000	0.0	66,174.0	0.0	66,174.0	0.0	66,174.0	0.0
								401,174	335,000	66,174	0
ULB23663	청단풍 (H2.0XR6) 식재						주				
MLA23663	청단풍	2.0XR6	주	1.0000	53,000.0	0.0	0.0	53,000.0	53,000.0	0.0	0.0
ULB00406	근원직경식재(지주목 무)	R6CM	주	1.0000	0.0	23,085.0	0.0	23,085.0	0.0	23,085.0	0.0
								76,085	53,000	23,085	0
ULB35603	영산홍 (H0.3XW0.3) 식재						주				
MLA35603	영산홍	0.3XW0.3	주	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 201 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
ULB35603	영산홍 (H0.3XW0.3) 식재									
		주								
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)	주	1.0000	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0
							3,304	1,700	1,604	0
ULB35941	회양목 (H0.3XW0.3) 식재									
		주								
MLA35941	회양목 H0.3XW0.3	주	1.0000	3,200.0	0.0	0.0	3,200.0	3,200.0	0.0	0.0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)	주	1.0000	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0
							4,804	3,200	1,604	0
ULB40472	병꽃나무 (H1.0XW0.4) 식재									
		주								
MLA40472	병꽃나무 1.0XW0.4	주	1.0000	1,900.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
ULB00608	관목군식 식재(H0.8M~1.1M)	주	1.0000	0.0	2,483.0	0.0	2,483.0	0.0	2,483.0	0.0
							4,383	1,900	2,483	0
ULB40693	자산홍 (H0.4XW0.4) 식재									
		주								
MLA40693	자산홍 H0.4XW0.4	주	1.0000	2,700.0	0.0	0.0	2,700.0	2,700.0	0.0	0.0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)	주	1.0000	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0
							4,304	2,700	1,604	0
ULB60152	맥문동 식재	8cm(3-5분얼)								
		본								
MLA60152	맥문동 8cm(3-5분얼)	본	1.0000	450.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0
ULB00810	초화류(식재,보통)	본	1.0000	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0
							695	450	245	0
ULB60161	벌개미취 식재	8cm								
		본								
MLA60161	벌개미취 8cm	본	1.0000	810.0	0.0	0.0	810.0	810.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 202 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULB60161	별개미취	식재	8cm				본				
ULB00810	초화류(식재,보통)		본	1.0000	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0
								1,055	810	245	0
ULB60311	원추리	식재	8cm(2-3분얼)				본				
MLA60311	원추리		본	1.0000	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
ULB00810	초화류(식재,보통)		본	1.0000	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0	245.0	0.0
								1,245	1,000	245	0
ULB60502	잔디(평때)	식재	0.3X0.3X0.03				m2				
MLA60502	잔디		m2	1.0000	3,850.0	0.0	0.0	3,850.0	3,850.0	0.0	0.0
ULB00820	때붙이기 (들때)		m2	1.0000	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0
								8,237	3,850	4,387	0
ULB60504	잔디(줄때)	식재	0.3X0.15X0.03				m2				
MLA60504	잔디		m2	1.0000	1,925.0	0.0	0.0	1,925.0	1,925.0	0.0	0.0
ULB00820	때붙이기 (들때)		m2	1.0000	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0
								6,312	1,925	4,387	0
ULB70317	지주목 90 (삼발)						개소				
MGI10001	원목		m3	0.0100	170,699.0	0.0	0.0	1,706.9	1,706.9	0.0	0.0
MGM50040	말구4.5X180X3 새끼 2급		다발	4.9000	1,200.0	0.0	0.0	5,880.0	5,880.0	0.0	0.0
MGJ30803	마닐라로프 D 6		m	3.0000	100.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0
MGE10210	소 철선 #10(3.2)		kg	0.0320	1,360.0	0.0	0.0	43.5	43.5	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 203 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULB70317		지주목 90 (삼발)						개소			
LGA00084		보통인부	인	0.0100	0.0	66,622.0	0.0	666.2	0.0	666.2	0.0
								8,596	7,930	666	0
ULC00427		홀뎃개설치						주철 사각, 1200X800			개소
LGA00083		특별인부	인	0.0746	0.0	84,686.0	0.0	6,317.5	0.0	6,317.5	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0165	0.0	66,622.0	0.0	1,099.2	0.0	1,099.2	0.0
								7,416	0	7,416	0
ULC00428		받침틀설치						주철 사각, 1200X800			개소
LGA00083		특별인부	인	0.1456	0.0	84,686.0	0.0	12,330.2	0.0	12,330.2	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.2040	0.0	66,622.0	0.0	13,590.8	0.0	13,590.8	0.0
								25,921	0	25,921	0
ULC30610		수목보호대설치(각형1호)						주철,사각 1200x800			개소
MLB10517		수목보호울뎃개(받침틀, 밴드포함) 주철(사각1200x800, 내경400)	조	1.0000	162,300.0	0.0	0.0	162,300.0	162,300.0	0.0	0.0
ULC00428		받침틀설치 주철 사각, 1200X800	개소	1.0000	0.0	25,921.0	0.0	25,921.0	0.0	25,921.0	0.0
ULC00427		홀뎃개설치 주철 사각, 1200X800	개소	1.0000	0.0	7,416.0	0.0	7,416.0	0.0	7,416.0	0.0
								195,637	162,300	33,337	0
ULC40705		자전거 보관소(피로티용)						10대용			개소
MGC40305		스텐레스 각관 30X50X1.5T	m	6.9300	9,690.0	0.0	0.0	67,151.7	67,151.7	0.0	0.0
MGC30062		스텐레스관 15.8X1.2	m	26.0600	2,530.0	0.0	0.0	65,931.8	65,931.8	0.0	0.0
UAD20010		잡철물제작비 (간단 100%)	t	0.0260	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	74,927.4	1,069.3	71,488.2	2,369.9
UMC90605		스테인레스관 벤딩 (90도이하)조경공사 D15 MM	개소	80.0000	0.0	4,939.0	98.0	402,960.0	0.0	395,120.0	7,840.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 204 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
ULC40705	자전거 보관소(피로티용)	10대용										
UMC10905	스테인레스관 절단 (가스,조경) D15 MM	개소	35.0000	23.0	397.0	7.0	14,945.0	805.0	13,895.0	245.0		
UMC24605	스테인리스강관 아르곤용접(기계) D15 MM, (용접자재 및 손료등)	개소	70.0000	368.0	0.0	4.0	26,040.0	25,760.0	0.0	280.0		
UMC10913	스테인레스관 절단 (가스,조경) D50 MM	개소	4.0000	43.0	716.0	14.0	3,092.0	172.0	2,864.0	56.0		
UMC24713	스테인레스강관 아르곤용접(조경) D50 MM	개소	4.0000	1,722.0	18,002.0	384.0	80,432.0	6,888.0	72,008.0	1,536.0		
MGF12260	셋트양카(STS) 3/4",L150	개	4.0000	4,120.0	0.0	0.0	16,480.0	16,480.0	0.0	0.0		
							751,958	184,257	555,375	12,326		
UMA46209	스테인리스강관 옥내 배관(용접식)	D20 MM(할증포함)				m						
MMA30607	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D20 MM, T2.80	m	1.0000	8,709.0	0.0	0.0	8,709.0	8,709.0	0.0	0.0		
LGA00029	배관공	인	0.0360	0.0	87,372.0	0.0	3,145.3	0.0	3,145.3	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.0360	0.0	66,622.0	0.0	2,398.3	0.0	2,398.3	0.0		
LGA00112	용접공(일반)	인	0.1110	0.0	102,522.0	0.0	11,379.9	0.0	11,379.9	0.0		
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	8,709.0	0.0	0.0	435.4	435.4	0.0	0.0		
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	16,923.5	338.4	0.0	0.0	338.4		
MMA30607	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D20 MM, T2.80	m	0.0500	8,709.0	0.0	0.0	435.4	435.4	0.0	0.0		
MGM60107	고 자 재 스텐레스	kg	-0.0250	900.0	0.0	0.0	-22.5	-22.5	0.0	0.0		
							26,818	9,557	16,923	338		
UMA46223	스테인리스강관 옥내 배관(용접식)	D250 MM(할증포함)				m						
MMA30623	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D250 MM, T4.00	m	1.0000	122,631.0	0.0	0.0	122,631.0	122,631.0	0.0	0.0		
LGA00029	배관공	인	0.3940	0.0	87,372.0	0.0	34,424.5	0.0	34,424.5	0.0		

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 205 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMA46223	스테인리스강관 옥내 배관(용접식)		D250 MM(할증포함)		m						
LGA00084	보통인부		인	0.3940	0.0	66,622.0	0.0	26,249.0	0.0	26,249.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	1.4600	0.0	102,522.0	0.0	149,682.1	0.0	149,682.1	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	122,631.0	0.0	0.0	6,131.5	6,131.5	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	210,355.6	4,207.1	0.0	0.0	4,207.1
MMA30623	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D250 MM, T4.00		m	0.0500	122,631.0	0.0	0.0	6,131.5	6,131.5	0.0	0.0
MGM60107	고 자 재 스텐레스		kg	-0.6930	900.0	0.0	0.0	-623.7	-623.7	0.0	0.0
								348,832	134,270	210,355	4,207
UMC10627	주철관 절단		D450 MM		개소						
LGA00088	운전사(기계)		인	0.1800	0.0	69,388.0	0.0	12,489.8	0.0	12,489.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6200	0.0	66,622.0	0.0	41,305.6	0.0	41,305.6	0.0
HKJ01000	CAST IRON PIPE CUT (2"-6")		시간	1.2000	0.0	0.0	258.0	309.6	0.0	0.0	309.6
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.		식	0.0500	53,795.4	0.0	0.0	2,689.7	2,689.7	0.0	0.0
								56,793	2,689	53,795	309
UMC10628	주철관 절단		D500 MM		개소						
LGA00088	운전사(기계)		인	0.1900	0.0	69,388.0	0.0	13,183.7	0.0	13,183.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.7400	0.0	66,622.0	0.0	49,300.2	0.0	49,300.2	0.0
HKJ01000	CAST IRON PIPE CUT (2"-6")		시간	1.2800	0.0	0.0	258.0	330.2	0.0	0.0	330.2
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.		식	0.0500	62,483.9	0.0	0.0	3,124.1	3,124.1	0.0	0.0
								65,937	3,124	62,483	330

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 206 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC10905	스테인레스관 절단 (가스,조경)	D15 MM					개소			
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0028	0.0	102,522.0	0.0	287.0	0.0	287.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0013	0.0	84,686.0	0.0	110.0	0.0	110.0	0.0
MGM30501	산 소 공업용4800L	l	5.3680	0.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	l	2.4400	8.1	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	397.0	7.9	0.0	0.0	7.9
							427	23	397	7
UMC10913	스테인레스관 절단 (가스,조경)	D50 MM					개소			
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0055	0.0	102,522.0	0.0	563.8	0.0	563.8	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0018	0.0	84,686.0	0.0	152.4	0.0	152.4	0.0
MGM30501	산 소 공업용4800L	l	9.2720	0.7	0.0	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	l	4.6360	8.1	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	716.2	14.3	0.0	0.0	14.3
							773	43	716	14
UMC15103	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 3MM					m			
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	20.8000	0.7	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0106	7,000.0	0.0	0.0	74.2	74.2	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0046	0.0	102,522.0	0.0	471.6	0.0	471.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0023	0.0	84,686.0	0.0	194.7	0.0	194.7	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	666.3	13.3	0.0	0.0	13.3
							767	88	666	13

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 207 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 6MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	71.3000	0.7	0.0	0.0	49.9	49.9	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0359	7,000.0	0.0	0.0	251.3	251.3	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0054	0.0	102,522.0	0.0	553.6	0.0	553.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0027	0.0	84,686.0	0.0	228.6	0.0	228.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	782.2	15.6	0.0	0.0	15.6
							1,098	301	782	15
UMC15110	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 10MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	111.4440	0.7	0.0	0.0	78.0	78.0	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0647	7,000.0	0.0	0.0	452.9	452.9	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0063	0.0	102,522.0	0.0	645.8	0.0	645.8	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0031	0.0	84,686.0	0.0	262.5	0.0	262.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	908.3	18.1	0.0	0.0	18.1
							1,456	530	908	18
UMC15112	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 12MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	150.5000	0.7	0.0	0.0	105.3	105.3	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0755	7,000.0	0.0	0.0	528.5	528.5	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0070	0.0	102,522.0	0.0	717.6	0.0	717.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0035	0.0	84,686.0	0.0	296.4	0.0	296.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,014.0	20.2	0.0	0.0	20.2
							1,667	633	1,014	20

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 208 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC15114	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 14MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	167.0000	0.7	0.0	0.0	116.9	116.9	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0842	7,000.0	0.0	0.0	589.4	589.4	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0070	0.0	102,522.0	0.0	717.6	0.0	717.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0035	0.0	84,686.0	0.0	296.4	0.0	296.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,014.0	20.2	0.0	0.0	20.2
							1,740	706	1,014	20
UMC15115	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 15MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	176.0000	0.7	0.0	0.0	123.2	123.2	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0886	7,000.0	0.0	0.0	620.2	620.2	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0070	0.0	102,522.0	0.0	717.6	0.0	717.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0035	0.0	84,686.0	0.0	296.4	0.0	296.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,014.0	20.2	0.0	0.0	20.2
							1,777	743	1,014	20
UMC15116	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 16MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	185.0000	0.7	0.0	0.0	129.5	129.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0929	7,000.0	0.0	0.0	650.3	650.3	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0071	0.0	102,522.0	0.0	727.9	0.0	727.9	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0036	0.0	84,686.0	0.0	304.8	0.0	304.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,032.7	20.6	0.0	0.0	20.6
							1,831	779	1,032	20

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 209 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC15125	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 25MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	295.0000	0.7	0.0	0.0	206.5	206.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.1475	7,000.0	0.0	0.0	1,032.5	1,032.5	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0090	0.0	102,522.0	0.0	922.6	0.0	922.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0045	0.0	84,686.0	0.0	381.0	0.0	381.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,303.6	26.0	0.0	0.0	26.0
							2,568	1,239	1,303	26
UMC24605	스테인리스강관 아르곤용접(기계)	D15 MM, (소모재료등)				개소				
MCQ35505	스테인레스 용접봉 KST308 D5.0	kg	0.0070	6,880.0	0.0	0.0	48.1	48.1	0.0	0.0
MGM30601	아르곤 가스	l	64.0000	5.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	0.0560	0.0	0.0	69.0	3.8	0.0	0.0	3.8
HKH20000	용접기 (교류) (200 AMP)	시간	0.0100	0.0	0.0	72.0	0.7	0.0	0.0	0.7
							372	368	0	4
UMC24623	스테인리스강관 아르곤용접(기계)	D250 MM, (소모재료등)				개소				
MCQ35505	스테인레스 용접봉 KST308 D5.0	kg	1.4550	6,880.0	0.0	0.0	10,010.4	10,010.4	0.0	0.0
MGM30601	아르곤 가스	l	3,060.0000	5.0	0.0	0.0	15,300.0	15,300.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	1.5350	0.0	0.0	69.0	105.9	0.0	0.0	105.9
HKH20000	용접기 (교류) (200 AMP)	시간	0.2537	0.0	0.0	72.0	18.2	0.0	0.0	18.2
							25,434	25,310	0	124
UMC24713	스테인레스강관 아르곤용접(조경)	D50 MM				개소				
MCQ35502	스테인레스 용접봉 KST308 D2.6	kg	0.0550	7,220.0	0.0	0.0	397.1	397.1	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 210 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC24713	스테인레스강관 아르곤용접(조경)	D50 MM					개소			
MGM30601	아르곤 가스	l	265.0000	5.0	0.0	0.0	1,325.0	1,325.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.1756	0.0	102,522.0	0.0	18,002.8	0.0	18,002.8	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	0.3003	0.0	0.0	69.0	20.7	0.0	0.0	20.7
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	18,002.8	360.0	0.0	0.0	360.0
HKH20000	용접기 (교류) (200 AMP)	시간	0.0496	0.0	0.0	72.0	3.5	0.0	0.0	3.5
							20,108	1,722	18,002	384
UMC28203	강판 전기아크용접(V형)(횡향)(수동)	T= 3 MM					m			
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2	kg	0.2000	1,320.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0360	0.0	84,686.0	0.0	3,048.6	0.0	3,048.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	15,351.2	307.0	0.0	0.0	307.0
							15,922	264	15,351	307
UMC28606	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목)	T= 6 MM					m			
MCQ35104	용접봉 전기KSE 4301 D4.0	kg	0.3300	1,220.0	0.0	0.0	402.6	402.6	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	2.2500	0.0	0.0	69.0	155.2	0.0	0.0	155.2
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0466	0.0	102,522.0	0.0	4,777.5	0.0	4,777.5	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0133	0.0	84,686.0	0.0	1,126.3	0.0	1,126.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	5,903.8	118.0	0.0	0.0	118.0
							6,578	402	5,903	273

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 211 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET,횡향,수동)(토목)	T= 6 MM				m				
MCQ35104	용접봉 전기KSE 4301 D4.0	kg	0.4000	1,220.0	0.0	0.0	488.0	488.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	2.6500	0.0	0.0	69.0	182.8	0.0	0.0	182.8
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0866	0.0	102,522.0	0.0	8,878.4	0.0	8,878.4	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0266	0.0	84,686.0	0.0	2,252.6	0.0	2,252.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	11,131.0	222.6	0.0	0.0	222.6
							12,024	488	11,131	405
UMC38323	플랜지접합 부자재	D250 MM(10KG/CM2)				개소				
MGF10150	볼트 W/너트와셔M22X70	개	12.0000	698.0	0.0	0.0	8,376.0	8,376.0	0.0	0.0
MMO51323	스파이더패킹 D250X3.2T (10KG/CM2)	개	1.0000	9,300.0	0.0	0.0	9,300.0	9,300.0	0.0	0.0
							17,676	17,676	0	0
UMC38623	절연플랜지접합 부자재	D250 MM				개소				
MGF10150	볼트 W/너트와셔M22X70	개	12.0000	698.0	0.0	0.0	8,376.0	8,376.0	0.0	0.0
MMO52123	절연개스킷 D250 MM	개	1.0000	24,800.0	0.0	0.0	24,800.0	24,800.0	0.0	0.0
							33,176	33,176	0	0
UMC49727	KP메카니칼접합및부설(기계기준)(토목,조경)	D450 MM				개소				
MMC18127	부속 압륜 (KP식) D450 MM	본	1.0000	31,856.0	0.0	0.0	31,856.0	31,856.0	0.0	0.0
MMC18227	부속 고무링 (KP식) D450 MM	본	1.0000	6,628.0	0.0	0.0	6,628.0	6,628.0	0.0	0.0
MMC18327	볼트 낫트 (KP) D450MM - 10개	본	1.0000	14,585.0	0.0	0.0	14,585.0	14,585.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.4700	0.0	87,372.0	0.0	41,064.8	0.0	41,064.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.7600	0.0	66,622.0	0.0	50,632.7	0.0	50,632.7	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 212 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC49727	KP메카니칼접합및부설(기계기준)(토목,조경)	D450 MM					개소			
HCB10000	크레인(타이어) 10TON	시간	1.3400	6,502.0	23,743.0	23,436.0	71,932.4	8,712.6	31,815.6	31,404.2
							216,698	61,781	123,513	31,404
UMC49728	KP메카니칼접합및부설(기계기준)(토목,조경)	D500 MM					개소			
MMC18128	부속 압륜 (KP식) D500 MM	본	1.0000	34,840.0	0.0	0.0	34,840.0	34,840.0	0.0	0.0
MMC18228	부속 고무링 (KP식) D500 MM	본	1.0000	7,387.0	0.0	0.0	7,387.0	7,387.0	0.0	0.0
MMC18328	볼트 너트 (KP) D500MM - 12개	본	1.0000	17,521.0	0.0	0.0	17,521.0	17,521.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.5100	0.0	87,372.0	0.0	44,559.7	0.0	44,559.7	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.8700	0.0	66,622.0	0.0	57,961.1	0.0	57,961.1	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10TON	시간	1.3700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	73,542.9	8,907.7	32,527.9	32,107.3
							235,810	68,655	135,048	32,107
UMC90202	캔바스이음	#2.5					개소			
MAM30010	석면판 2.0THK	m2	0.2470	11,467.0	0.0	0.0	2,832.3	2,832.3	0.0	0.0
MGF30701	리벳 4.5	개	63.0000	3.0	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0
MGA60253	ㄱ형강 25X25X3	kg	3.5280	1,068.0	0.0	0.0	3,767.9	3,767.9	0.0	0.0
LGA00115	닥트공	인	0.3400	0.0	85,692.0	0.0	29,135.2	0.0	29,135.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	29,135.2	582.7	0.0	0.0	582.7
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장 KSM-5311(2종)	m2	0.2250	1,224.0	5,624.0	112.0	1,566.0	275.4	1,265.4	25.2
							38,071	7,064	30,400	607
UMC90430	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=10MM					개소			
LGA00006	철골공	인	0.0222	0.0	104,340.0	0.0	2,316.3	0.0	2,316.3	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 213 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격											
UMC90430	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=10MM					개소					
MGM30001	경유	l	0.0005	1,231.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0		0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.	식	0.0500	2,316.3	0.0	0.0	115.8	115.8	0.0	0.0		0.0
								2,432	116	2,316		0
UMC90432	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=12MM					개소					
LGA00006	철골공	인	0.0267	0.0	104,340.0	0.0	2,785.8	0.0	2,785.8	0.0		0.0
MGM30001	경유	l	0.0007	1,231.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0		0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.	식	0.0500	2,785.8	0.0	0.0	139.2	139.2	0.0	0.0		0.0
								2,925	140	2,785		0
UMC90434	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=14MM					개소					
LGA00006	철골공	인	0.0311	0.0	104,340.0	0.0	3,244.9	0.0	3,244.9	0.0		0.0
MGM30001	경유	l	0.0007	1,231.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0		0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.	식	0.0500	3,244.9	0.0	0.0	162.2	162.2	0.0	0.0		0.0
								3,407	163	3,244		0
UMC90435	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=15MM					개소					
LGA00006	철골공	인	0.0333	0.0	104,340.0	0.0	3,474.5	0.0	3,474.5	0.0		0.0
MGM30001	경유	l	0.0008	1,231.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0		0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.	식	0.0500	3,474.5	0.0	0.0	173.7	173.7	0.0	0.0		0.0
								3,648	174	3,474		0
UMC90436	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=16MM					개소					
LGA00006	철골공	인	0.0356	0.0	104,340.0	0.0	3,714.5	0.0	3,714.5	0.0		0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 214 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
UMC90436	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=16MM						개소				
MGM30001	경유	l	0.0009	1,231.0		0.0	0.0	1.1	1.1		0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%) L05.	식	0.0500	3,714.5		0.0	0.0	185.7	185.7		0.0	0.0
								3,900	186		3,714	0
UMC90605	스테인레스관 벤딩 (90도이하)조경공사	D15 MM						개소				
LGA00029	배관공	인	0.0420	0.0	87,372.0		0.0	3,669.6	0.0		3,669.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0150	0.0	84,686.0		0.0	1,270.2	0.0		1,270.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M03.	식	0.0200	0.0	0.0	4,939.8		98.7	0.0		0.0	98.7
								5,037	0		4,939	98
UMD19123	버터플라이밸브 설치(주철제,GEAR형)	D250 MM, (10KG/CM2)						개소				
MMD19123	버터플라이밸브(주철제)(GEAR형) D250 MM, (10KG/CM2)	개	1.0000	515,000.0		0.0	0.0	515,000.0	515,000.0		0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.9300	0.0	87,372.0		0.0	81,255.9	0.0		81,255.9	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2860	0.0	66,622.0		0.0	19,053.8	0.0		19,053.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	100,309.7		2,006.1	0.0		0.0	2,006.1
								617,315	515,000		100,309	2,006
UMD22223	체크밸브 설치(주철제)	D250 MM, (10KG/CM2)						개소				
MMD22223	체크밸브(주철제) D250 MM, (10KG/CM2)	개	1.0000	594,000.0		0.0	0.0	594,000.0	594,000.0		0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.9300	0.0	87,372.0		0.0	81,255.9	0.0		81,255.9	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2860	0.0	66,622.0		0.0	19,053.8	0.0		19,053.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	100,309.7		2,006.1	0.0		0.0	2,006.1
								696,315	594,000		100,309	2,006

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 215 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMJ50226	각형덕트제작설치(기계제작)	#24, T= 0.6MM					m2			
MGB30015	아연도철판 KS 0.6TX914X1829	매	0.7680	8,360.0	0.0	0.0	6,420.4	6,420.4	0.0	0.0
MGA60253	ㄱ형강 25X25X3	kg	2.9000	1,068.0	0.0	0.0	3,097.2	3,097.2	0.0	0.0
MGF30701	리벳 4.5	개	38.0000	3.0	0.0	0.0	114.0	114.0	0.0	0.0
MGF11251	행거지지봉(복수적용) 9MM(3/8")	m	0.6000	516.0	0.0	0.0	309.6	309.6	0.0	0.0
MGF10002	볼트 6 X 25	개	15.0000	20.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0
MME60702	석면테이프 3.20X25	m	1.1000	366.0	0.0	0.0	402.6	402.6	0.0	0.0
MAE50330	코킹컴파운드	l	0.0460	1,879.0	0.0	0.0	86.4	86.4	0.0	0.0
LGA00115	닥트공	인	0.4840	0.0	85,692.0	0.0	41,474.9	0.0	41,474.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	41,474.9	829.4	0.0	0.0	829.4
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장 KSM-5311(2종)	m2	0.3000	1,224.0	5,624.0	112.0	2,088.0	367.2	1,687.2	33.6
							55,122	11,097	43,162	863
UML30100	자동확산소화기 설치	3KG					개소			
MML30100	자동확산소화기 3KG	개	1.0000	24,000.0	0.0	0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	0.0
MGF11251	행거지지봉(복수적용) 9MM(3/8")	m	0.0500	516.0	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
MGF30505	인서트 D9	개	1.0000	36.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM	kg	0.0080	768.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0
LGA00098	기계설치공	인	0.0790	0.0	85,723.0	0.0	6,772.1	0.0	6,772.1	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	6,772.1	135.4	0.0	0.0	135.4
							30,974	24,067	6,772	135

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 216 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UML40100	오토드립설치			D20 MM				개				
MML40100	오토드립 D20 MM			개	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공			인	0.0570	0.0	87,372.0	0.0	4,980.2	0.0	4,980.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.			식	0.0200	0.0	0.0	4,980.2	99.6	0.0	0.0	99.6
									11,079	6,000	4,980	99
UMN33523	플렉시블조인트 설치(절연플랜지포함)			D250MM, (10KG/CM2)				개소				
MMN34523	플렉시블조인트 D250MM, (10KG/CM2)			개	1.0000	279,000.0	0.0	0.0	279,000.0	279,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공			인	1.5360	0.0	87,372.0	0.0	134,203.3	0.0	134,203.3	0.0
LGA00084	보통인부			인	0.1440	0.0	66,622.0	0.0	9,593.5	0.0	9,593.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.			식	0.0200	0.0	0.0	143,796.8	2,875.9	0.0	0.0	2,875.9
MMB41323	절연플랜지 D250 (10KG/CM2)			개	2.0000	168,380.0	0.0	0.0	336,760.0	336,760.0	0.0	0.0
UMC38623	절연플랜지접합 부자재 D250 MM			개소	2.0000	33,176.0	0.0	0.0	66,352.0	66,352.0	0.0	0.0
									828,783	682,112	143,796	2,875
UMO20030	잡철물제작설치비(기계공사)			간단(100%)				kg				
MCQ35204	용접봉 전기KSE 4311 D4.0			kg	0.0185	1,670.0	0.0	0.0	30.8	30.8	0.0	0.0
MGM30501	산 소 6000 L(용접용)			병	0.0011	4,500.0	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 AC98%(용접용)			kg	0.0028	7,000.0	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0
LGA00007	철 공			인	0.0277	0.0	111,574.0	0.0	3,085.0	0.0	3,085.0	0.0
LGA00084	보통인부			인	0.0007	0.0	66,622.0	0.0	43.9	0.0	43.9	0.0
LGA00112	용접공(일반)			인	0.0026	0.0	102,522.0	0.0	266.5	0.0	266.5	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 217 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMO20030	잡철물제작설치비(기계공사)	간단(100%)				kg				
LGA00083	특별인부	인	0.0007	0.0	84,686.0	0.0	62.6	0.0	62.6	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	3,458.0	103.7	0.0	0.0	103.7
							3,616	55	3,458	103
UMO31713	지수판슬리브강관제작	D350 M/M				개소				
MMA10225	백강관 (SPP)(KSD3507) D350 MM	m	0.3000	89,110.0	0.0	0.0	26,733.0	26,733.0	0.0	0.0
MGB21100	냉연철판 1.0X914X1829	kg	0.0942	950.0	0.0	0.0	89.4	89.4	0.0	0.0
MGB10015	열연철판 3MMX914X1829	kg	5.8870	850.0	0.0	0.0	5,003.9	5,003.9	0.0	0.0
MMZ20123	양	kg	0.1300	1,260.0	0.0	0.0	163.8	163.8	0.0	0.0
MAE50330	코킹컴파운드	l	0.1152	1,879.0	0.0	0.0	216.4	216.4	0.0	0.0
LGA00007	철 공	인	0.5730	0.0	111,574.0	0.0	63,931.9	0.0	63,931.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	63,931.9	1,278.6	0.0	0.0	1,278.6
UMC15103	강판 절단 (가스)(수동식) T= 3MM	m	2.5060	88.0	666.0	13.0	1,921.9	220.5	1,668.9	32.5
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식) T= 6MM	m	1.1160	301.0	782.0	15.0	1,225.3	335.9	872.7	16.7
UMC28203	강판 전기아크용접(V형)(횡향)(수동) T= 3 MM	m	1.2660	264.0	15,351.0	307.0	20,157.1	334.2	19,434.3	388.6
							120,720	33,097	85,907	1,716
UMP25200	압력계설치(스테인리스강관용)	2-35 KG/CM2 이상, D100M/M				개소				
MMP25200	압력계 2-35 KG/CM2 이상	조	1.0000	3,800.0	0.0	0.0	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0
MMA30605	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D15 MM, T2.10	m	0.2000	5,241.0	0.0	0.0	1,048.2	1,048.2	0.0	0.0
MMB30525	부싱 (스테인레스용, 나사식) D15 MM	개	1.0000	1,968.0	0.0	0.0	1,968.0	1,968.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 지방도359호선 확장 공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 218 / 218

출력일 : 2009-03-02

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMP25200	압력계설치(스테인리스강관용)	2-35 KG/CM2 이상, D100M/M		개소						
MMB30505	소켓 (스텐레스용, 나사식) D15 MM	개	1.0000	1,703.0	0.0	0.0	1,703.0	1,703.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.0574	0.0	87,372.0	0.0	5,015.1	0.0	5,015.1	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	5,015.1	100.3	0.0	0.0	100.3
UMC24605	스테인리스강관 아르곤용접(기계) D15 MM, (소모재료등)	개소	2.0000	368.0	0.0	4.0	744.0	736.0	0.0	8.0
							14,378	9,255	5,015	108