

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 1 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00005	PVC 파이프설치		D100MM		m						
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	1.0000	2,790.0	0.0	0.0	2,790.0	2,790.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2,790.0	0.0	139.5	0.0	139.5	0.0
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	0.0500	2,790.0	0.0	0.0	139.5	139.5	0.0	0.0
								3,068	2,929	139	0
SCZ00008	PVC파이프설치		D30MM		m						
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프 D35 MM(VG2)		m	1.0000	580.0	0.0	0.0	580.0	580.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	580.0	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프 D35 MM(VG2)		m	0.0500	580.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0
								638	609	29	0
SCZ00010	PVC 캡		D=35mm용		개						
MMC35412	PVC 캡 (일반용)(KSM3410) D40 MM		개	1.0000	530.0	0.0	0.0	530.0	530.0	0.0	0.0
								530	530	0	0
SCZ00055	폐기물 반출감시 및 계근 관리		인부 2인/일		일						
LGA00084	보통인부		인	2.0000	0.0	66,622.0	0.0	133,244.0	0.0	133,244.0	0.0
								133,244	0	133,244	0
SCZ00070	토류판		수량X손율50%적용		m3						
MGI10501	육송판재		m3	1.0000	359,281.0	0.0	0.0	359,281.0	359,281.0	0.0	0.0
								359,281	359,281	0	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 2 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZ00080	천공홀 토사채우기(토목)						m3			
LGA00084	보통인부	인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
							13,324	0	13,324	0
SCZ00090	볼트조이기(토목)						M22x70 자재손율30%포함			
UAD10501	볼트 조이기 (토목,조경)	개	1.0000	0.0	1,518.0	0.0	1,518.0	0.0	1,518.0	0.0
MGF10150	볼트 W/너트와셔M22X70	개	0.3150	698.0	0.0	0.0	219.8	219.8	0.0	0.0
							1,737	219	1,518	0
SCZ00111	용접떼기						용접비의70%			
UMC28606	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목) T= 6 MM	m	0.7000	402.0	5,903.0	273.0	4,604.6	281.4	4,132.1	191.1
							4,604	281	4,132	191
SCZ00120	정착콘 조립 및 강선인장						공			
SCZ00121	PC콘 4Φ12.7mm	공	1.0000	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0
MGE10216	소철선 #16 (1.6)	kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)	인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)	인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	104,482.7	5,224.1	0.0	0.0	5,224.1
							121,712	12,006	104,482	5,224

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 3 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZ00125	L형강(현장도착도)			(전체수량*손율15%)		t							
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,068,000	1,068,000	0	0	0
SCZ00126	L형강(현장도착도)			구입분(고재+할증)		t							
MGA60810	ㄱ형강	90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,068,000	1,068,000	0	0	0
SCZ00130	H형강(현장도착도)			(전체수량*손율15%)		t							
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503)	300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,065,000	1,065,000	0	0	0
SCZ00133	H형강(현장도착도)			구입분(고재+할증)		t							
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503)	300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0	0.0
									1,065,000	1,065,000	0	0	0
SCZ00164	H파일뽑기			H300,L=8.00m		본							
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용)	40KW		0.1815	0.0	0.0	26,136.0	4,743.6	0.0	0.0	4,743.6		
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.1815	16,544.0	23,743.0	45,823.0	15,628.8	3,002.7	4,309.3	8,316.8		
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	2.3750	0.0	0.0	69.0	163.8	0.0	0.0	163.8		
LGA00015	비계공		인	0.0454	0.0	116,264.0	0.0	5,278.3	0.0	5,278.3	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.0227	0.0	66,622.0	0.0	1,512.3	0.0	1,512.3	0.0		
LGA00079	작업반장		인	0.0227	0.0	90,786.0	0.0	2,060.8	0.0	2,060.8	0.0		
									29,386	3,002	13,160	13,224	

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 4 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00168	H파일뽑기		H300,L=9.00m		본						
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용) 40KW			0.1903	0.0	0.0	26,136.0	4,973.6	0.0	0.0	4,973.6
HCA35000	크레인 (무한궤도) 35TON		시간	0.1903	16,544.0	23,743.0	45,823.0	16,386.6	3,148.3	4,518.2	8,720.1
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	3.5625	0.0	0.0	69.0	245.8	0.0	0.0	245.8
LGA00015	비계공		인	0.0476	0.0	116,264.0	0.0	5,534.1	0.0	5,534.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0238	0.0	66,622.0	0.0	1,585.6	0.0	1,585.6	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0238	0.0	90,786.0	0.0	2,160.7	0.0	2,160.7	0.0
								30,885	3,148	13,798	13,939
SCZ00198	H파일박기(직항타)		H300,L=12.225m		본						
HGF04100	진동파일해머(H파일 산식용) 60KW			0.5140	0.0	0.0	37,406.0	19,226.6	0.0	0.0	19,226.6
HCA40000	크레인 (무한궤도) 40TON		시간	0.5140	16,987.0	23,743.0	58,189.0	50,844.3	8,731.3	12,203.9	29,909.1
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	18.3375	0.0	0.0	69.0	1,265.2	0.0	0.0	1,265.2
LGA00015	비계공		인	0.1282	0.0	116,264.0	0.0	14,905.0	0.0	14,905.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0641	0.0	66,622.0	0.0	4,270.4	0.0	4,270.4	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0641	0.0	90,786.0	0.0	5,819.3	0.0	5,819.3	0.0
								96,329	8,731	37,198	50,400
SCZ00200	띠장설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 5 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ00204	띠장설치 및 철거		L=9~11m		본						
UAB50109	H형강설치(토목) H=500이하, L=9~11M		본	1.0000	6,379.0	55,987.0	27,379.0	89,745.0	6,379.0	55,987.0	27,379.0
UAB50209	H형강철거(토목) H=500이하, L=9~11M		본	1.0000	4,832.0	36,377.0	20,741.0	61,950.0	4,832.0	36,377.0	20,741.0
								151,695	11,211	92,364	48,120
SCZ00210	스트리트설치 및 철거		L=6~8m		본						
UAB50106	H형강설치(토목) H=500이하, L=6~8M		본	1.0000	5,942.0	52,154.0	25,507.0	83,603.0	5,942.0	52,154.0	25,507.0
UAB50206	H형강철거(토목) H=500이하, L=6~8M		본	1.0000	4,434.0	33,374.0	19,034.0	56,842.0	4,434.0	33,374.0	19,034.0
								140,445	10,376	85,528	44,541
SCZ00214	사보강재설치 및 철거		L=3~5m		본						
UAB50103	H형강설치(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
UAB50203	H형강철거(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	4,093.0	30,800.0	17,569.0	52,462.0	4,093.0	30,800.0	17,569.0
								123,873	9,168	75,352	39,353
SCZ00404	제거식앵커(토목,4공)		L=10.0m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)				공				
MCQ50540	제거식앵커 SW-RCD,40톤		m	11.5000	13,000.0	0.0	0.0	149,500.0	149,500.0	0.0	0.0
MCQ50620	내하체 20톤		개	2.0000	19,500.0	0.0	0.0	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 철(중량)		kg	-35.6040	170.0	0.0	0.0	-6,052.6	-6,052.6	0.0	0.0
								182,447	182,447	0	0
SCZ00408	제거식앵커(토목,4공)		L=11.0m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)				공				
MCQ50540	제거식앵커 SW-RCD,40톤		m	12.5000	13,000.0	0.0	0.0	162,500.0	162,500.0	0.0	0.0
MCQ50620	내하체 20톤		개	2.0000	19,500.0	0.0	0.0	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 6 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZ00408	제거식앵커(토목,4공)		L=11.0m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)				공				
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-38.7000	170.0	0.0	0.0	-6,579.0	-6,579.0	0.0	0.0
								194,921	194,921	0	0
SCZ00426	제거식앵커(토목,4공)		L=16.0m, 40톤 (압축분산형,내하체포함)				공				
MCQ50540	제거식앵커	SW-RCD,40톤	m	17.5000	13,000.0	0.0	0.0	227,500.0	227,500.0	0.0	0.0
MCQ50620	내하체	20톤	개	2.0000	19,500.0	0.0	0.0	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-54.1800	170.0	0.0	0.0	-9,210.6	-9,210.6	0.0	0.0
								257,289	257,289	0	0
SCZ00505	열연철판						t				
MGB10110	열연철판	10.0-32.0X914X1829	kg	,000.0000	855.0	0.0	0.0	855,000.0	855,000.0	0.0	0.0
								855,000	855,000	0	0
SCZ01001	법면녹화공(거적덮기+종자살포)						m2				
SCZ01002	거적덮기		m2	1.0000	595.0	280.0	0.0	875.0	595.0	280.0	0.0
SCZ01004	종자살포		m2	1.0000	1,449.0	458.0	164.0	2,071.0	1,449.0	458.0	164.0
								2,946	2,044	738	164
SCZ01002	거적덮기						m2				
SCZ01500	벚짚거적		m2	1.2000	300.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
SCZ01502	양카핀	D10,L=0.3M	개	0.7000	272.0	0.0	0.0	190.4	190.4	0.0	0.0
SCZ01504	녹화끈	3mm	m	1.5000	30.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0015	0.0	84,686.0	0.0	127.0	0.0	127.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 7 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ01002	거적덮기							m2			
LGA00084	보통인부		인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
								875	595	280	0
SCZ01004	종자살포							m2			
SCZ01501	종자		gr	25.0000	8.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0
	초본형6-8종										
SCZ01503	복합비료		gr	100.0000	0.7	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0
SCZ01508	플렉스테라		kg	0.3330	2,637.0	0.0	0.0	878.1	878.1	0.0	0.0
	연동성 섬유질										
LGA00083	특별인부		인	0.0007	0.0	84,686.0	0.0	59.2	0.0	59.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0007	0.0	66,622.0	0.0	46.6	0.0	46.6	0.0
SCZ01510	종자살포취부기		시간	0.0064	16,565.0	18,843.0	9,562.0	287.6	106.0	120.5	61.1
	3000L										
HKC01000	WATER TANK		시간	0.0120	14,882.0	16,609.0	7,823.0	471.6	178.5	199.3	93.8
	5500 L										
HCZ01450	트럭		시간	0.0020	8,493.0	16,609.0	5,038.0	60.1	16.9	33.2	10.0
	4.5TON										
								2,071	1,449	458	164
SCZ01260	복공판 설치 및 철거							m2			
LGA00015	비계공		인	0.0480	0.0	116,264.0	0.0	5,580.6	0.0	5,580.6	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0160	0.0	90,786.0	0.0	1,452.5	0.0	1,452.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0160	0.0	66,622.0	0.0	1,065.9	0.0	1,065.9	0.0
HCB25000	크레인(타이어)		시간	0.0880	10,437.0	23,743.0	44,797.0	6,949.8	918.4	2,089.3	3,942.1
	25 TON										
								15,048	918	10,188	3,942

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 8 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ20001	SAND MAT부설							m3			
QAI99980	부설	노체 (모터그레이더 3.6M)	m3	1.0000	77.0	66.0	60.0	203.0	77.0	66.0	60.0
								203	77	66	60
SCZ20005	SAND MAT다짐							m3			
SCZA0010	노체	(다 짐)	m3	1.0000	119.0	165.0	145.0	429.0	119.0	165.0	145.0
								429	119	165	145
SCZ20080	PP MAT설치							5TON/M			
								m2			
SCZ20068	PP MAT	5.0TON/M	m2	1.1000	1,000.0	0.0	0.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
MGA20119	이형철근	(공장도) D-19	t	0.0004	783,327.0	0.0	0.0	313.3	313.3	0.0	0.0
SCZ20074	PP 로프		m	0.9800	158.0	0.0	0.0	154.8	154.8	0.0	0.0
								1,721	1,568	153	0
SCZ20085	PET MAT설치							15TON/M			
								m2			
SCZ20070	PET MAT	15.0TON/M	m2	1.1000	2,400.0	0.0	0.0	2,640.0	2,640.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
								2,793	2,640	153	0
SCZ20086	PET MAT설치							16TON/M			
								m2			
SCZ20071	PET MAT	16.0TON/M	m2	1.1000	2,400.0	0.0	0.0	2,640.0	2,640.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0023	0.0	66,622.0	0.0	153.2	0.0	153.2	0.0
								2,793	2,640	153	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 9 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZ23132	장비조립 및 해체		샌드콤팩션파일		회						
LGA00079	작업반장		인	13.0000	0.0	90,786.0	0.0	1,180,218.0	0.0	1,180,218.0	0.0
LGA00015	비계공		인	26.0000	0.0	116,264.0	0.0	3,022,864.0	0.0	3,022,864.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	26.0000	0.0	102,522.0	0.0	2,665,572.0	0.0	2,665,572.0	0.0
LGA00067	프랜트 전공		인	5.0000	0.0	110,014.0	0.0	550,070.0	0.0	550,070.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	35.0000	0.0	84,686.0	0.0	2,964,010.0	0.0	2,964,010.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	39.0000	0.0	66,622.0	0.0	2,598,258.0	0.0	2,598,258.0	0.0
HKG04005	발전기 350KW		시간	104.0000	65,981.0	0.0	11,927.0	8,102,432.0	6,862,024.0	0.0	1,240,408.0
SCZ23133	용접기(교류) 400AMP		시간	104.0000	0.0	0.0	106.0	11,024.0	0.0	0.0	11,024.0
HCA80005	크레인(무한궤도) 80TON		시간	16.0000	28,214.0	0.0	88,252.0	1,863,456.0	451,424.0	0.0	1,412,032.0
								22,957,904	7,313,448	12,980,992	2,663,464
SCZA0010	노체 (다 짐)				m3						
QBE99980	다짐 노체 (진동로라 자주식 10TON)		m3	1.0000	75.0	78.0	85.0	238.0	75.0	78.0	85.0
QBF99980	다짐 노체 (타이어로라 자주식 8-15TON)		m3	1.0000	44.0	87.0	60.0	191.0	44.0	87.0	60.0
								429	119	165	145
SCZA0020	노상 (다 짐)				m3						
QBE99990	다짐 노상 (진동로라 자주식 10TON)		m3	1.0000	113.0	117.0	127.0	357.0	113.0	117.0	127.0
QBF99990	다짐 노상 (타이어로라 자주식 8-15TON)		m3	1.0000	67.0	131.0	91.0	289.0	67.0	131.0	91.0
								646	180	248	218
SCZAU100	아스팔트솔칠		2회		m2						
MAE10201	아스팔트 프라이머		l	4.0000	900.0	0.0	0.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 10 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU100	아스팔트술칠		2회					m2			
LGA00022	방수공		인	0.0170	0.0	75,703.0	0.0	1,286.9	0.0	1,286.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								6,219	3,600	2,619	0
SCZAU101	폼보드붙이기		T20					m2			
MAK50001	폴리우레탄폼보드 T-20		m2	1.1000	2,800.0	0.0	0.0	3,080.0	3,080.0	0.0	0.0
MGH20008	접착제 스치로폴용		kg	0.3000	1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
LGA00034	내장공		인	0.0570	0.0	95,706.0	0.0	5,455.2	0.0	5,455.2	0.0
								8,895	3,440	5,455	0
SCZAU109	콘크리트 물받이		200X150X300(DA-76-002)					개소			
UAC10270	채치장코팅합판 거꾸집 (6회)		m2	0.1830	5,444.0	10,379.0	0.0	2,895.5	996.2	1,899.3	0.0
MGI10201	각재 미송포함		m3	0.0070	419,262.0	0.0	0.0	2,934.8	2,934.8	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM		kg	0.0350	768.0	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.0510	1,360.0	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0340	810.0	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0
UAC30080	레미콘치기 (무근구조,펌프차붓)		m3	0.0080	0.0	5,743.0	0.0	45.9	0.0	45.9	0.0
MGG41501	레미콘 25-210-12		m3	0.0080	50,122.0	0.0	0.0	400.9	400.9	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0440	0.0	66,622.0	0.0	2,931.3	0.0	2,931.3	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0530	0.0	100,469.0	0.0	5,324.8	0.0	5,324.8	0.0
								14,656	4,455	10,201	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 11 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU110		12X9/AG			그릴고정창,불소수지100mm,부자재별도		개소			
MAG50605		알루미늄창호(불소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	14.1735	5,500.0	0.0	0.0	77,954.2	77,954.2	0.0
BGA40013		부자재(주재료비의 1.3%)	식	0.0130	77,954.2	0.0	0.0	1,013.4	1,013.4	0.0
UAI20005		알루미늄창호 설치비	kg	13.3035	0.0	1,423.0	0.0	18,930.8	0.0	18,930.8
MAG50606		알루미늄창호 조립비	kg	13.3035	2,326.0	0.0	0.0	30,943.9	30,943.9	0.0
								128,841	109,911	18,930
SCZAU111		18X14/AG			그릴고정창,불소수지100mm,부자재별도		개소			
MAG50605		알루미늄창호(불소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	29.4006	5,500.0	0.0	0.0	161,703.3	161,703.3	0.0
BGA40013		부자재(주재료비의 1.3%)	식	0.0130	161,703.3	0.0	0.0	2,102.1	2,102.1	0.0
UAI20005		알루미늄창호 설치비	kg	27.5958	0.0	1,423.0	0.0	39,268.8	0.0	39,268.8
MAG50606		알루미늄창호 조립비	kg	27.5958	2,326.0	0.0	0.0	64,187.8	64,187.8	0.0
								267,261	227,993	39,268
SCZAU112		6X26.8/AW			PRO(1)+FIX(4),불소100mm,부자재별도		개소			
MAG50605		알루미늄창호(불소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도	kg	12.6490	5,500.0	0.0	0.0	69,569.5	69,569.5	0.0
BGA40084		부자재(주재료비의 8.4%)	식	0.0840	69,569.5	0.0	0.0	5,843.8	5,843.8	0.0
UAI20005		알루미늄창호 설치비	kg	11.8725	0.0	1,423.0	0.0	16,894.5	0.0	16,894.5
MAG50606		알루미늄창호 조립비	kg	11.8725	2,326.0	0.0	0.0	27,615.4	27,615.4	0.0
MAH70851		프로젝트핸들 45MM	조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0
MAH70852		암대	조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0
								127,622	110,728	16,894

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 12 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU113	6X31.6/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소			
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅)		kg	13.6153	5,500.0	0.0	0.0	74,884.1	74,884.1	0.0
	부자재 및 용작비 별도									
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	74,884.1	0.0	0.0	6,290.2	6,290.2	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	12.7795	0.0	1,423.0	0.0	18,185.2	0.0	18,185.2
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	12.7795	2,326.0	0.0	0.0	29,725.1	29,725.1	0.0
MAH70851	프로젝트핸들		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0
	45MM									
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0
								136,784	118,599	18,185
										0
SCZAU114	6X34.6/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소			
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅)		kg	14.2364	5,500.0	0.0	0.0	78,300.2	78,300.2	0.0
	부자재 및 용작비 별도									
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	78,300.2	0.0	0.0	6,577.2	6,577.2	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	13.3625	0.0	1,423.0	0.0	19,014.8	0.0	19,014.8
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	13.3625	2,326.0	0.0	0.0	31,081.1	31,081.1	0.0
MAH70851	프로젝트핸들		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0
	45MM									
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0
								142,672	123,658	19,014
										0
SCZAU115	6X36/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소			
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅)		kg	14.5163	5,500.0	0.0	0.0	79,839.6	79,839.6	0.0
	부자재 및 용작비 별도									
BGA40084	부자재(주재료비의 8.4%)		식	0.0840	79,839.6	0.0	0.0	6,706.5	6,706.5	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	13.6252	0.0	1,423.0	0.0	19,388.6	0.0	19,388.6

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 13 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZAU115	6X36/AW				PRO(1)+FIX(4),볼소100mm,부자재별도		개소						
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	13.6252	2,326.0	0.0	0.0	0.0	31,692.2	31,692.2		0.0	0.0
MAH70851	프로젝트핸들 45MM		조	1.0000	1,700.0	0.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0		0.0	0.0
MAH70852	암대		조	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0		0.0	0.0
									145,326	125,938		19,388	0
SCZAU116	7X19.3/AW				FIX(1),볼소100mm,부자재별도		개소						
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	9.4240	5,500.0	0.0	0.0	0.0	51,832.0	51,832.0		0.0	0.0
BGA40049	부자재(주재료비의 4.9%)		식	0.0490	51,832.0	0.0	0.0	0.0	2,539.7	2,539.7		0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	8.8455	0.0	1,423.0	0.0	0.0	12,587.1	0.0		12,587.1	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	8.8455	2,326.0	0.0	0.0	0.0	20,574.6	20,574.6		0.0	0.0
									87,533	74,946		12,587	0
SCZAU117	6X6/AF				고정창,볼소수지100mm,부자재별도		개소						
MAG50605	알루미늄창호(볼소수지코팅) 부자재 및 용작비 별도		kg	2.5908	5,500.0	0.0	0.0	0.0	14,249.4	14,249.4		0.0	0.0
BGA40013	부자재(주재료비의 1.3%)		식	0.0130	14,249.4	0.0	0.0	0.0	185.2	185.2		0.0	0.0
UAI20005	알루미늄창호 설치비		kg	2.4318	0.0	1,423.0	0.0	0.0	3,460.4	0.0		3,460.4	0.0
MAG50606	알루미늄창호 조립비		kg	2.4318	2,326.0	0.0	0.0	0.0	5,656.3	5,656.3		0.0	0.0
									23,550	20,090		3,460	0
SCZAU118	18X24/SD				철재양여달이문,밀틀유,칼라강판		개소						
MAG50061	철재문틀(방청1회,납품도) 100X45X1.6(EGI)		m	6.6000	5,850.0	0.0	0.0	0.0	38,610.0	38,610.0		0.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도) T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)		m2	4.3200	29,850.0	0.0	0.0	0.0	128,952.0	128,952.0		0.0	0.0
MAH70015	도아로크(스텐) 통로용(록없음)		조	2.0000	4,100.0	0.0	0.0	0.0	8,200.0	8,200.0		0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 14 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU118	18X24/SD				철재양여달이문,밀틀유,칼라강판		개소			
MAG50081	스텐레스밀틀	100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	1.8000	11,035.0	0.0	0.0	19,863.0	19,863.0	0.0
UAI50002	철제여달이문설치	(양여달이)	개소	1.0000	0.0	65,289.0	0.0	65,289.0	0.0	65,289.0
								260,914	195,625	65,289
										0
SCZAU119	8X21/FSD				철재외여달이문,밀틀유,칼라강판		개소			
MAG50061	철제문틀(방청1회,납품도)	100X45X1.6(EGI)	m	5.0000	5,850.0	0.0	0.0	29,250.0	29,250.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도)	T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)	m2	1.6800	29,850.0	0.0	0.0	50,148.0	50,148.0	0.0
MAH70015	도아로크(스텐)	통로용(록없음)	조	1.0000	4,100.0	0.0	0.0	4,100.0	4,100.0	0.0
MAG50081	스텐레스밀틀	100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	0.8000	11,035.0	0.0	0.0	8,828.0	8,828.0	0.0
UAI50001	철제여달이문설치	(외여달이)	개소	1.0000	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0
								135,905	92,326	43,579
										0
SCZAU120	9X21/FSD				철재외여달이문,밀틀유,칼라강판		개소			
MAG50061	철제문틀(방청1회,납품도)	100X45X1.6(EGI)	m	5.1000	5,850.0	0.0	0.0	29,835.0	29,835.0	0.0
MAG50171	컬러강판도아(납품도)	T=0.6(피벗힌지포함,후레임제외)	m2	1.8900	29,850.0	0.0	0.0	56,416.5	56,416.5	0.0
MAH70015	도아로크(스텐)	통로용(록없음)	조	1.0000	4,100.0	0.0	0.0	4,100.0	4,100.0	0.0
MAG50081	스텐레스밀틀	100X45X1.5 철제창호 밀틀용	m	0.9000	11,035.0	0.0	0.0	9,931.5	9,931.5	0.0
UAI50001	철제여달이문설치	(외여달이)	개소	1.0000	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0	0.0	43,579.0
								143,862	100,283	43,579
										0
SCZAU121	30.5X30/SST				스텐레스스틸파이프셔터		개소			
MAG70105	스텐파이프샷타(시공도)	D16X1.2단중 전동식	m2	10.0650	80,000.0	0.0	0.0	805,200.0	805,200.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 15 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU121	30.5X30/SST		스텐레스스틸파이프셔터			개소					
MAG70305	전동기(개폐기)		대	1.0000	330,000.0	0.0	0.0	330,000.0	330,000.0	0.0	0.0
	1/4HP (0.2KW, 10M2 이하)										
								1,135,200	1,135,200	0	0
SCZAU122	내부수성페인트		3회,천정,로올러칠			m2					
MGL10601	내부수성페인트		l	0.3550	2,361.0	0.0	0.0	838.1	838.1	0.0	0.0
	KSM-6010(백색1급)										
MGL30501	퍼티		kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
	도장용										
LGA00033	도장공		인	0.0680	0.0	93,734.0	0.0	6,373.9	0.0	6,373.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	6,373.9	127.4	0.0	0.0	127.4
								7,374	874	6,373	127
SCZAU123	내부수성페인트		3회,벽,로올러칠			m2					
MGL10601	내부수성페인트		l	0.1970	2,361.0	0.0	0.0	465.1	465.1	0.0	0.0
	KSM-6010(백색1급)										
MGL30501	퍼티		kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
	도장용										
LGA00033	도장공		인	0.0570	0.0	93,734.0	0.0	5,342.8	0.0	5,342.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,342.8	106.8	0.0	0.0	106.8
								5,943	495	5,342	106
SCZAU125	무기질암면흡음보드설치		T50,천정			m2					
SCZAU124	암면판		m2	1.1000	13,500.0	0.0	0.0	14,850.0	14,850.0	0.0	0.0
	T50/자재										
LGA00034	내장공		인	0.0960	0.0	95,706.0	0.0	9,187.7	0.0	9,187.7	0.0
MGH20008	접착제		kg	0.3600	1,200.0	0.0	0.0	432.0	432.0	0.0	0.0
	스치로폴용										
								24,469	15,282	9,187	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 16 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU126	무기질암면흡음보드설치	T50,벽					m2			
SCZAU124	암면판 T50/자재	m2	1.1000	13,500.0	0.0	0.0	14,850.0	14,850.0	0.0	0.0
LGA00034	내장공	인	0.0570	0.0	95,706.0	0.0	5,455.2	0.0	5,455.2	0.0
MGH20008	접착제 스치로폴용	kg	0.3000	1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
							20,665	15,210	5,455	0
SCZAU129	압출성형시멘트벽판넬설치	T50					m2			
SCZAU128	런너 40X52X0.8T	m	1.0300	1,420.0	0.0	0.0	1,462.6	1,462.6	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	1,462.6	0.0	0.0	73.1	73.1	0.0	0.0
LGA00017	조적공	인	0.1900	0.0	89,437.0	0.0	16,993.0	0.0	16,993.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0900	0.0	66,622.0	0.0	5,995.9	0.0	5,995.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	22,988.9	689.6	0.0	0.0	689.6
SCZAU127	압출성형시멘트판 T50/자재	m2	1.0300	45,000.0	0.0	0.0	46,350.0	46,350.0	0.0	0.0
UAS50040	씰링재충진 (폴리우레탄계, ㄱ-10X15)	m	3.4480	563.0	942.0	0.0	5,189.2	1,941.2	3,248.0	0.0
							76,751	49,826	26,236	689
SCZAU150	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=8+3+15CM					m2			
BCB02516	보차도 콘크리트인터록킹블록 T-8,칼라(황,녹,청,백), 별산	m2	1.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모 래 별 산	m3	0.0340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 17 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZAU150	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=8+3+15CM				m2				
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON	시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3	시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6
UCP04415	보도포장 하부 보조기층 T=15CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	285.0	1,370.0	251.0	1,906.0	285.0	1,370.0	251.0
							5,614	870	3,843	901
SCZAU155	인터록킹블록포장(보통,대규모)	T=6+3+10CM				m2				
BCB02513	보차도용콘크리트인터록킹블록 T-6 칼라(황,녹,청,백), 별산	m2	1.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별산	m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	콤팩터 (PLATE) 1.5 TON	시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3	시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
							5,198	773	3,609	816
SCZAU156	물결메쉬웬스	단독기초, H=1.8M, B=2.0M				경간				
MCI18318	물결메쉬웬스(주주,보조자재포함) H=1.8M, B=2.0M	경간	1.0000	175,299.0	0.0	0.0	175,299.0	175,299.0	0.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.0441	0.0	122,546.0	0.0	5,404.2	0.0	5,404.2	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 18 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZAU156	물결메쉬웬스		단독기초, H=1.8M, B=2.0M			경간					
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0008	6,800.0	375,025.0	0.0	305.4	5.4	300.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.4800	4,957.0	9,631.0	0.0	7,002.1	2,379.3	4,622.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0670	0.0	66,622.0	0.0	4,463.6	0.0	4,463.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1280	0.0	84,686.0	0.0	10,839.8	0.0	10,839.8	0.0
BCB02412	레미콘 (B2)	별 산	m3	0.0450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02600	이형철근	별 산	kg	0.8200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								203,313	177,683	25,630	0
SCZBD033	방호시설도색		흑색,황색			m2					
SCZBD036	방호시설도색	황색	m2	0.5000	1,123.0	5,155.0	103.0	3,190.5	561.5	2,577.5	51.5
SCZBD035	방호시설도색	흑색	m2	0.5000	688.0	5,155.0	103.0	2,973.0	344.0	2,577.5	51.5
								6,163	905	5,155	103
SCZBD035	방호시설도색		흑색			m2					
MCF44111	페인트(도로표시용제)	KSM-5322(흑색1급)	l	0.1990	2,810.0	0.0	0.0	559.1	559.1	0.0	0.0
MGL20401	신너	(일반용)	l	0.0080	1,334.0	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
MGL30501	퍼티	도장용	kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
MCQ34101	연마지	연질용 #180-#240	매	0.5000	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	655.9	0.0	0.0	32.7	32.7	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0550	0.0	93,734.0	0.0	5,155.3	0.0	5,155.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,155.3	103.1	0.0	0.0	103.1
								5,946	688	5,155	103

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 19 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD036	방호시설도색		황색		m2						
MCF44113	페인트(도로표시용제) KSM-5322(황색1급)		l	0.1990	4,890.0	0.0	0.0	973.1	973.1	0.0	0.0
MGL20401	신너 (일반용)		l	0.0080	1,334.0	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
MGL30501	퍼티 도장용		kg	0.0600	604.0	0.0	0.0	36.2	36.2	0.0	0.0
MCQ34101	연마지 연질용 #180-#240		매	0.5000	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	1,069.9	0.0	0.0	53.4	53.4	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0550	0.0	93,734.0	0.0	5,155.3	0.0	5,155.3	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,155.3	103.1	0.0	0.0	103.1
								6,381	1,123	5,155	103
SCZBD130	지주및기초(형식-1)		Φ76.3		개소						
SCZBD001	교통표지판 지주,앵커등 Φ76.3		m	3.8300	11,250.0	0.0	0.0	43,087.5	43,087.5	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2440	0.0	122,546.0	0.0	29,901.2	0.0	29,901.2	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.7630	4,957.0	9,631.0	0.0	25,718.5	8,739.1	16,979.4	0.0
								110,465	51,826	58,639	0
SCZBD132	지주및기초(형식-2)		Φ89.1		개소						
SCZBD003	교통표지판 지주,앵커등 Φ89.1		m	5.1230	12,000.0	0.0	0.0	61,476.0	61,476.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.5650	0.0	122,546.0	0.0	69,238.4	0.0	69,238.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	3.0040	4,957.0	9,631.0	0.0	43,822.3	14,890.8	28,931.5	0.0
								186,294	76,366	109,928	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 20 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD134	지주맞기초(형식-3)		Φ114.3		개소						
SCZBD004	교통표지판	지주, 앵커등 Φ114.3	m	5.2660	41,818.0	0.0	0.0	220,213.5	220,213.5	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물, 리어카소운반)(토목		m3	0.6220	0.0	122,546.0	0.0	76,223.6	0.0	76,223.6	0.0
UAC10071	거푸집 (토목, 조경)	합판6회	m2	3.3030	4,957.0	9,631.0	0.0	48,184.0	16,372.9	31,811.1	0.0
								356,379	236,586	119,793	0
SCZBD136	지주맞기초(형식-4)		Φ216.3+89.1		개소						
SCZBD005	교통표지판	지주, 앵커등 Φ216.3+89.1	개	1.0000	2,000,000.0	0.0	0.0	2,000,000.0	2,000,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목, 조경)		m3	1.6220	253.0	21,841.0	29.0	35,883.4	410.3	35,426.1	47.0
UAC10071	거푸집 (토목, 조경)	합판6회	m2	5.5800	4,957.0	9,631.0	0.0	81,400.9	27,660.0	53,740.9	0.0
								2,129,042	2,028,070	100,925	47
SCZBD138	지주맞기초(형식-5)		H100X100X6X8(복주식)		개소						
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503)	100X100X6X8	kg	122.1200	1,090.0	0.0	0.0	133,110.8	133,110.8	0.0	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인	5 TON	시간	1.0000	7,533.0	16,609.0	10,362.0	34,504.0	7,533.0	16,609.0	10,362.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목, 조경)		m3	1.7170	253.0	21,841.0	29.0	37,985.0	434.4	37,500.9	49.7
UAC10071	거푸집 (토목, 조경)	합판6회	m2	7.4000	4,957.0	9,631.0	0.0	107,951.2	36,681.8	71,269.4	0.0
								346,861	177,760	158,690	10,411
SCZBD144	지주맞기초(형식-8)		Φ406.4(3방향)		개소						
SCZBD009	교통표지판	지주, 앵커등 Φ406.4(4차로, 3방향)	개	1.0000	4,250,000.0	0.0	0.0	4,250,000.0	4,250,000.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 21 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD144	지주맞기초(형식-8)		Φ406.4(3방향)		개소						
HCB25000	크레인(타이어)	25 TON	시간	1.0000	10,437.0	23,743.0	44,797.0	78,977.0	10,437.0	23,743.0	44,797.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	7.3000	253.0	24,482.0	29.0	180,777.2	1,846.9	178,718.6	211.7
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	16.0000	4,957.0	9,631.0	0.0	233,408.0	79,312.0	154,096.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.5960	6,800.0	375,025.0	0.0	227,567.7	4,052.8	223,514.9	0.0
								5,004,039	4,345,648	613,383	45,008
SCZBD146	지주맞기초(형식-10)		Φ406.4(3방향)		개소						
SCZBD009	교통표지판 지주,앵커등	Φ406.4(4차로,3방향)	개	1.0000	4,250,000.0	0.0	0.0	4,250,000.0	4,250,000.0	0.0	0.0
HCB25000	크레인(타이어)	25 TON	시간	1.0000	10,437.0	23,743.0	44,797.0	78,977.0	10,437.0	23,743.0	44,797.0
LGA00084	보통인부		인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	7.2000	253.0	24,482.0	29.0	178,300.8	1,821.6	176,270.4	208.8
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	14.8000	4,957.0	9,631.0	0.0	215,902.4	73,363.6	142,538.8	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.2350	6,800.0	375,025.0	0.0	89,728.8	1,598.0	88,130.8	0.0
								4,846,219	4,337,220	463,994	45,005
SCZBD155	갈매기표지판설치		Φ60.5(300X450)		개소						
SCZB5021	갈매기표지판	갈매기(300X450)	개	1.0000	50,000.0	0.0	0.0	50,000.0	50,000.0	0.0	0.0
SCZBD010	갈매기표지판지주	Φ60.5	m	2.0000	10,000.0	0.0	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1765	0.0	66,622.0	0.0	11,758.7	0.0	11,758.7	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0360	0.0	122,546.0	0.0	4,411.6	0.0	4,411.6	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 22 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD155	갈매기표지판설치		Φ60.5(300X450)				개소				
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.4800	4,957.0	9,631.0	0.0	7,002.1	2,379.3	4,622.8	0.0
	합판6회										
								93,172	72,379	20,793	0
SCZBD156	가드레일지주설치						개소				
LGA00083	특별인부		인	0.0083	0.0	84,686.0	0.0	702.8	0.0	702.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0083	0.0	66,622.0	0.0	552.9	0.0	552.9	0.0
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커		시간	0.0333	17,421.0	23,743.0	27,944.0	2,301.2	580.1	790.6	930.5
	0.7 M3										
								3,556	580	2,046	930
SCZBD157	간격재조립 및 판설치		노측용				개소				
LGA00083	특별인부		인	0.0200	0.0	84,686.0	0.0	1,693.7	0.0	1,693.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								3,026	0	3,026	0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치		노측용(라운드레일)				개소				
LGA00083	특별인부		인	0.0060	0.0	84,686.0	0.0	508.1	0.0	508.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
								907	0	907	0
SCZBD160	간격재조립 및 판설치		중분대용(엔드레일)				개소				
LGA00083	특별인부		인	0.0320	0.0	84,686.0	0.0	2,709.9	0.0	2,709.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0960	0.0	66,622.0	0.0	6,395.7	0.0	6,395.7	0.0
								9,105	0	9,105	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 23 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD161	간격재조립 및 판설치		중분대용		개소						
LGA00083	특별인부		인	0.0400	0.0	84,686.0	0.0	3,387.4	0.0	3,387.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1200	0.0	66,622.0	0.0	7,994.6	0.0	7,994.6	0.0
								11,382	0	11,382	0
SCZBD165	가드레일설치(노측용)		H=900,W=4.0m		개소						
SCZB4115	충격흡수연결대 φ139.8X70X9.5T		개	2.0000	9,500.0	0.0	0.0	19,000.0	19,000.0	0.0	0.0
SCZB4120	W레일 200X3.2TX4330		장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0	0.0
SCZB4125	W후면레일 120X3.2TX4330		장	2.0000	67,000.0	0.0	0.0	134,000.0	134,000.0	0.0	0.0
SCZB4130	레일보강판 400X260X80X4T		개	1.0000	31,600.0	0.0	0.0	31,600.0	31,600.0	0.0	0.0
SCZBD157	간격재조립 및 판설치 노측용		개소	1.0000	0.0	3,026.0	0.0	3,026.0	0.0	3,026.0	0.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	3,026.0	0.0	0.0	90.7	90.7	0.0	0.0
								397,716	394,690	3,026	0
SCZBD166	레일포스트설치(노측용)		H=900,W=4.0m		개소						
SCZB4100	지주 φ139.8X4.5TX2100		본	1.0000	67,000.0	0.0	0.0	67,000.0	67,000.0	0.0	0.0
SCZB4105	보강지주 φ114.3X4.5TX400		본	1.0000	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0
SCZB4110	지주캡 φ139.8용		개	1.0000	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0
SCZB4135	연결대고정B/N 5/8X190		개	2.0000	2,300.0	0.0	0.0	4,600.0	4,600.0	0.0	0.0
SCZB4140	레일연결B/N 5/8X38		개	14.0000	900.0	0.0	0.0	12,600.0	12,600.0	0.0	0.0
SCZBD156	가드레일지주설치		개소	1.0000	580.0	2,046.0	930.0	3,556.0	580.0	2,046.0	930.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	2,046.0	0.0	0.0	61.3	61.3	0.0	0.0
								105,017	102,041	2,046	930

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 24 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD167	라운드레일설치(노측용)		H=900,W=4.0m		개소					
SCZB4115	충격흡수연결대	φ139.8X70X9.5T	개	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0
SCZB4127	W라운드레일	350X350X3.2TX1200	장	2.0000	76,000.0	0.0	0.0	152,000.0	152,000.0	0.0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치	노측용(라운드레일)	개소	1.0000	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0	907.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	907.0	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0
								162,434	161,527	907
SCZBD168	단부레일설치(노측용)		H=900,W=4.0m		개소					
SCZB4115	충격흡수연결대	φ139.8X70X9.5T	개	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0
SCZB4127	W라운드레일	350X350X3.2TX1200	장	2.0000	76,000.0	0.0	0.0	152,000.0	152,000.0	0.0
SCZBD159	간격재조립 및 판설치	노측용(라운드레일)	개소	1.0000	0.0	907.0	0.0	907.0	0.0	907.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	907.0	0.0	0.0	27.2	27.2	0.0
								162,434	161,527	907
SCZBD170	가드레일설치(중분대용)		H=900,W=2.0m		개소					
SCZB4115	충격흡수연결대	φ139.8X70X9.5T	개	4.0000	9,500.0	0.0	0.0	38,000.0	38,000.0	0.0
SCZB4120	W레일	200X3.2TX4330	장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0
SCZB4131	레일보강판	400X380X80X4T	개	1.0000	46,200.0	0.0	0.0	46,200.0	46,200.0	0.0
SCZBD161	간격재조립 및 판설치	중분대용	개소	1.0000	0.0	11,382.0	0.0	11,382.0	0.0	11,382.0
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)		식	0.0300	11,382.0	0.0	0.0	341.4	341.4	0.0
								305,923	294,541	11,382
SCZBD171	엔드레일설치(중분대용)		H=900,W=2.0m		개소					
SCZB4115	충격흡수연결대	φ139.8X70X9.5T	개	2.0000	9,500.0	0.0	0.0	19,000.0	19,000.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 25 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계 재료비	금액 노무비	경비
SCZBD171	엔드레일설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소			
SCZB4120	W레일 200X3.2TX4330	장	2.0000	105,000.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0	0.0
SCZB4131	레일보강판 400X380X80X4T	개	1.0000	46,200.0	0.0	0.0	46,200.0	46,200.0	0.0
SCZB4132	차광판 H350X480X2T	개	1.0000	33,100.0	0.0	0.0	33,100.0	33,100.0	0.0
SCZBD160	간격재조립 및 판설치 중분대용(엔드레일)	개소	1.0000	0.0	9,105.0	0.0	9,105.0	0.0	9,105.0
BGA13030	잡재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	9,105.0	0.0	0.0	273.1	273.1	0.0
							317,678	308,573	9,105
SCZBD172	레일포스트설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소			
SCZB4101	지주 φ139.8X4.5TX1700	본	0.5000	57,000.0	0.0	0.0	28,500.0	28,500.0	0.0
SCZB4105	보강지주 φ114.3X4.5TX400	본	0.5000	15,000.0	0.0	0.0	7,500.0	7,500.0	0.0
SCZB4110	지주캡 φ139.8용	개	0.5000	2,200.0	0.0	0.0	1,100.0	1,100.0	0.0
SCZB4128	W라운드레일 500X500X3.2TX1600	장	2.0000	89,000.0	0.0	0.0	178,000.0	178,000.0	0.0
SCZB4128	W라운드레일 500X500X3.2TX1600	장	2.0000	89,000.0	0.0	0.0	178,000.0	178,000.0	0.0
SCZB4136	연결대고정B/N 5/8X200	개	1.0000	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	0.0
SCZB4142	레일연결B/N 5/8X85	개	8.0000	900.0	0.0	0.0	7,200.0	7,200.0	0.0
SCZOS003	코어드릴 15.24CM	시간	0.3200	0.0	0.0	371.0	118.7	0.0	118.7
SCZOS024	코어비트 D25(비트+커플링+튜브)	개소	0.4000	28,000.0	0.0	0.0	11,200.0	11,200.0	0.0
HKG03010	발전기 5KW	시간	0.3200	1,070.0	0.0	665.0	555.2	342.4	0.0
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3	시간	0.3200	17,421.0	23,743.0	27,944.0	22,114.4	5,574.7	7,597.7
SCZTN360	경운기	시간	0.3200	2,691.0	14,861.0	559.0	5,795.4	861.1	4,755.5

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 26 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD172	레일포스트설치(중분대용)	H=900,W=2.0m				개소			
BGA13030	잡 재료비 (인건비의 3%)	식	0.0300	12,353.2	0.0	0.0	370.5	370.5	0.0
							442,753	420,948	12,353
									9,452
SCZBD200	데리네이터설치	토공용				개소			
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0	0.0	0.0	6,400.0	6,400.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용								
LGA00084	보통인부	인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8
							9,064	6,400	2,664
									0
SCZBD201	데리네이터설치	가드레일용				개소			
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0	0.0	0.0	6,400.0	6,400.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용								
LGA00084	보통인부	인	0.0153	0.0	66,622.0	0.0	1,019.3	0.0	1,019.3
							7,419	6,400	1,019
									0
SCZBD202	데리네이터설치	옹벽용				개소			
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0	0.0	0.0	6,400.0	6,400.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용								
LGA00084	보통인부	인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8
							9,064	6,400	2,664
									0
SCZBD203	데리네이터설치	교량용				개소			
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0	0.0	0.0	6,400.0	6,400.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용								
LGA00084	보통인부	인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8
							9,064	6,400	2,664
									0
SCZBD204	데리네이터설치	중앙분리대용				개소			
SCZBD206	데리네이터	개	1.0000	6,400.0	0.0	0.0	6,400.0	6,400.0	0.0
	토공용,가드레일용,옹벽용,교량용,중분대용								

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 27 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD204	데리네이터설치		중앙분리대용			개소					
LGA00084	보통인부		인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8	0.0
								9,064	6,400	2,664	0
SCZBD225	준공표지석		개소								
MAC10101	화강석원석 포천석		m3	0.9020	198,000.0	0.0	0.0	178,596.0	178,596.0	0.0	0.0
UAR20640	화강석 잔다듬 (토목,조경) 2회		m2	9.0200	0.0	47,852.0	0.0	431,625.0	0.0	431,625.0	0.0
ULC00610	화강석 기계놓기 (20톤 미만)		t	2.1730	12,891.0	126,121.0	14,031.0	332,562.3	28,012.1	274,060.9	30,489.3
LGA00013	석 공		인	6.8000	0.0	103,576.0	0.0	704,316.8	0.0	704,316.8	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.7200	0.0	122,546.0	0.0	88,233.1	0.0	88,233.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.9200	4,957.0	9,631.0	0.0	28,008.9	9,517.4	18,491.5	0.0
								1,763,341	216,125	1,516,727	30,489
SCZBD230	천막지 깔기(침사지)		m2								
MGJ40005	천막지(비닐) PVC코팅 #420		m2	1.0000	2,650.0	0.0	0.0	2,650.0	2,650.0	0.0	0.0
BGA55030	조립 및 설치비 (재료비의 3%)		식	0.0300	0.0	2,650.0	0.0	79.5	0.0	79.5	0.0
MGJ40005	천막지(비닐) PVC코팅 #420		m2	0.0500	2,650.0	0.0	0.0	132.5	132.5	0.0	0.0
								2,861	2,782	79	0
SCZBD425	장비조립 및 해체		회								
LGA00085	건설기계운전기사		인	5.0000	0.0	95,508.0	0.0	477,540.0	0.0	477,540.0	0.0
LGA00089	건설기계운전조수		인	5.0000	0.0	55,282.0	0.0	276,410.0	0.0	276,410.0	0.0
LGA00098	기계설치공		인	5.0000	0.0	85,723.0	0.0	428,615.0	0.0	428,615.0	0.0
LGA00015	비계공		인	10.0000	0.0	116,264.0	0.0	1,162,640.0	0.0	1,162,640.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 28 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBD425	장비조립 및 해체						회				
LGA00112	용접공(일반)		인	5.0000	0.0	102,522.0	0.0	512,610.0	0.0	512,610.0	0.0
								2,857,815	0	2,857,815	0
SCZBD670	데크플레이트 설치		600x58, 1.4T				m2				
SCZM6570	데크플레이트(파워데크) 600X58,1.4T		m2	1.0000	26,000.0	0.0	0.0	26,000.0	26,000.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0400	0.0	116,264.0	0.0	4,650.5	0.0	4,650.5	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0200	0.0	102,522.0	0.0	2,050.4	0.0	2,050.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	6,700.9	201.0	0.0	0.0	201.0
								32,901	26,000	6,700	201
SCZBO130	고장력볼트조이기		70본/t미만				t				
LGA00006	철골공		인	0.8900	0.0	104,340.0	0.0	92,862.6	0.0	92,862.6	0.0
								92,862	0	92,862	0
SCZBO305	말뚝두부보강						본				
SCZBO306	말뚝두부보강		본	1.0000	80,000.0	101,977.0	0.0	181,977.0	80,000.0	101,977.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0920	0.0	122,546.0	0.0	11,274.2	0.0	11,274.2	0.0
								193,251	80,000	113,251	0
SCZBO508	H말뚝박기		H=10.0M				본				
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용) 40KW			0.4708	0.0	0.0	26,136.0	12,304.8	0.0	0.0	12,304.8
HCA35000	크레인 (무한궤도) 35TON		시간	0.4708	16,544.0	23,743.0	45,823.0	40,540.5	7,788.9	11,178.2	21,573.4
BGZ02000	임시 전력비		KWh	10.5000	0.0	0.0	69.0	724.5	0.0	0.0	724.5
LGA00015	비계공		인	0.1179	0.0	116,264.0	0.0	13,707.5	0.0	13,707.5	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 29 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBO508	H말뚝박기		H=10.0M		본						
LGA00084	보통인부		인	0.0590	0.0	66,622.0	0.0	3,930.6	0.0	3,930.6	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0590	0.0	90,786.0	0.0	5,356.3	0.0	5,356.3	0.0
								76,562	7,788	34,172	34,602
SCZBO510	H말뚝뽑기		H=10.0M		본						
HGF02100	진동파일해머(H파일산식용) 40KW			0.2083	0.0	0.0	26,136.0	5,444.1	0.0	0.0	5,444.1
HCA35000	크레인 (무한궤도) 35TON		시간	0.2083	16,544.0	23,743.0	45,823.0	17,936.6	3,446.1	4,945.6	9,544.9
BGZ02000	임시 전력비		KWh	4.3750	0.0	0.0	69.0	301.8	0.0	0.0	301.8
LGA00015	비계공		인	0.0521	0.0	116,264.0	0.0	6,057.3	0.0	6,057.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0260	0.0	66,622.0	0.0	1,732.1	0.0	1,732.1	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0260	0.0	90,786.0	0.0	2,360.4	0.0	2,360.4	0.0
								33,831	3,446	15,095	15,290
SCZBO512	파일두부정리		본								
UMC15112	강판 절단 (가스)(수동식) T= 12MM		m	0.3120	633.0	1,014.0	20.0	519.9	197.4	316.3	6.2
UMC15119	강판 절단 (가스)(수동식) T= 19MM		m	0.7000	890.0	1,042.0	20.0	1,366.4	623.0	729.4	14.0
								1,885	820	1,045	20
SCZBO523	H-300X300X10X15(현장도착도)		(전체수량*손율30%)		t						
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T		kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 30 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	노무비	경비
SCZBO524	H-300X300X10X15(현장도착도)	구입분(고재+할증)						t					
MGA66075	구조용압연H형강(KS D 3503) 300X300X6X9T	kg	,000.0000	1,065.0	0.0	0.0	0.0	1,065,000.0	1,065,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,065,000	1,065,000	0		0	0
SCZBO525	H-125X125X6.5X9(현장도착도)	(전체수량*손율30%)						t					
MGA66005	구조용압연H형강(KS D 3503) 125X125X6.5X9	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0		0	0
SCZBO526	H-125X125X6.5X9(현장도착도)	구입분(고재+할증)						t					
MGA66005	구조용압연H형강(KS D 3503) 125X125X6.5X9	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0		0	0
SCZBO527	H-100X100X6X8(현장도착도)	(전체수량*손율30%)						t					
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503) 100X100X6X8	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0		0	0
SCZBO528	H-100X100X6X8(현장도착도)	구입분(고재+할증)						t					
MGA66001	구조용압연H형강(KS D 3503) 100X100X6X8	kg	,000.0000	1,090.0	0.0	0.0	0.0	1,090,000.0	1,090,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,090,000	1,090,000	0		0	0
SCZBO531	ㄷ-300X90X9X13(현장도착도)	(전체수량*손율30%)						t					
MGA62050	ㄷ형강 300X100X6T	kg	,000.0000	1,180.0	0.0	0.0	0.0	1,180,000.0	1,180,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,180,000	1,180,000	0		0	0
SCZBO532	ㄷ-300X90X9X13(현장도착도)	구입분(고재+할증)						t					
MGA62050	ㄷ형강 300X100X6T	kg	,000.0000	1,180.0	0.0	0.0	0.0	1,180,000.0	1,180,000.0	0.0		0.0	0.0
								1,180,000	1,180,000	0		0	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 31 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계 재료비	금액 노무비	경비
SCZBO533	L-90X90X10(현장도착도)	(전체수량*손율30%)	t						
MGA60810	ㄱ형강 90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0
							1,068,000	1,068,000	0
SCZBO534	L-90X90X10(현장도착도)	구입분(고재+활증)	t						
MGA60810	ㄱ형강 90X90X10	kg	,000.0000	1,068.0	0.0	0.0	1,068,000.0	1,068,000.0	0.0
							1,068,000	1,068,000	0
SCZBO537	열연철판	10-32.0X914X1829	t						
MGB10110	열연철판 10.0-32.0X914X1829	kg	,000.0000	855.0	0.0	0.0	855,000.0	855,000.0	0.0
							855,000	855,000	0
SCZBO620	보도용난간설치	오도교	m						
SCZBO622	재료비 오도교	m	1.0000	360,000.0	0.0	0.0	360,000.0	360,000.0	0.0
SCZBO624	설치비 오도교	m	1.0000	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0
							390,000	360,000	30,000
SCZBO650	강관동바리경사재	3개월, 전체수량X손율6%	m						
MGJ10102	강관지주 2.4-4.2M	본	0.4100	21,800.0	0.0	0.0	8,938.0	8,938.0	0.0
							8,938	8,938	0
SCZBO652	지하차도명판설치	6자 1개소	개소						
SCZBO654	지하차도명판 6자 1개소	개	6.0000	300,000.0	0.0	0.0	1,800,000.0	1,800,000.0	0.0
BGA55050	조립 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	1,800,000.0	0.0	90,000.0	0.0	90,000.0
							1,890,000	1,800,000	90,000

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 32 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ000	P.S.C e-빔	쉬스관조립	φ75mm				m3			
SCZBQ020	쉬스관	φ75mm	m	1.0800	2,470.0	0.0	0.0	2,667.6	2,667.6	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0560	0.0	110,775.0	0.0	6,203.4	0.0	6,203.4
LGA00084	보통인부		인	0.0460	0.0	66,622.0	0.0	3,064.6	0.0	3,064.6
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,667.6	0.0	0.0	133.3	133.3	0.0
								12,068	2,800	9,268
										0
SCZBQ002	P.S.C e-빔	쉬스관조립	φ55mm				m3			
SCZBQ022	쉬스관	φ55mm	m	1.0800	1,690.0	0.0	0.0	1,825.2	1,825.2	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0410	0.0	110,775.0	0.0	4,541.7	0.0	4,541.7
LGA00084	보통인부		인	0.0343	0.0	66,622.0	0.0	2,285.1	0.0	2,285.1
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	1,825.2	0.0	0.0	91.2	91.2	0.0
								8,742	1,916	6,826
										0
SCZBQ004	P.S.C e-빔	쉬스관조립	φ50mm				m3			
SCZBQ024	쉬스관	φ50mm	m	1.0800	1,560.0	0.0	0.0	1,684.8	1,684.8	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0410	0.0	110,775.0	0.0	4,541.7	0.0	4,541.7
LGA00084	보통인부		인	0.0343	0.0	66,622.0	0.0	2,285.1	0.0	2,285.1
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	1,684.8	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0
								8,595	1,769	6,826
										0
SCZBQ006	P.C STRAND	가공조립	12Φ15.2				t			
SCZBQ026	P.C 강연선	Φ15.2	kg	,050.0000	1,650.0	0.0	0.0	1,732,500.0	1,732,500.0	0.0
LGA00008	철근공		인	3.3250	0.0	110,775.0	0.0	368,326.8	0.0	368,326.8

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 33 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ006	P.C STRAND 가공조립		12Φ15.2		t						
LGA00083	특별인부		인	2.0150	0.0	84,686.0	0.0	170,642.2	0.0	170,642.2	0.0
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	1,732,500.0	0.0	0.0	34,650.0	34,650.0	0.0	0.0
SCZBQ028	P.C 강연선 운반		대	1.0500	0.0	0.0	15,347.0	16,114.3	0.0	0.0	16,114.3
MGM60101	고 자 재 철(중량)		kg	-50.0000	170.0	0.0	0.0	-8,500.0	-8,500.0	0.0	0.0
								2,313,733	1,758,650	538,969	16,114
SCZBQ008	P.S.C e-빔 정착공		일반,D15.2-12t		ea						
SCZBQ030	정착장치(일반D15.2-12t)		ea	1.0000	86,840.0	0.0	0.0	86,840.0	86,840.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)		kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.6060	0.0	84,686.0	0.0	51,319.7	0.0	51,319.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6330	0.0	66,622.0	0.0	42,171.7	0.0	42,171.7	0.0
								180,337	86,846	93,491	0
SCZBQ010	P.S.C e-빔 정착공		일반,D15.2-7t		ea						
SCZBQ034	정착장치(일반D15.2-7t)		ea	1.0000	86,840.0	0.0	0.0	86,840.0	86,840.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)		kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3530	0.0	84,686.0	0.0	29,894.1	0.0	29,894.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3530	0.0	66,622.0	0.0	23,517.5	0.0	23,517.5	0.0
								140,257	86,846	53,411	0
SCZBQ012	P.S.C e-빔 정착공		일반,D15.2-4t,(유지보수용)		ea						
SCZBQ032	정착장치(일반D15.2-4t)		ea	1.0000	31,460.0	0.0	0.0	31,460.0	31,460.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)		kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 34 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ012	P.S.C e-빔 정착공			일반,D15.2~4t,(유지보수용)			ea					
LGA00083	특별인부			인	0.2000	0.0	84,686.0	0.0	16,937.2	0.0	16,937.2	0.0
LGA00084	보통인부			인	0.1000	0.0	66,622.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
									55,065	31,466	23,599	0
SCZBQ014	P.S.C-e-빔 전도방지시설						본					
SCZBQ027	PC 강선 D12.7MM			kg	4.0000	1,510.0	0.0	0.0	6,040.0	6,040.0	0.0	0.0
MMO25303	턴바클 D-22			개	4.0000	3,300.0	0.0	0.0	13,200.0	13,200.0	0.0	0.0
MCQ25101	와이어로우프 클립 1.588CM(5/8")			개	8.0000	1,750.0	0.0	0.0	14,000.0	14,000.0	0.0	0.0
MGA20116	이형철근 (공장도) D-16			t	0.0062	783,327.0	0.0	0.0	4,856.6	4,856.6	0.0	0.0
									38,096	38,096	0	0
SCZBQ016	P.S.C e-빔 전단연결재			D22, L=100mm			ea					
SCZBQ036	STUD BOLT D22,L100mm			ea	1.0000	522.0	0.0	0.0	522.0	522.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)			식	0.0500	0.0	522.0	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0
									548	522	26	0
SCZBQ018	P.S.C e-빔 전단연결재			D22, L=150mm			ea					
SCZBQ038	STUD BOLT D22,L150mm			ea	1.0000	734.0	0.0	0.0	734.0	734.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)			식	0.0500	0.0	734.0	0.0	36.7	0.0	36.7	0.0
									770	734	36	0
SCZBQ028	P.C 강연선 운반						대					
BGC04050	구역화물자동차운임 10TON, 50KM까지			대	0.0905	0.0	0.0	152,218.0	13,775.7	0.0	0.0	13,775.7

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 35 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ028 P.C 강연선 운반											
BGZ05000	인력	하역료	t	0.9050	0.0	0.0	1,737.0	1,571.9	0.0	0.0	1,571.9
								15,347	0	0	15,347
SCZBQ040 P.S.C e-빔 인장작업			D15.2-12t				ea				
LGA00098	기계	설치공	인	0.2970	0.0	85,723.0	0.0	25,459.7	0.0	25,459.7	0.0
LGA00099	기계	공	인	1.1310	0.0	81,094.0	0.0	91,717.3	0.0	91,717.3	0.0
LGA00083	특별	인부	인	0.7740	0.0	84,686.0	0.0	65,546.9	0.0	65,546.9	0.0
BGA31050	기구	손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	182,723.9	9,136.1	0.0	0.0	9,136.1
								191,859	0	182,723	9,136
SCZBQ042 P.S.C e-빔 인장작업			D15.2-7t				ea				
LGA00098	기계	설치공	인	0.1740	0.0	85,723.0	0.0	14,915.8	0.0	14,915.8	0.0
LGA00099	기계	공	인	0.6600	0.0	81,094.0	0.0	53,522.0	0.0	53,522.0	0.0
LGA00083	특별	인부	인	0.4510	0.0	84,686.0	0.0	38,193.3	0.0	38,193.3	0.0
BGA31050	기구	손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	106,631.1	5,331.5	0.0	0.0	5,331.5
								111,962	0	106,631	5,331
SCZBQ044 P.S.C e-빔 강재거푸집			35회				m2				
MGB10025	열연	철판 4X914X1829	kg	0.9868	850.0	0.0	0.0	838.7	838.7	0.0	0.0
MGA60756	ㄱ형	강 75X75X6	kg	1.1389	1,068.0	0.0	0.0	1,216.3	1,216.3	0.0	0.0
MGI10202	각	재 외송포함	m3	0.0002	269,525.0	0.0	0.0	53.9	53.9	0.0	0.0
MGF10238	볼트	및 너트 16X75	개	0.0700	398.0	0.0	0.0	27.8	27.8	0.0	0.0
MGM60101	고	자 재 철(중량)	kg	-0.1478	170.0	0.0	0.0	-25.1	-25.1	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 36 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ044	P.S.C e-빔 강재거푸집		35회		m2						
UAD20010	잡철물제작비 (간단 100%)		t	0.0020	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	5,763.5	82.2	5,499.0	182.3
LGA00004	형틀목공		인	0.0620	0.0	100,469.0	0.0	6,229.0	0.0	6,229.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0900	0.0	116,264.0	0.0	10,463.7	0.0	10,463.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1200	0.0	66,622.0	0.0	7,994.6	0.0	7,994.6	0.0
								32,561	2,193	30,186	182
SCZBQ046	마감몰탈		1:3		m3						
UAJ14810	모르터 (1:3) (토목,조경)		m3	1.0000	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								128,547	0	128,547	0
SCZBQ050	그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,400.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	0.1400	2,000.0	0.0	0.0	280.0	280.0	0.0	0.0
MGH10310	유동화제		kg	14.0000	1,000.0	0.0	0.0	14,000.0	14,000.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								386,090	14,280	362,221	9,589
SCZBQ062	강재거푸집		35회		m2						
MGB10020	열연철판 3.2X914X1829		kg	0.7894	850.0	0.0	0.0	670.9	670.9	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 37 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ062	강재거푸집		35회				m2				
MGA60555	ㄱ형강	50X50X5	kg	0.9048	1,068.0	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0
MGJ20701	박리제	수용성철제용	l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-0.1250	170.0	0.0	0.0	-21.2	-21.2	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비	(보통 120%)	t	0.0010	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	3,458.0	49.3	3,299.4	109.3
LGA00004	형틀목공		인	0.1046	0.0	100,469.0	0.0	10,509.0	0.0	10,509.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0508	0.0	116,264.0	0.0	5,906.2	0.0	5,906.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0338	0.0	66,622.0	0.0	2,251.8	0.0	2,251.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.1491	6,502.0	23,743.0	23,436.0	8,003.7	969.4	3,540.0	3,494.3
BGA40100	부자재(주재료비의 10.0%)		식	0.1000	2,747.1	0.0	0.0	274.7	274.7	0.0	0.0
								32,130	3,021	25,506	3,603
SCZBQ064	강재거푸집		7~10M,35회				m2				
MGB10020	열연철판	3.2X914X1829	kg	0.7894	850.0	0.0	0.0	670.9	670.9	0.0	0.0
MGA60555	ㄱ형강	50X50X5	kg	0.9048	1,068.0	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0
MGJ20701	박리제	수용성철제용	l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-0.1250	170.0	0.0	0.0	-21.2	-21.2	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비	(보통 120%)	t	0.0010	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	3,458.0	49.3	3,299.4	109.3
LGA00004	형틀목공		인	0.1046	0.0	100,469.0	0.0	10,509.0	0.0	10,509.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0508	0.0	116,264.0	0.0	5,906.2	0.0	5,906.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0338	0.0	66,622.0	0.0	2,251.8	0.0	2,251.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 38 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ064	강재거푸집		7~10M,35회		m2						
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.1491	6,502.0	23,743.0	23,436.0	8,003.7	969.4	3,540.0	3,494.3
BGA40100	부자재(주재료비의 10.0%)		식	0.1000	2,747.1	0.0	0.0	274.7	274.7	0.0	0.0
								32,130	3,021	25,506	3,603
SCZBQ066	강재거푸집		10~13M,35회		m2						
MGB10020	열연철판	3.2X914X1829	kg	0.7894	850.0	0.0	0.0	670.9	670.9	0.0	0.0
MGA60555	ㄱ형강	50X50X5	kg	0.9048	1,068.0	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0
MGJ20701	박리제	수용성철제용	l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-0.1250	170.0	0.0	0.0	-21.2	-21.2	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비	(보통 120%)	t	0.0010	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	3,458.0	49.3	3,299.4	109.3
LGA00004	형틀목공		인	0.1256	0.0	100,469.0	0.0	12,618.9	0.0	12,618.9	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0610	0.0	116,264.0	0.0	7,092.1	0.0	7,092.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0406	0.0	66,622.0	0.0	2,704.8	0.0	2,704.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	10 TON	시간	0.1491	6,502.0	23,743.0	23,436.0	8,003.7	969.4	3,540.0	3,494.3
BGA40100	부자재(주재료비의 10.0%)		식	0.1000	2,747.1	0.0	0.0	274.7	274.7	0.0	0.0
								35,879	3,021	29,255	3,603
SCZBQ700	쉬스관조립설치		Φ75mm,12x15.2mm		m						
SCZBQ701	쉬스관	Φ75mm	m	1.0800	2,340.0	0.0	0.0	2,527.2	2,527.2	0.0	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0560	0.0	110,775.0	0.0	6,203.4	0.0	6,203.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0460	0.0	66,622.0	0.0	3,064.6	0.0	3,064.6	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 39 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ700	쉬스관조립설치		Φ75mm,12x15.2mm		m						
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	9,268.0	0.0	0.0	463.4	463.4	0.0	0.0
								12,258	2,990	9,268	0
SCZBQ702	P.C콘조립		12Φ15.2mm		조						
SCZBQ704	P.C콘 12Φ15.2mm		조	1.0000	238,000.0	0.0	0.0	238,000.0	238,000.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)		kg	0.0050	1,360.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.6060	0.0	84,686.0	0.0	51,319.7	0.0	51,319.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6330	0.0	66,622.0	0.0	42,171.7	0.0	42,171.7	0.0
								331,497	238,006	93,491	0
SCZBQ705	P.S.C 빔 강재거푸집		35회		m2						
MGB10030	열연철판 4.5X914X1829		kg	1.1102	847.0	0.0	0.0	940.3	940.3	0.0	0.0
MGA60756	ㄱ형강 75X75X6		kg	1.2264	1,068.0	0.0	0.0	1,309.7	1,309.7	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0003	269,525.0	0.0	0.0	80.8	80.8	0.0	0.0
MGF10237	볼트 및 너트 16X50		개	0.1723	331.0	0.0	0.0	57.0	57.0	0.0	0.0
SCZBQ707	볼트 및 너트 16X60		개	0.0245	378.0	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0
SCZBQ708	볼트 및 너트 16X70		개	0.0159	433.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 철(중량)		kg	-0.1593	170.0	0.0	0.0	-27.0	-27.0	0.0	0.0
UAD20010	잡철물제작비 (간단 100%)		t	0.0021	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	6,051.7	86.3	5,774.0	191.4
LGA00004	형틀목공		인	0.0620	0.0	100,469.0	0.0	6,229.0	0.0	6,229.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0900	0.0	116,264.0	0.0	10,463.7	0.0	10,463.7	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 40 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ705	P.S.C 빔 강재거푸집		35회					m2			
LGA00084	보통인부		인	0.1200	0.0	66,622.0	0.0	7,994.6	0.0	7,994.6	0.0
								33,115	2,463	30,461	191
SCZBQ706	STUD BOLT설치		D22, L=150mm					ea			
SCZBQ038	STUD BOLT D22,L150mm		ea	1.0000	734.0	0.0	0.0	734.0	734.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	734.0	0.0	36.7	0.0	36.7	0.0
								770	734	36	0
SCZBQ710	U/D P.S.C 빔 인장작업		12Φ15.2mm					개소			
LGA00098	기계설치공		인	0.2970	0.0	85,723.0	0.0	25,459.7	0.0	25,459.7	0.0
LGA00099	기계공		인	1.1310	0.0	81,094.0	0.0	91,717.3	0.0	91,717.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.7740	0.0	84,686.0	0.0	65,546.9	0.0	65,546.9	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	182,723.9	9,136.1	0.0	0.0	9,136.1
								191,859	0	182,723	9,136
SCZBQ714	전도방지시설		U/D PSC BEAM					본			
MGD30505	와이어 로우프 6X7 10MM		m	0.3600	1,058.0	0.0	0.0	380.8	380.8	0.0	0.0
MMO25301	턴바클 D-12		개	0.1142	550.0	0.0	0.0	62.8	62.8	0.0	0.0
MGA20116	이형철근 (공장도) D-16		t	0.0065	783,327.0	0.0	0.0	5,091.6	5,091.6	0.0	0.0
MGA20125	이형철근 (공장도) D-25		t	0.0566	783,327.0	0.0	0.0	44,336.3	44,336.3	0.0	0.0
MGA20125	이형철근 (공장도) D-25		t	0.0133	783,327.0	0.0	0.0	10,418.2	10,418.2	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0405	269,525.0	0.0	0.0	10,915.7	10,915.7	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 철(중량)		kg	-2.0800	170.0	0.0	0.0	-353.6	-353.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 41 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ714	전도방지시설		U/D PSC BEAM		본						
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0742	6,800.0	375,025.0	0.0	28,331.3	504.5	27,826.8	0.0
								99,182	71,356	27,826	0
SCZBQ716	교대연결부		강봉,강판		본						
BAB10710	고강도철근		t	0.1600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SCZBQ720	고장력육각너트 D36MM		개	90.6400	4,272.0	0.0	0.0	387,214.0	387,214.0	0.0	0.0
SCZBQ038	STUD BOLT D22,L150mm		ea	86.0000	734.0	0.0	0.0	63,124.0	63,124.0	0.0	0.0
SCZBQ722	세트앵커 3/4"X200		개	8.2400	2,900.0	0.0	0.0	23,896.0	23,896.0	0.0	0.0
SCZBQ724	연결너트 M20X16		개	8.2400	159.0	0.0	0.0	1,310.1	1,310.1	0.0	0.0
MGA10032	원형봉강(SS41) D-32		t	0.2597	1,090,000.0	0.0	0.0	283,073.0	283,073.0	0.0	0.0
SCZBR279	열연철판(SM490B) t=50mm		t	0.3905	1,071,900.0	0.0	0.0	418,576.9	418,576.9	0.0	0.0
SCZBR272	열연철판(SM490B) t=32mm		t	0.1859	1,044,800.0	0.0	0.0	194,228.3	194,228.3	0.0	0.0
SCZBR278	열연철판(SM490B) t=38mm		t	0.1640	1,054,400.0	0.0	0.0	172,921.6	172,921.6	0.0	0.0
MGA66030	구조용압연H형강(31.5KG/M, KSD3503) 150X150X7X10		kg	0.2054	1,090.0	0.0	0.0	223.8	223.8	0.0	0.0
UAD20120	철물제작설치비 (간단 100%)		t	1.0481	48,218.0	3,458,216.0	113,940.0	3,794,513.8	50,537.2	3,624,556.1	119,420.5
SCZBQ726	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목) T= 8MM		m	2.2000	597.0	11,479.0	453.0	27,563.8	1,313.4	25,253.8	996.6
UAB50103	H형강설치(토목) H=500이하, L=3~5M		본	1.0000	5,075.0	44,552.0	21,784.0	71,411.0	5,075.0	44,552.0	21,784.0
MGM60101	고 자 재 철(중량)		kg	1.0000	170.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
								5,438,225	1,601,663	3,694,361	142,201

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 43 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ754	강교외부도장		내후성중방식(공장)			m2					
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS		l	0.1690	9,400.0	0.0	0.0	1,588.6	1,588.6	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0430	3,138.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0
SCZBQ784	폴리우레탄계도료 슈퍼탄300HS		l	0.1770	13,500.0	0.0	0.0	2,389.5	2,389.5	0.0	0.0
SCZBQ786	신너 슈퍼신나 110H		l	0.0450	3,504.0	0.0	0.0	157.6	157.6	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0600	0.0	93,734.0	0.0	5,624.0	0.0	5,624.0	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	9,560.0	478.0	0.0	0.0	478.0
								19,822	9,784	9,560	478
SCZBQ755	강교내부도장		내후성중방식(공장)			m2					
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ752	소재표면처리 공장,무기질아연말습프라이머		m2	1.0000	1,207.0	1,031.0	0.0	2,238.0	1,207.0	1,031.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료 슈퍼징크190BG		l	0.1960	20,000.0	0.0	0.0	3,920.0	3,920.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너 슈퍼신나 122		l	0.0490	3,011.0	0.0	0.0	147.5	147.5	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS		l	0.2110	9,400.0	0.0	0.0	1,983.4	1,983.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123		l	0.0530	3,138.0	0.0	0.0	166.3	166.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0400	0.0	93,734.0	0.0	3,749.3	0.0	3,749.3	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	7,685.3	384.2	0.0	0.0	384.2
								15,732	7,663	7,685	384
SCZBQ756	강교내부볼트 및 연결판도장		내후성중방식(현장)			m2					
SCZBQ750	강교 제품표면처리		m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 44 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBQ756	강교내부볼트 및 연결판도장	내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ788	무기질아연말도료 슈퍼폭시 130BR	l	0.2240	7,600.0	0.0	0.0	1,702.4	1,702.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123	l	0.0560	3,138.0	0.0	0.0	175.7	175.7	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS	l	0.2390	9,400.0	0.0	0.0	2,246.6	2,246.6	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123	l	0.0600	3,138.0	0.0	0.0	188.2	188.2	0.0	0.0
LGA00033	도장공	인	0.0440	0.0	93,734.0	0.0	4,124.2	0.0	4,124.2	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	7,029.2	351.4	0.0	0.0	351.4
							11,931	4,551	7,029	351
SCZBQ758	강교외부볼트 및 연결판도장	내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ750	강교 제품표면처리	m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ788	무기질아연말도료 슈퍼폭시 130BR	l	0.2240	7,600.0	0.0	0.0	1,702.4	1,702.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123	l	0.0560	3,138.0	0.0	0.0	175.7	175.7	0.0	0.0
SCZBQ780	후막형에폭시도료 슈퍼폭시270HS	l	0.1910	9,400.0	0.0	0.0	1,795.4	1,795.4	0.0	0.0
SCZBQ782	신너 슈퍼신나 123	l	0.0480	3,138.0	0.0	0.0	150.6	150.6	0.0	0.0
SCZBQ784	폴리우레탄계도료 슈퍼탄300HS	l	0.4000	13,500.0	0.0	0.0	5,400.0	5,400.0	0.0	0.0
SCZBQ786	신너 슈퍼신나 110H	l	0.1000	3,504.0	0.0	0.0	350.4	350.4	0.0	0.0
LGA00033	도장공	인	0.0660	0.0	93,734.0	0.0	6,186.4	0.0	6,186.4	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	9,091.4	454.5	0.0	0.0	454.5
							19,358	9,813	9,091	454

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 45 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ759	강교연결판도장		내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ750	강교	제품표면처리	m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료	슈퍼징크190BG	l	0.1310	20,000.0	0.0	0.0	2,620.0	2,620.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너	슈퍼신나 122	l	0.0330	3,011.0	0.0	0.0	99.3	99.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0220	0.0	93,734.0	0.0	2,062.1	0.0	2,062.1	0.0
BGA31050	기구	손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	4,967.1	248.3	0.0	0.0	248.3
								8,173	2,958	4,967	248
SCZBQ760	강교포장면도장		내후성중방식(현장)		m2						
SCZBQ750	강교	제품표면처리	m2	1.0000	239.0	2,905.0	0.0	3,144.0	239.0	2,905.0	0.0
SCZBQ776	무기질아연말도료	슈퍼징크190BG	l	0.1960	20,000.0	0.0	0.0	3,920.0	3,920.0	0.0	0.0
SCZBQ778	신너	슈퍼신나 122	l	0.0490	3,011.0	0.0	0.0	147.5	147.5	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0220	0.0	93,734.0	0.0	2,062.1	0.0	2,062.1	0.0
BGA31050	기구	손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	4,967.1	248.3	0.0	0.0	248.3
								9,521	4,306	4,967	248
SCZBQ820	신축이음장치설치		F/J #120		m						
SCZBQ822	신축이음장치	F/J #120, 오도교	m	1.0000	1,190,000.0	0.0	0.0	1,190,000.0	1,190,000.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2530	0.0	102,522.0	0.0	25,938.0	0.0	25,938.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3630	0.0	98,735.0	0.0	35,840.8	0.0	35,840.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.9500	0.0	84,686.0	0.0	80,451.7	0.0	80,451.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6430	0.0	66,622.0	0.0	42,837.9	0.0	42,837.9	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 46 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ820	신축이음장치설치		F/J #120			m					
HCB15000	크레인(타이어)	15 TON	시간	0.5570	8,042.0	23,743.0	34,596.0	36,974.0	4,479.3	13,224.8	19,269.9
HKG04000	발전기	75KW	시간	2.9630	16,064.0	0.0	4,143.0	59,873.3	47,597.6	0.0	12,275.7
HFF02000	PAVEMENT BREAKER	1.3M3/MIN	시간	2.6430	0.0	0.0	390.0	1,030.7	0.0	0.0	1,030.7
MCQ35103	용접봉	전기KSE 4301 D3.2	kg	0.7600	1,320.0	0.0	0.0	1,003.2	1,003.2	0.0	0.0
MGH20001	접착제	CONC용	kg	1.1600	3,020.0	0.0	0.0	3,503.2	3,503.2	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2530	1,389.0	0.0	0.0	351.4	351.4	0.0	0.0
								1,477,803	1,246,934	198,293	32,576
SCZBQ824	신축이음장치설치		BWP #250,보도부			m					
SCZBQ826	신축이음장치	F/J #120,보도부	m	1.0000	828,000.0	0.0	0.0	828,000.0	828,000.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.3340	0.0	102,522.0	0.0	34,242.3	0.0	34,242.3	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.5870	0.0	98,735.0	0.0	57,957.4	0.0	57,957.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.1320	0.0	84,686.0	0.0	95,864.5	0.0	95,864.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.8450	0.0	66,622.0	0.0	56,295.5	0.0	56,295.5	0.0
HCB15000	크레인(타이어)	15 TON	시간	0.7130	8,042.0	23,743.0	34,596.0	47,329.5	5,733.9	16,928.7	24,666.9
HKG04000	발전기	75KW	시간	4.2230	16,064.0	0.0	4,143.0	85,334.0	67,838.2	0.0	17,495.8
HFF02000	PAVEMENT BREAKER	1.3M3/MIN	시간	3.8400	0.0	0.0	390.0	1,497.6	0.0	0.0	1,497.6
MCQ35103	용접봉	전기KSE 4301 D3.2	kg	0.9930	1,320.0	0.0	0.0	1,310.7	1,310.7	0.0	0.0
MGH20001	접착제	CONC용	kg	1.7840	3,020.0	0.0	0.0	5,387.6	5,387.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 47 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ824	신축이음장치설치		BWP #250,보도부		m						
MGL20408	에폭시신너		I	0.3250	1,389.0	0.0	0.0	451.4	451.4	0.0	0.0
								1,213,669	908,721	261,288	43,660
SCZBQ828	신축이음장치설치		M/C #35, 오도천교		m						
SCZBQ836	신축이음장치		m	1.0000	385,000.0	0.0	0.0	385,000.0	385,000.0	0.0	0.0
	M/C #35, 오도천교										
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2100	0.0	102,522.0	0.0	21,529.6	0.0	21,529.6	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3000	0.0	98,735.0	0.0	29,620.5	0.0	29,620.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.8700	0.0	84,686.0	0.0	73,676.8	0.0	73,676.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.5800	0.0	66,622.0	0.0	38,640.7	0.0	38,640.7	0.0
HCB15000	크레인(타이어)		시간	0.5000	8,042.0	23,743.0	34,596.0	33,190.5	4,021.0	11,871.5	17,298.0
	15 TON										
HKG04000	발전기		시간	2.4600	16,064.0	0.0	4,143.0	49,709.1	39,517.4	0.0	10,191.7
	75KW										
HFF02000	PAVEMENT BREAKER		시간	2.1880	0.0	0.0	390.0	853.3	0.0	0.0	853.3
	1.3M3/MIN										
MCQ35103	용접봉		kg	0.6300	1,320.0	0.0	0.0	831.6	831.6	0.0	0.0
	전기KSE 4301 D3.2										
MGH20001	접착제		kg	0.9200	3,020.0	0.0	0.0	2,778.4	2,778.4	0.0	0.0
	CONC용										
MGL20408	에폭시신너		I	0.2200	1,389.0	0.0	0.0	305.5	305.5	0.0	0.0
								636,135	432,453	175,339	28,343
SCZBQ830	신축이음장치설치		M/C #50, 오도천교,탄현교		m						
SCZBQ838	신축이음장치		m	1.0000	421,000.0	0.0	0.0	421,000.0	421,000.0	0.0	0.0
	M/C #50, 오도천교										
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2100	0.0	102,522.0	0.0	21,529.6	0.0	21,529.6	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3000	0.0	98,735.0	0.0	29,620.5	0.0	29,620.5	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 48 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ830	신축이음장치설치		M/C #50, 오도천교,탄현교			m					
LGA00083	특별인부		인	0.8700	0.0	84,686.0	0.0	73,676.8	0.0	73,676.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.5800	0.0	66,622.0	0.0	38,640.7	0.0	38,640.7	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON		시간	0.5000	8,042.0	23,743.0	34,596.0	33,190.5	4,021.0	11,871.5	17,298.0
HKG04000	발전기 75KW		시간	2.4600	16,064.0	0.0	4,143.0	49,709.1	39,517.4	0.0	10,191.7
HFF02000	PAVEMENT BREAKER 1.3M3/MIN		시간	2.1880	0.0	0.0	390.0	853.3	0.0	0.0	853.3
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2		kg	0.6300	1,320.0	0.0	0.0	831.6	831.6	0.0	0.0
MGH20001	접착제 CONC용		kg	0.9200	3,020.0	0.0	0.0	2,778.4	2,778.4	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2200	1,389.0	0.0	0.0	305.5	305.5	0.0	0.0
								672,135	468,453	175,339	28,343
SCZBQ832	신축이음장치설치		BWP #30~100, 오도천교			m					
SCZBQ840	신축이음장치 BWP #30~100, 오도천교,보도부		m	1.0000	403,000.0	0.0	0.0	403,000.0	403,000.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.2100	0.0	102,522.0	0.0	21,529.6	0.0	21,529.6	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.3000	0.0	98,735.0	0.0	29,620.5	0.0	29,620.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.8700	0.0	84,686.0	0.0	73,676.8	0.0	73,676.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.5800	0.0	66,622.0	0.0	38,640.7	0.0	38,640.7	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON		시간	0.5000	8,042.0	23,743.0	34,596.0	33,190.5	4,021.0	11,871.5	17,298.0
HKG04000	발전기 75KW		시간	2.4600	16,064.0	0.0	4,143.0	49,709.1	39,517.4	0.0	10,191.7
HFF02000	PAVEMENT BREAKER 1.3M3/MIN		시간	2.1880	0.0	0.0	390.0	853.3	0.0	0.0	853.3
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2		kg	0.6300	1,320.0	0.0	0.0	831.6	831.6	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 49 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ832	신축이음장치설치		BWP #30~100, 오도천교		m						
MGH20001	접착제	CONC용	kg	0.9200	3,020.0	0.0	0.0	2,778.4	2,778.4	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.2200	1,389.0	0.0	0.0	305.5	305.5	0.0	0.0
								654,135	450,453	175,339	28,343
SCZBQ950	세굴방지사석채움		m3								
QAD35823	잡석되메우기(잡석포설)	135도,보통	m3	1.0000	690.0	559.0	547.0	1,796.0	690.0	559.0	547.0
								1,796	690	559	547
SCZBQ980	교면방수		도막식,MMA		m2						
SCZBQ981	표면처리	교량상판 레이턴스 제거	m2	1.0000	144.0	625.0	920.0	1,689.0	144.0	625.0	920.0
SCZBQ982	프라이머도포		m2	1.0000	8,300.0	272.0	13.0	8,585.0	8,300.0	272.0	13.0
SCZBQ983	배수공설치		m2	1.0000	592.0	143.0	4.0	739.0	592.0	143.0	4.0
SCZBQ984	방수층설치	T=4mm	m2	1.0000	25,432.0	1,000.0	1,528.0	27,960.0	25,432.0	1,000.0	1,528.0
SCZBQ985	골재포설		m2	1.0000	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
								39,033	34,528	2,040	2,465
SCZBQ981	표면처리		교량상판 레이턴스 제거		m2						
SCZBQ988	숫블라스트		시간	0.0220	0.0	13,976.0	39,150.0	1,168.7	0.0	307.4	861.3
HKG01000	GENERATOR	25KW	시간	0.0220	6,563.0	14,453.0	2,706.0	521.7	144.3	317.9	59.5
								1,689	144	625	920
SCZBQ982	프라이머도포		m2								
SCZBQ989	프라이머	MMA(액상)	m2	1.0000	8,300.0	0.0	0.0	8,300.0	8,300.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0017	0.0	75,703.0	0.0	128.6	0.0	128.6	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 50 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBQ982 프라이머도포								m2			
LGA00083		특별인부	인	0.0017	0.0	84,686.0	0.0	143.9	0.0	143.9	0.0
BGA31050		기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	272.5	13.6	0.0	0.0	13.6
								8,585	8,300	272	13
SCZBQ983 배수공설치								m2			
SCZBQ990		PVC PIPE Φ15mm	m	0.0067	510.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
SCZBQ991		배수용 유공관 Φ10mm	m	0.0950	6,200.0	0.0	0.0	589.0	589.0	0.0	0.0
LGA00083		특별인부	인	0.0017	0.0	84,686.0	0.0	143.9	0.0	143.9	0.0
SCZBQ992		코어드릴	시간	0.0133	0.0	0.0	370.0	4.9	0.0	0.0	4.9
								739	592	143	4
SCZBQ984 방수층설치			T=4mm					m2			
SCZBQ993		MMA방수층	m2	1.0000	24,600.0	0.0	0.0	24,600.0	24,600.0	0.0	0.0
SCZBQ994		믹서(이동식) 7.0M3	시간	0.0133	55,098.0	18,843.0	100,822.0	2,324.3	732.8	250.6	1,340.9
HCC05000		트럭탑재형 크레인 5 TON	시간	0.0133	7,533.0	16,609.0	10,362.0	458.7	100.1	220.8	137.8
LGA00021		미장공	인	0.0033	0.0	93,579.0	0.0	308.8	0.0	308.8	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0033	0.0	66,622.0	0.0	219.8	0.0	219.8	0.0
BGA31050		기구 손료 (인건비의 5%)	식	0.0500	0.0	0.0	1,000.0	50.0	0.0	0.0	50.0
								27,960	25,432	1,000	1,528
SCZBQ985 골재포설								m2			
MAF10305		규사	kg	3.0000	20.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
								60	60	0	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 51 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR052	스치로폴설치		T=5mm		m2						
MAK12010	스치로폴		m2	1.1000	400.0	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0
	10MMX900X1800 0.015(1종4호)										
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	440.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0
								462	440	22	0
SCZBR055	스치로폴설치		T=20mm		m2						
MAK12020	스치로폴		m2	1.1000	800.0	0.0	0.0	880.0	880.0	0.0	0.0
	20MMX900X1800 0.015(1종4호)										
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	880.0	0.0	44.0	0.0	44.0	0.0
								924	880	44	0
SCZBR150	슬래브 양생		피막식		m2						
SCZBR152	콘크리트 양생제		l	0.1430	2,000.0	0.0	0.0	286.0	286.0	0.0	0.0
	피막식										
LGA00084	보통인부		인	0.0030	0.0	66,622.0	0.0	199.8	0.0	199.8	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	199.8	9.9	0.0	0.0	9.9
								494	286	199	9
SCZBR154	목재동바리(4회, 7M) (토목,조경)				10공M3						
MGI10001	원목		m3	0.0319	170,699.0	0.0	0.0	5,445.2	5,445.2	0.0	0.0
	말구9-15CM L-180-270CM										
MGI10202	각재		m3	0.0211	269,525.0	0.0	0.0	5,686.9	5,686.9	0.0	0.0
	외송포함										
MAH80715	객쇠		kg	0.0567	150.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
	D-9										
MGE10008	철선		kg	0.1548	1,200.0	0.0	0.0	185.7	185.7	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
MGF30000	볼트		kg	0.0774	720.0	0.0	0.0	55.7	55.7	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.5000	0.0	100,469.0	0.0	50,234.5	0.0	50,234.5	0.0
LGA00015	비계공		인	1.0000	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 52 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBR154	목재동바리(4회, 7M) (토목,조경)						10공M3			
LGA00084	보통인부	인	2.5000	0.0	66,622.0	0.0	166,555.0	0.0	166,555.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	11,382.0	0.0	0.0	569.1	569.1	0.0	0.0
							345,004	11,951	333,053	0
SCZBR156	슬래브면고르기	DECK FINISHER					m2			
HDG30000	콘크리트 조면마무리기 7.95M	시간	0.0150	5,665.0	19,894.0	30,780.0	845.0	84.9	298.4	461.7
							843	84	298	461
SCZBR178	SOLE PLATE 제작 및 설치	800X650X28,(자재비포함)					개소			
SCZBR267	열연철판(SM490B) t=27mm	t	0.1257	1,044,800.0	0.0	0.0	131,331.3	131,331.3	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비 (보통 120%)	t	0.1143	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	395,271.0	5,641.0	377,127.8	12,502.2
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0114	170,000.0	0.0	0.0	-1,938.0	-1,938.0	0.0	0.0
							524,663	135,034	377,127	12,502
SCZBR179	SOLE PLATE 제작 및 설치	800X500X27,(자재비포함)					개소			
SCZBR268	열연철판(SM490B) t=28mm	t	0.0932	1,044,800.0	0.0	0.0	97,375.3	97,375.3	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비 (보통 120%)	t	0.0848	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	293,254.4	4,185.1	279,793.8	9,275.5
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0084	170,000.0	0.0	0.0	-1,428.0	-1,428.0	0.0	0.0
							389,200	100,132	279,793	9,275
SCZBR180	SOLE PLATE 제작 및 설치	650X550X26,(자재비포함)					개소			
SCZBR266	열연철판(SM490B) t=26mm	t	0.0803	1,044,800.0	0.0	0.0	83,897.4	83,897.4	0.0	0.0
UAD20020	잡철물제작비 (보통 120%)	t	0.0730	49,353.0	3,299,456.0	109,381.0	252,447.7	3,602.7	240,860.2	7,984.8

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 53 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	인건비	경비	계	재료비	노무비	경비
SCZBR180	SOLE PLATE 제작 및 설치	650X550X26,(자재비포함)			개소					
MGM60105	고 자 재 철(중량)	t	-0.0073	170,000.0	0.0	0.0	-1,241.0	-1,241.0	0.0	0.0
							335,103	86,259	240,860	7,984
SCZBR352	성형줄눈설치	T=10MM,H=40MM			m					
SCZBR360	성형줄눈	m	1.0500	4,600.0	0.0	0.0	4,830.0	4,830.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0500	0.0	84,686.0	0.0	4,234.3	0.0	4,234.3	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	4,234.3	0.0	0.0	211.7	211.7	0.0	0.0
							9,275	5,041	4,234	0
SCZBR354	주입줄눈설치	T=15MM,H=40MM			m					
SCZBR362	합판 15X60	m3	0.0600	9,259.0	0.0	0.0	555.5	555.5	0.0	0.0
SCZBR364	주입재	kg	0.7920	5,200.0	0.0	0.0	4,118.4	4,118.4	0.0	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0300	0.0	84,686.0	0.0	2,540.5	0.0	2,540.5	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0500	0.0	66,622.0	0.0	3,331.1	0.0	3,331.1	0.0
SCZBR366	주입기손료	식	1.0000	77.0	360.0	365.0	802.0	77.0	360.0	365.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	6,231.6	0.0	0.0	311.5	311.5	0.0	0.0
							11,658	5,062	6,231	365
SCZBR370	낙하물방지공				m2					
MGE40021	철망 #21 아연도	m2	1.1000	1,086.0	0.0	0.0	1,194.6	1,194.6	0.0	0.0
MGI30510	비계목 길이360CM	본	0.2500	4,500.0	0.0	0.0	1,125.0	1,125.0	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM	kg	0.0500	768.0	0.0	0.0	38.4	38.4	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)	kg	0.2800	1,200.0	0.0	0.0	336.0	336.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 54 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR370 낙하물방지공								m2			
LGA00015	비계공		인	0.0300	0.0	116,264.0	0.0	3,487.9	0.0	3,487.9	0.0
								6,181	2,694	3,487	0
SCZBR372 슬라브 NOTCH								m			
SCZBR374	알루미늄판 T=0.2mm		kg	2.5338	4,330.0	0.0	0.0	10,971.3	10,971.3	0.0	0.0
SCZBR376	고 자 재 알루미늄		kg	-0.2303	1,700.0	0.0	0.0	-391.5	-391.5	0.0	0.0
SCZBR378	렌지볼트 6*40		개	2.0000	33.0	0.0	0.0	66.0	66.0	0.0	0.0
BGA52100	제작인건비(재료비의10%)		식	0.1000	0.0	10,645.7	0.0	1,064.5	0.0	1,064.5	0.0
								11,709	10,645	1,064	0
SCZBR373 슬라브 NOTCH			20x15					m			
SCZBR379	노치		m	1.0500	7,000.0	0.0	0.0	7,350.0	7,350.0	0.0	0.0
BGA52100	제작인건비(재료비의10%)		식	0.1000	0.0	7,350.0	0.0	735.0	0.0	735.0	0.0
								8,085	7,350	735	0
SCZBR456 가로등기초								개소			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.2020	253.0	21,841.0	29.0	4,468.7	51.1	4,411.8	5.8
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	1.4580	6,581.0	14,172.0	0.0	30,257.7	9,595.0	20,662.7	0.0
								34,725	9,646	25,074	5
SCZBR458 보강강판 제작 및 설치			600X25000X30					개소			
SCZBR220	열연철판(SM400B) t=30mm		t	3.8857	1,015,100.0	0.0	0.0	3,944,374.0	3,944,374.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	3,944,374.0	0.0	197,218.7	0.0	197,218.7	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 55 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZBR458	보강강판 제작 및 설치		600X25000X30					개소					
MGM60105	고 자 재 철(중량)		t	-0.3532	170,000.0		0.0	0.0	-60,044.0	-60,044.0		0.0	0.0
									4,081,548	3,884,330		197,218	0
SCZBR487	제작대 설치		PSC BEAM용					10m					
MGI10201	각재 미송포함		m3	0.7020	419,262.0		0.0	0.0	294,321.9	294,321.9		0.0	0.0
MGI10511	미송판재 외송포함		m3	0.0150	419,262.0		0.0	0.0	6,288.9	6,288.9		0.0	0.0
MAH80715	깍쇠 D-9		kg	18.4000	150.0		0.0	0.0	2,760.0	2,760.0		0.0	0.0
MGE20035	못 75MM		kg	4.0000	768.0		0.0	0.0	3,072.0	3,072.0		0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	1.3000	0.0	100,469.0		0.0	130,609.7	0.0		130,609.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	3.0000	0.0	66,622.0		0.0	199,866.0	0.0		199,866.0	0.0
									636,917	306,442		330,475	0
SCZBR700	집수구설치		250X250					개소					
SCZBR720	집수구 250X250		개	1.0000	219,000.0		0.0	0.0	219,000.0	219,000.0		0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	219,000.0		0.0	10,950.0	0.0		10,950.0	0.0
									229,950	219,000		10,950	0
SCZBR704	단부설치		150A용,45도					개소					
SCZBR724	단부 150A용,45도		개	1.0000	65,000.0		0.0	0.0	65,000.0	65,000.0		0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	65,000.0		0.0	3,250.0	0.0		3,250.0	0.0
									68,250	65,000		3,250	0
SCZBR706	청소구-T형설치		150A용					개소					
SCZBR726	청소구-T형설치 150A-15A		개	1.0000	280,000.0		0.0	0.0	280,000.0	280,000.0		0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 56 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR706	청소구-T형설치		150A용				개소				
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	280,000.0	0.0	14,000.0	0.0	14,000.0	0.0
								294,000	280,000	14,000	0
SCZBR708	청소구-T형설치		150A용				개소				
SCZBR728	청소구-T형설치 150A-15A		개	1.0000	402,000.0	0.0	0.0	402,000.0	402,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	402,000.0	0.0	20,100.0	0.0	20,100.0	0.0
								422,100	402,000	20,100	0
SCZBR710	연결집수구설치		150AX250A				개소				
SCZBR730	연결집수구(REDUCER) 150A-15A		개	1.0000	126,000.0	0.0	0.0	126,000.0	126,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	126,000.0	0.0	6,300.0	0.0	6,300.0	0.0
								132,300	126,000	6,300	0
SCZBR712	직관고정밴드설치		150A용				개소				
SCZBR732	직관고정밴드 150A용		개	1.1000	6,000.0	0.0	0.0	6,600.0	6,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	6,600.0	0.0	330.0	0.0	330.0	0.0
								6,930	6,600	330	0
SCZBR714	행거셋설치		150A용				개소				
SCZBR734	행거셋 150A용		개	1.1000	26,000.0	0.0	0.0	28,600.0	28,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	28,600.0	0.0	1,430.0	0.0	1,430.0	0.0
								30,030	28,600	1,430	0
SCZBR716	직관연결부설치		150A용				개소				
SCZBR736	직관연결부 150A용		개	1.0500	33,000.0	0.0	0.0	34,650.0	34,650.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 57 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZBR716	직관연결부설치		150A용				개소				
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	34,650.0	0.0	1,732.5	0.0	1,732.5	0.0
								36,382	34,650	1,732	0
SCZBR718	직관설치		150AX3.0T				m				
SCZBR738	직관 150AX3.0T		m	1.0500	33,000.0	0.0	0.0	34,650.0	34,650.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	34,650.0	0.0	1,732.5	0.0	1,732.5	0.0
								36,382	34,650	1,732	0
SCZBR739	단부설치		200A용,45도				개소				
SCZBR740	단부 200A용,45도		개	1.0000	117,000.0	0.0	0.0	117,000.0	117,000.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	117,000.0	0.0	5,850.0	0.0	5,850.0	0.0
								122,850	117,000	5,850	0
SCZBR741	단부설치		250A용,45도				개소				
SCZBR742	단부 250A용,45도		개	1.0000	210,600.0	0.0	0.0	210,600.0	210,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	210,600.0	0.0	10,530.0	0.0	10,530.0	0.0
								221,130	210,600	10,530	0
SCZBR743	청소구-T형설치		250A용				개소				
SCZBR744	청소구-T형 250A용		개	1.0000	907,200.0	0.0	0.0	907,200.0	907,200.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	907,200.0	0.0	45,360.0	0.0	45,360.0	0.0
								952,560	907,200	45,360	0
SCZBR745	청소구-T형설치		200A용				개소				
SCZBR746	청소구-T형 200A용		개	1.0000	723,600.0	0.0	0.0	723,600.0	723,600.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 58 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR745	청소구--十형설치		200A용		개소						
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	723,600.0	0.0	36,180.0	0.0	36,180.0	0.0
								759,780	723,600	36,180	0
SCZBR747	청소구--十형설치		250A용		개소						
SCZBR746	청소구--十형 200A용		개	1.0000	723,600.0	0.0	0.0	723,600.0	723,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	723,600.0	0.0	36,180.0	0.0	36,180.0	0.0
								759,780	723,600	36,180	0
SCZBR750	교각점검시설설치		오도교,P1		개소						
SCZBR751	교각점검시설 재료비 오도교,P1		개소	1.0000	20,791,209.0	0.0	0.0	20,791,209.0	20,791,209.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	14.9660	0.0	84,686.0	0.0	1,267,410.6	0.0	1,267,410.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	29.9310	0.0	66,622.0	0.0	1,994,063.0	0.0	1,994,063.0	0.0
LGA00007	철 공		인	68.8410	0.0	111,574.0	0.0	7,680,865.7	0.0	7,680,865.7	0.0
HCB20000	크레인(타이어) 20 TON		시간	24.0000	9,239.0	23,743.0	44,361.0	1,856,232.0	221,736.0	569,832.0	1,064,664.0
								33,589,780	21,012,945	11,512,171	1,064,664
SCZBR752	교각점검시설설치		오도교,P2		개소						
SCZBR753	교각점검시설 재료비 오도교,P2		개소	1.0000	20,791,209.0	0.0	0.0	20,791,209.0	20,791,209.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	14.9660	0.0	84,686.0	0.0	1,267,410.6	0.0	1,267,410.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	29.9310	0.0	66,622.0	0.0	1,994,063.0	0.0	1,994,063.0	0.0
LGA00007	철 공		인	68.8410	0.0	111,574.0	0.0	7,680,865.7	0.0	7,680,865.7	0.0
HCB20000	크레인(타이어) 20 TON		시간	24.0000	9,239.0	23,743.0	44,361.0	1,856,232.0	221,736.0	569,832.0	1,064,664.0
								33,589,780	21,012,945	11,512,171	1,064,664

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 59 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR754	교각점검시설설치		오도교,P3		개소					
SCZBR755	교각점검시설 재료비 오도교,P3		개소	1.0000	21,466,448.0	0.0	0.0	21,466,448.0	21,466,448.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	16.3620	0.0	84,686.0	0.0	1,385,632.3	0.0	1,385,632.3
LGA00084	보통인부		인	32.7230	0.0	66,622.0	0.0	2,180,071.7	0.0	2,180,071.7
LGA00007	철 공		인	75.2630	0.0	111,574.0	0.0	8,397,393.9	0.0	8,397,393.9
HCB20000	크레인(타이어) 20 TON		시간	32.0000	9,239.0	23,743.0	44,361.0	2,474,976.0	295,648.0	759,776.0
							35,904,521	21,762,096	12,722,873	1,419,552
SCZBR760	연결집수구설치		150AX200A		개소					
SCZBR761	연결집수구 150AX200A		개	1.0000	68,000.0	0.0	0.0	68,000.0	68,000.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	68,000.0	0.0	3,400.0	0.0	3,400.0
							71,400	68,000	3,400	0
SCZBR762	연결집수구설치		200AX250A		개소					
SCZBR763	연결집수구 200AX250A		개	1.0000	126,000.0	0.0	0.0	126,000.0	126,000.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	126,000.0	0.0	6,300.0	0.0	6,300.0
							132,300	126,000	6,300	0
SCZBR764	연결집수구설치		200AX300A		개소					
SCZBR765	연결집수구 200AX300A		개	1.0000	226,800.0	0.0	0.0	226,800.0	226,800.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	226,800.0	0.0	11,340.0	0.0	11,340.0
							238,140	226,800	11,340	0
SCZBR766	연결집수구설치		250AX350A		개소					
SCZBR767	연결집수구 250AX350A		개	1.0000	408,200.0	0.0	0.0	408,200.0	408,200.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 60 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZBR766	연결집수구설치		250AX350A		개소						
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	408,200.0	0.0	20,410.0	0.0	20,410.0	0.0
								428,610	408,200	20,410	0
SCZBR768	직관고정밴드설치		200A용		개소						
SCZBR767	연결집수구 250AX350A		개	1.1000	408,200.0	0.0	0.0	449,020.0	449,020.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	449,020.0	0.0	22,451.0	0.0	22,451.0	0.0
								471,471	449,020	22,451	0
SCZBR770	직관고정밴드설치		250A용		개소						
SCZBR767	연결집수구 250AX350A		개	1.1000	408,200.0	0.0	0.0	449,020.0	449,020.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	449,020.0	0.0	22,451.0	0.0	22,451.0	0.0
								471,471	449,020	22,451	0
SCZBR772	행거셋설치		200A용		개소						
SCZBR773	행거셋 200A용		개	1.1000	42,400.0	0.0	0.0	46,640.0	46,640.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	46,640.0	0.0	2,332.0	0.0	2,332.0	0.0
								48,972	46,640	2,332	0
SCZBR774	행거셋설치		250A용		개소						
SCZBR775	행거셋 250A용		개	1.1000	88,000.0	0.0	0.0	96,800.0	96,800.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	96,800.0	0.0	4,840.0	0.0	4,840.0	0.0
								101,640	96,800	4,840	0
SCZBR776	직관연결부설치		200A용		개소						
SCZBR777	직관연결부 200A용		개	1.0500	59,400.0	0.0	0.0	62,370.0	62,370.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 61 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZBR776	직관연결부설치		200A용		개소						
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	62,370.0	0.0	3,118.5	0.0	3,118.5	0.0
								65,488	62,370	3,118	0
SCZBR778	직관연결부설치		250A용		개소						
SCZBR779	직관연결부 250A용		개	1.0500	106,900.0	0.0	0.0	112,245.0	112,245.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	112,245.0	0.0	5,612.2	0.0	5,612.2	0.0
								117,857	112,245	5,612	0
SCZBR780	직관설치		200AX3.0T		m						
SCZBR781	직관 200AX3.0T		m	1.0500	58,000.0	0.0	0.0	60,900.0	60,900.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	60,900.0	0.0	3,045.0	0.0	3,045.0	0.0
								63,945	60,900	3,045	0
SCZBR782	직관설치		250AX3.0T		m						
SCZBR783	직관 250AX3.0T		m	1.0500	89,500.0	0.0	0.0	93,975.0	93,975.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	93,975.0	0.0	4,698.7	0.0	4,698.7	0.0
								98,673	93,975	4,698	0
SCZBR820	교대점검용계단		계단부		m						
SCZBR822	PC블럭(계단블럭) 40X30X18		m2	0.5000	18,000.0	0.0	0.0	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0
LGA00017	조적공		인	0.2100	0.0	89,437.0	0.0	18,781.7	0.0	18,781.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.0900	0.0	43,683.0	0.0	3,931.4	0.0	3,931.4	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 62 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR820	교대점검용계단		계단부		m						
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	2,917.6	991.4	1,926.2	0.0
								47,954	9,991	37,963	0
SCZBR821	교대보호블럭(자재비포함)		T=6.0mm		m2						
MCF24100	보차도용 콘크리트 인터록킹블럭 T-6CM,무색(회색)		m2	1.0400	5,481.0	0.0	0.0	5,700.2	5,700.2	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
								7,153	5,700	1,453	0
SCZBR824	도면보관함		개소								
MGB50015	스텐레스판 27종 1.5X1000X2000		매	0.5385	94,684.0	0.0	0.0	50,987.3	50,987.3	0.0	0.0
MAH60360	스텐레스경첩 100X75X2.7T		조	1.0000	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0
MGC50015	스텐레스 환봉 STS304 D15		m	0.3000	7,599.0	0.0	0.0	2,279.7	2,279.7	0.0	0.0
MGF12260	셋트양카(STS) 3/4",L150		개	4.0000	4,120.0	0.0	0.0	16,480.0	16,480.0	0.0	0.0
MGA60403	ㄱ형강 40X40X3		kg	1.0000	1,068.0	0.0	0.0	1,068.0	1,068.0	0.0	0.0
MAH70705	자물쇠 50M/M		개	1.0000	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0
MAM10035	합판 T/2 12X910X1820		매	1.0000	12,200.0	0.0	0.0	12,200.0	12,200.0	0.0	0.0
UMC24717	스테인레스강관 아르곤용접(조경) D80 MM		개소	1.0000	3,687.0	20,842.0	459.0	24,988.0	3,687.0	20,842.0	459.0
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.1030	0.0	43,683.0	0.0	4,499.3	0.0	4,499.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	0.5760	5,736.0	12,039.0	0.0	10,238.3	3,303.9	6,934.4	0.0
								129,739	97,005	32,275	459

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 63 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBR830	강관설치		D16mm		m						
MGC10291	구조용 강관 1.2THK D15		m	1.0000	555.0	0.0	0.0	555.0	555.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	555.0	0.0	27.7	0.0	27.7	0.0
MGC10291	구조용 강관 1.2THK D15		m	0.0500	555.0	0.0	0.0	27.7	27.7	0.0	0.0
								609	582	27	0
SCZBR831	보호캡설치				개소						
MMB10705	캡 (흑강관용, 나사식) (KSB1531) D15 MM		개	1.0000	310.0	0.0	0.0	310.0	310.0	0.0	0.0
								310	310	0	0
SCZBR832	분리비닐설치				m2						
SCZBR833	비닐		m2	1.0000	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
								2	2	0	0
SCZBR834	테이프				m						
MGM20461	P.P접착테이프 W=50		m	1.0000	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
								15	15	0	0
SCZBR837	안내표지판		STS,(150X200X3t)		개						
MGB50050	스텐레스판 27종 5.0MMX1MX2M		m2	0.0300	180,288.7	0.0	0.0	5,408.6	5,408.6	0.0	0.0
UAD20120	철물제작설치비 (간단 100%)		t	0.0007	48,218.0	3,458,216.0	113,940.0	2,534.1	33.7	2,420.7	79.7
MGM60107	고 자 재 스테인리스		kg	0.0713	900.0	0.0	0.0	64.1	64.1	0.0	0.0
								8,005	5,506	2,420	79

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 64 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS017	배수관 천공 및 접합		D600X250mm		개소						
HKZ12000	SEWAGE PIPE	PIERCING MACHINE	시간	0.0680	0.0	0.0	243.0	16.5	0.0	0.0	16.5
MGM30051	휘발유	보 통	l	0.3200	1,246.0	0.0	0.0	398.7	398.7	0.0	0.0
LGA00088	운전사(기계)		인	0.0430	0.0	69,388.0	0.0	2,983.6	0.0	2,983.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0430	0.0	84,686.0	0.0	3,641.4	0.0	3,641.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0870	0.0	66,622.0	0.0	5,796.1	0.0	5,796.1	0.0
BGA31010	기구손료 (인건비의1%)		식	0.0100	0.0	0.0	12,421.1	124.2	0.0	0.0	124.2
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	398.7	0.0	0.0	7.9	7.9	0.0	0.0
SCZBS015	주철제흡관연결소켓	D250mm,수밀성고무링포함,흡관용	개	1.0000	31,000.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0	0.0	0.0
								43,967	31,406	12,421	140
SCZBS203	PVC파이프설치		D35MM		m						
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	1.0000	580.0	0.0	0.0	580.0	580.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	580.0	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0
MMA60211	오.배수용 PVC 파이프	D35 MM(VG2)	m	0.0500	580.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0
								638	609	29	0
SCZBS206	PVC파이프설치		D50MM		m						
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프	D50 MM(VG2)	m	1.0000	830.0	0.0	0.0	830.0	830.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	830.0	0.0	41.5	0.0	41.5	0.0
MMA60213	오.배수용 PVC 파이프	D50 MM(VG2)	m	0.0500	830.0	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
								912	871	41	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 65 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS225	유공관설치		D200MM		m						
SCZBS222	유공관	D200MM	m	1.0500	4,340.0	0.0	0.0	4,557.0	4,557.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0022	0.0	66,622.0	0.0	146.5	0.0	146.5	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0050	0.0	87,372.0	0.0	436.8	0.0	436.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0050	0.0	84,686.0	0.0	423.4	0.0	423.4	0.0
								5,563	4,557	1,006	0
SCZBS269	유공관설치		D150mm		m						
SCZBS268	유공관	D150mm	m	1.0500	2,940.0	0.0	0.0	3,087.0	3,087.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0267	0.0	87,372.0	0.0	2,332.8	0.0	2,332.8	0.0
								8,084	3,087	4,997	0
SCZBS310	배수관 날개벽 (V.R관)		D800, SKEW=68~53,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	2.6580	0.0	43,683.0	0.0	116,109.4	0.0	116,109.4	0.0
UAC10059	거푸집(토목,조경)	합판3회	m2	12.7700	6,581.0	14,172.0	0.0	265,015.7	84,039.3	180,976.4	0.0
								381,124	84,039	297,085	0
SCZBS311	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=90~82,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	3.7000	0.0	43,683.0	0.0	161,627.1	0.0	161,627.1	0.0
UAC10059	거푸집(토목,조경)	합판3회	m2	16.4700	6,581.0	14,172.0	0.0	341,801.8	108,389.0	233,412.8	0.0
								503,428	108,389	395,039	0
SCZBS312	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=82~68,후면경사1:1.5		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물)	(토목,조경)	m3	4.0210	0.0	43,683.0	0.0	175,649.3	0.0	175,649.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 66 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS312	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=82~68,후면경사1:1.5			개소					
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	18.1200	6,581.0	14,172.0	0.0	376,044.3	119,247.7	256,796.6	0.0
								551,692	119,247	432,445	0
SCZBS313	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=82~68,후면경사1:1.8			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	4.6660	0.0	43,683.0	0.0	203,824.8	0.0	203,824.8	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	20.8000	6,581.0	14,172.0	0.0	431,662.4	136,884.8	294,777.6	0.0
								635,486	136,884	498,602	0
SCZBS314	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=68~53,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	4.0030	0.0	43,683.0	0.0	174,863.0	0.0	174,863.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	17.7300	6,581.0	14,172.0	0.0	367,950.6	116,681.1	251,269.5	0.0
								542,813	116,681	426,132	0
SCZBS315	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=68~53,후면경사1:1.8			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	4.6450	0.0	43,683.0	0.0	202,907.5	0.0	202,907.5	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	20.1900	6,581.0	14,172.0	0.0	419,002.9	132,870.3	286,132.6	0.0
								621,910	132,870	489,040	0
SCZBS316	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=53~38,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	4.4730	0.0	43,683.0	0.0	195,394.0	0.0	195,394.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	19.6600	6,581.0	14,172.0	0.0	408,003.9	129,382.4	278,621.5	0.0
								603,397	129,382	474,015	0
SCZBS317	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=53~38,후면경사1:1.8			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.3700	0.0	43,683.0	0.0	234,577.7	0.0	234,577.7	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 67 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS317	배수관 날개벽 (V.R관)		D1000, SKEW=53~38,후면경사1:1.8			개소					
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	22.3500	6,581.0	14,172.0	0.0	463,829.5	147,085.3	316,744.2	0.0
								698,406	147,085	551,321	0
SCZBS318	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.3930	0.0	43,683.0	0.0	235,582.4	0.0	235,582.4	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	21.3400	6,581.0	14,172.0	0.0	442,868.9	140,438.5	302,430.4	0.0
								678,450	140,438	538,012	0
SCZBS319	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=90~82,후면경사1:1.8			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.9810	0.0	43,683.0	0.0	261,268.0	0.0	261,268.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	24.4200	6,581.0	14,172.0	0.0	506,788.2	160,708.0	346,080.2	0.0
								768,056	160,708	607,348	0
SCZBS320	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=82~68,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.8390	0.0	43,683.0	0.0	255,065.0	0.0	255,065.0	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	23.4600	6,581.0	14,172.0	0.0	486,865.3	154,390.2	332,475.1	0.0
								741,930	154,390	587,540	0
SCZBS321	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=82~68,후면경사1:1.8			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	6.7740	0.0	43,683.0	0.0	295,908.6	0.0	295,908.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	27.0200	6,581.0	14,172.0	0.0	560,746.0	177,818.6	382,927.4	0.0
								856,654	177,818	678,836	0
SCZBS322	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=68~53,후면경사1:1.5			개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	5.8250	0.0	43,683.0	0.0	254,453.4	0.0	254,453.4	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 68 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS322	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=68~53,후면경사1:1.5			개소						
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	22.9300	6,581.0	14,172.0	0.0	475,866.2	150,902.3	324,963.9		0.0
									730,319	150,902	579,417	0
SCZBS323	배수관 날개벽 (V.R관)		D1200, SKEW=68~53,후면경사1:1.8			개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	6.7540	0.0	43,683.0	0.0	295,034.9	0.0	295,034.9		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	26.2000	6,581.0	14,172.0	0.0	543,728.6	172,422.2	371,306.4		0.0
									838,763	172,422	666,341	0
SCZBS330	배수관 날개벽 (홍관)		D600, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	1.5310	0.0	43,683.0	0.0	66,878.6	0.0	66,878.6		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	8.5800	6,581.0	14,172.0	0.0	178,060.6	56,464.9	121,595.7		0.0
									244,938	56,464	188,474	0
SCZBS331	배수관 날개벽 (홍관)		D600, SKEW=82~68,후면경사1:1.5			개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	1.6740	0.0	43,683.0	0.0	73,125.3	0.0	73,125.3		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	9.4600	6,581.0	14,172.0	0.0	196,323.3	62,256.2	134,067.1		0.0
									269,448	62,256	207,192	0
SCZBS332	배수관 날개벽 (홍관)		D800, SKEW=90~82,후면경사1:1.5			개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.4320	0.0	43,683.0	0.0	106,237.0	0.0	106,237.0		0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	11.8700	6,581.0	14,172.0	0.0	246,338.0	78,116.4	168,221.6		0.0
									352,574	78,116	274,458	0
SCZBS455	전선관설치		D100MM			m						
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	1.0000	2,790.0	0.0	0.0	2,790.0	2,790.0	0.0		0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 69 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS455	전선관설치		D100MM		m						
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	2,790.0	0.0	139.5	0.0	139.5	0.0
MMA60219	오.배수용 PVC 파이프 D100 MM(VG2)		m	0.0500	2,790.0	0.0	0.0	139.5	139.5	0.0	0.0
								3,068	2,929	139	0
SCZBS470	중배수관 연벽		홍관 D600		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.3200	0.0	122,546.0	0.0	39,214.7	0.0	39,214.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.5950	5,736.0	12,039.0	0.0	81,676.1	26,356.9	55,319.2	0.0
								120,889	26,356	94,533	0
SCZBS471	중배수관 연벽		홍관 D800		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.5050	0.0	122,546.0	0.0	61,885.7	0.0	61,885.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	7.1860	5,736.0	12,039.0	0.0	127,731.0	41,218.8	86,512.2	0.0
								189,615	41,218	148,397	0
SCZBS472	중배수관 연벽		홍관 D1000		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.7070	0.0	122,546.0	0.0	86,640.0	0.0	86,640.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	9.9420	5,736.0	12,039.0	0.0	176,719.0	57,027.3	119,691.7	0.0
								263,358	57,027	206,331	0
SCZBS500	비탈면구조물 펌프카타설		1:1.2-1:1.8		m3						
LGA00026	콘크리트공		인	0.1900	0.0	98,735.0	0.0	18,759.6	0.0	18,759.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1300	0.0	66,622.0	0.0	8,660.8	0.0	8,660.8	0.0
HEB80000	콘크리트펌프차 80M3/HR		시간	0.1700	28,750.0	19,894.0	53,802.0	17,415.7	4,887.5	3,381.9	9,146.3

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 70 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
SCZBS500	비탈면구조물 펌프카타설	1:1.2-1:1.8					m3					
SCZBS450	비탈면구조물 기계경비	식	0.0100	0.0	0.0	46,433.0	464.3	0.0	0.0	464.3		
								45,299	4,887	30,802	9,610	
SCZBS553	홍관매설,소켓식	D-600MM,콘크리트기초(180도),보통토				m						
MCD20330	홍관(소켓)KS F4403 D-600,2중(현장도착도)	m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0		
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)	m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0		
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7		
LGA00029	배관공	인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0		
MCD20930	홍관용 고무링 D- 600	개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0		
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	0.3476	0.0	21,841.0	0.0	7,591.9	0.0	7,591.9	0.0		
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	1.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	17,505.6	5,948.4	11,557.2	0.0		
							104,363	38,538	59,498	6,327		
SCZBS555	홍관매설,소켓식	D-800MM,콘크리트기초(180도),보통토				m						
MCD20338	홍관(소켓)KS F4403 D-800,2중(현장도착도)	m	1.0200	51,269.0	0.0	0.0	52,294.3	52,294.3	0.0	0.0		
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)	m3	0.0064	0.0	61,925.0	0.0	396.3	0.0	396.3	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.4720	0.0	66,622.0	0.0	31,445.5	0.0	31,445.5	0.0		
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9		
LGA00029	배관공	인	0.2430	0.0	87,372.0	0.0	21,231.3	0.0	21,231.3	0.0		
MCD20938	홍관용 고무링 D- 800	개	0.4000	5,100.0	0.0	0.0	2,040.0	2,040.0	0.0	0.0		

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 71 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS555	홍관매설,소켓식		D-800MM,콘크리트기초(180도),보통토			m					
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.4694	0.0	21,841.0	0.0	10,252.1	0.0	10,252.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	1.5200	4,957.0	9,631.0	0.0	22,173.7	7,534.6	14,639.1	0.0
								159,156	64,209	86,511	8,436
SCZBS560	홍관매설,소켓식 (L/O형 중배수관)		D-600MM,기초무			m					
MCD20330	홍관(소켓)KS F4403 D-600,2중(현장도착도)		m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	홍관용 고무링 D- 600		개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0
								79,265	32,589	40,349	6,327
SCZBS565	우수연결관		D250MM			m					
MCD20316	홍관(소켓)KS F4403 D-250,2중(현장도착도)		m	1.0200	11,327.0	0.0	0.0	11,553.5	11,553.5	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0016	0.0	61,925.0	0.0	99.0	0.0	99.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3500	0.0	66,622.0	0.0	23,317.7	0.0	23,317.7	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0600	0.0	87,372.0	0.0	5,242.3	0.0	5,242.3	0.0
MCD20916	홍관용 고무링 D- 250		개	0.4000	1,500.0	0.0	0.0	600.0	600.0	0.0	0.0
								40,812	12,153	28,659	0
SCZBS650	진동및롤전압철근콘크리트관매설		D- 600MM, 콘크리트기초(360도),보통토			m					
MCD22330	V.R관(KSF4402) A형2중, D 600(현장도착도)		m	1.0200	27,541.0	0.0	0.0	28,091.8	28,091.8	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 72 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS650	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D- 600MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
LGA00084	보통인부	인	0.2560	0.0	66,622.0	0.0	17,055.2	0.0	17,055.2	0.0
HC10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공	인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD22930	V.R관용 고무링(KSM6613) D 600, D19MM(현장도착도)	개	0.4000	3,420.0	0.0	0.0	1,368.0	1,368.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	0.6032	0.0	21,841.0	0.0	13,174.4	0.0	13,174.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	2.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	32,093.6	10,905.4	21,188.2	0.0
							119,730	42,120	71,283	6,327
SCZBS652	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D- 800MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22338	V.R관(KSF4402) A형2종, D 800(현장도착도)	m	1.0200	46,960.0	0.0	0.0	47,899.2	47,899.2	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.4290	0.0	66,622.0	0.0	28,580.8	0.0	28,580.8	0.0
HC10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
LGA00029	배관공	인	0.2540	0.0	87,372.0	0.0	22,192.4	0.0	22,192.4	0.0
MCD22938	V.R관용 고무링(KSM6613) D 800, D19MM(현장도착도)	개	0.4000	5,690.0	0.0	0.0	2,276.0	2,276.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.0233	0.0	21,841.0	0.0	22,349.8	0.0	22,349.8	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	2.7800	4,957.0	9,631.0	0.0	40,554.5	13,780.4	26,774.1	0.0
							183,176	66,296	108,444	8,436
SCZBS654	진동밀틀전압철근콘크리트관매설	D-1000MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22346	V.R관(KSF4402) A형2종, D1000(현장도착도)	m	1.0200	77,344.0	0.0	0.0	78,890.8	78,890.8	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.6080	0.0	66,622.0	0.0	40,506.1	0.0	40,506.1	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 73 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS654	진동밀를전압철근콘크리트관매설	D-1000MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON	시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5
LGA00029	배관공	인	0.3540	0.0	87,372.0	0.0	30,929.6	0.0	30,929.6	0.0
MCD22946	V.R관용 고무링(KSM6613) D1000, D24MM(현장도착도)	개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.2934	0.0	21,841.0	0.0	28,249.1	0.0	28,249.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	3.2400	4,957.0	9,631.0	0.0	47,265.0	16,060.6	31,204.4	0.0
							253,188	100,598	141,810	10,780
SCZBS656	진동밀를전압철근콘크리트관매설	D-1200MM, 콘크리트기초(360도),보통토	m							
MCD22354	V.R관(KSF4402) A형2종, D1200(현장도착도)	m	1.0200	104,974.0	0.0	0.0	107,073.4	107,073.4	0.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.8330	0.0	66,622.0	0.0	55,496.1	0.0	55,496.1	0.0
HCB15000	크레인(타이어) 15 TON	시간	0.5500	8,042.0	23,743.0	34,596.0	36,509.5	4,423.1	13,058.6	19,027.8
LGA00029	배관공	인	0.4850	0.0	87,372.0	0.0	42,375.4	0.0	42,375.4	0.0
MCD22954	V.R관용 고무링(KSM6613) D1200, D24MM(현장도착도)	개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	1.7855	0.0	21,841.0	0.0	38,997.1	0.0	38,997.1	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	3.8400	4,957.0	9,631.0	0.0	56,017.8	19,034.8	36,983.0	0.0
							340,148	134,211	186,910	19,027
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑	개								
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)	m3	0.0720	0.0	122,546.0	0.0	8,823.3	0.0	8,823.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	0.3600	5,736.0	12,039.0	0.0	6,398.9	2,064.9	4,334.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.0120	6,800.0	375,025.0	0.0	4,581.9	81.6	4,500.3	0.0
							19,803	2,146	17,657	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 74 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZBS670	흙쌓기부집수정(형식-2)	D600, 1.2x1.0x1.6m,H<=6.0m					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.4450	0.0	43,683.0		0.0	63,121.9	0.0	63,121.9		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	12.6170	5,736.0	12,039.0		0.0	224,267.1	72,371.1	151,896.0		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	3.0000	7,000.0	932.0		0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0		0.0
SCZBS660	스틸그레이팅 1190X990	개	1.0000	496,800.0	0.0		0.0	496,800.0	496,800.0	0.0		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0		0.0	1,332.4	0.0	1,332.4		0.0
								809,317	590,171	219,146		0
SCZBS671	흙쌓기부집수정(형식-3)	D300, 0.4x0.4x0.4m					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	0.1440	0.0	43,683.0		0.0	6,290.3	0.0	6,290.3		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	1.8400	5,736.0	12,039.0		0.0	32,705.9	10,554.2	22,151.7		0.0
SCZBS661	스틸그레이팅 490X490	개	1.0000	134,000.0	0.0		0.0	134,000.0	134,000.0	0.0		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0		0.0	1,332.4	0.0	1,332.4		0.0
								174,328	144,554	29,774		0
SCZBS680	흙쌓기부집수정(형식-5)	종배수관, 1.2x0.7x1.7m					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.0150	0.0	43,683.0		0.0	44,338.2	0.0	44,338.2		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	11.6750	5,736.0	12,039.0		0.0	207,523.1	66,967.8	140,555.3		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.1270	6,800.0	375,025.0		0.0	48,491.7	863.6	47,628.1		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0		0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0		0.0
SCZBS662	스틸그레이팅 1330X830	개	1.0000	470,000.0	0.0		0.0	470,000.0	470,000.0	0.0		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0		0.0	1,332.4	0.0	1,332.4		0.0
								787,549	551,831	235,718		0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 75 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	노무비	경비
SCZBS681	흙막기부집수정(형식-5)	D800, 1.2x0.7x1.7m					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.1370	0.0	43,683.0		0.0	49,667.5	0.0	49,667.5		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	12.6110	5,736.0	12,039.0		0.0	224,160.4	72,336.6	151,823.8		0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사	t	0.1640	6,800.0	375,025.0		0.0	62,619.3	1,115.2	61,504.1		0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0		0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0		0.0
SCZBS662	스틸그레이팅 1330X830	개	1.0000	470,000.0	0.0		0.0	470,000.0	470,000.0	0.0		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0200	0.0	66,622.0		0.0	1,332.4	0.0	1,332.4		0.0
								823,642	557,451	266,191		0
SCZBS690	부체도로집수정(형식-1)	VR관, D600					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.0030	0.0	43,683.0		0.0	43,814.0	0.0	43,814.0		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	7.9500	5,736.0	12,039.0		0.0	141,311.2	45,601.2	95,710.0		0.0
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑	개	1.0000	2,146.0	17,657.0		0.0	19,803.0	2,146.0	17,657.0		0.0
								204,928	47,747	157,181		0
SCZBS691	부체도로집수정(형식-2)	VR관, D800					개소					
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)	m3	1.2140	0.0	43,683.0		0.0	53,031.1	0.0	53,031.1		0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	10.0610	5,736.0	12,039.0		0.0	178,834.1	57,709.8	121,124.3		0.0
SCZBS669	부체도로집수정(형식-1)뚜껑	개	1.0000	2,146.0	17,657.0		0.0	19,803.0	2,146.0	17,657.0		0.0
								251,667	59,855	191,812		0
SCZBS700	줄눈절단 콘크리트	T=75mm					m					
MCQ33701	블레이드 320-400MM, T-3.2	개	0.0062	180,000.0	0.0		0.0	1,116.0	1,116.0	0.0		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0156	0.0	66,622.0		0.0	1,039.3	0.0	1,039.3		0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 76 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS700	줄눈절단 콘크리트		T=75mm		m						
LGA00083	특별인부		인	0.0078	0.0	84,686.0	0.0	660.5	0.0	660.5	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트) 320-400MM		시간	0.0667	8,373.0	14,453.0	1,460.0	1,619.7	558.4	964.0	97.3
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	2,663.8	0.0	0.0	133.1	133.1	0.0	0.0
								4,567	1,807	2,663	97
SCZBS701	신축줄눈설치		측구용		m2						
MAK12010	스치로폴 10MMX900X1800 0.015(1종4호)		m2	1.1000	400.0	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0
MGH20009	접착제 압출스치로폴용		kg	0.0350	1,200.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0280	0.0	66,622.0	0.0	1,865.4	0.0	1,865.4	0.0
								2,347	482	1,865	0
SCZBS702	수축줄눈설치		측구용		m						
SCZBS700	줄눈절단 콘크리트 T=75mm		m	1.0000	1,807.0	2,663.0	97.0	4,567.0	1,807.0	2,663.0	97.0
MAE60607	PVC백업재 D18		m	1.0500	58.0	0.0	0.0	60.9	60.9	0.0	0.0
MAE10201	아스팔트 프라이머		l	0.0300	900.0	0.0	0.0	27.0	27.0	0.0	0.0
MGL30600	에폭시수지 모르터		kg	0.4200	3,000.0	0.0	0.0	1,260.0	1,260.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0053	0.0	66,622.0	0.0	353.7	0.0	353.7	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0026	0.0	84,686.0	0.0	220.1	0.0	220.1	0.0
								6,487	3,154	3,236	97
SCZBS703	비닐깔기				m2						
MGM20406	P.E 필름 THK 0.06MM 1겹		m2	1.0000	214.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	214.0	0.0	10.7	0.0	10.7	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 77 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS703	비닐깔기							m2			
MGM20406	P.E 필름	THK 0.06MM 1겹	m2	0.0500	214.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0
								234	224	10	0
SCZBS705	V형측구(TYPE-1)		H-450					m			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.4100	253.0	21,841.0	29.0	9,070.3	103.7	8,954.8	11.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.2400	5,736.0	12,039.0	0.0	39,815.9	12,848.6	26,967.3	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.0700	224.0	10.0	0.0	250.3	239.6	10.7	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.2900	3,154.0	3,236.0	97.0	1,881.1	914.6	938.4	28.1
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0340	482.0	1,865.0	0.0	79.7	16.3	63.4	0.0
								51,859	14,136	37,684	39
SCZBS706	V형측구(TYPE-2)		H-600					m			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.5200	253.0	21,841.0	29.0	11,503.8	131.5	11,357.3	15.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.8530	5,736.0	12,039.0	0.0	50,712.0	16,364.8	34,347.2	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.1600	224.0	10.0	0.0	271.4	259.8	11.6	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.3420	3,154.0	3,236.0	97.0	2,218.4	1,078.6	1,106.7	33.1
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0430	482.0	1,865.0	0.0	100.8	20.7	80.1	0.0
								65,569	17,869	47,652	48
SCZBS707	V형측구(TYPE-3)		H-1000					m			
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.8800	253.0	21,841.0	29.0	19,468.1	222.6	19,220.0	25.5

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 78 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS707	V형측구(TYPE-3)		H-1000		m						
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	4.4880	5,736.0	12,039.0	0.0	79,774.1	25,743.1	54,031.0	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0020	6,800.0	375,025.0	0.0	763.6	13.6	750.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.4000	224.0	10.0	0.0	327.6	313.6	14.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.4810	3,154.0	3,236.0	97.0	3,120.1	1,517.0	1,556.5	46.6
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0730	482.0	1,865.0	0.0	171.2	35.1	136.1	0.0
								103,624	27,845	75,707	72
SCZBS710	측구경사로(형식-1)				개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0530	0.0	122,546.0	0.0	6,494.9	0.0	6,494.9	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	0.3650	5,736.0	12,039.0	0.0	6,487.8	2,093.6	4,394.2	0.0
								12,982	2,093	10,889	0
SCZBS711	측구경사로(형식-2)				개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0810	0.0	122,546.0	0.0	9,926.2	0.0	9,926.2	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	0.5310	5,736.0	12,039.0	0.0	9,438.5	3,045.8	6,392.7	0.0
								19,363	3,045	16,318	0
SCZBS715	맹암거		TYPE-1 (유공관+부직포),H=0.6M		m						
UCA64320	잡석부설	인력	m3	0.2390	0.0	39,973.0	0.0	9,553.5	0.0	9,553.5	0.0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치	3.5t/m,300g/m2	m2	2.1040	1,210.0	199.0	0.0	2,964.4	2,545.8	418.6	0.0
SCZBS225	유공관설치	D200MM	m	1.0000	4,557.0	1,006.0	0.0	5,563.0	4,557.0	1,006.0	0.0
								18,080	7,102	10,978	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 79 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS716	맹암거		TYPE-3 (부직포),H=0.6M			m					
UCA64320	잡석부설 인력		m3	0.2700	0.0	39,973.0	0.0	10,792.7	0.0	10,792.7	0.0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치 3.5t/m,300g/m2		m2	2.1040	1,210.0	199.0	0.0	2,964.4	2,545.8	418.6	0.0
								13,756	2,545	11,211	0
SCZBS717	맹암거		TYPE-5 (부직포),H=0.8M			m					
UCA64320	잡석부설 인력		m3	0.3200	0.0	39,973.0	0.0	12,791.3	0.0	12,791.3	0.0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치 3.5t/m,300g/m2		m2	2.4000	1,210.0	199.0	0.0	3,381.6	2,904.0	477.6	0.0
								16,172	2,904	13,268	0
SCZBS725	U형측구 (농수로형)		형식-1			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.2700	253.0	21,841.0	29.0	5,973.1	68.3	5,897.0	7.8
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	2.3000	5,736.0	12,039.0	0.0	40,882.5	13,192.8	27,689.7	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0010	6,800.0	375,025.0	0.0	381.8	6.8	375.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	0.8000	224.0	10.0	0.0	187.2	179.2	8.0	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치 측구용		m	0.3000	3,154.0	3,236.0	97.0	1,946.1	946.2	970.8	29.1
SCZBS701	신축줄눈설치 측구용		m2	0.0230	482.0	1,865.0	0.0	53.8	11.0	42.8	0.0
								49,423	14,404	34,983	36
SCZBS726	U형측구 (농수로형)		형식-2			m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.3150	253.0	21,841.0	29.0	6,968.6	79.6	6,879.9	9.1
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	2.7000	5,736.0	12,039.0	0.0	47,992.5	15,487.2	32,505.3	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0010	6,800.0	375,025.0	0.0	381.8	6.8	375.0	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	0.9000	224.0	10.0	0.0	210.6	201.6	9.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 80 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS726	U형측구	(농수로형)	형식-2				m				
SCZBS702	수축줄눈설치		m	0.3500	3,154.0	3,236.0	97.0	2,270.4	1,103.9	1,132.6	33.9
	측구용										
SCZBS701	신축줄눈설치		m2	0.0260	482.0	1,865.0	0.0	60.9	12.5	48.4	0.0
	측구용										
								57,884	16,891	40,950	43
SCZBS730	도수로	(횡배수용,D600)	0.8X0.4,비탈구조물펌프카타설				m				
SCZBS500	비탈면구조물	펌프카타설	m3	0.2800	4,887.0	30,802.0	9,610.0	12,683.6	1,368.3	8,624.5	2,690.8
	1:1.2-1:1.8										
UAC10065	거푸집	(토목,조경)	m2	1.9000	5,736.0	12,039.0	0.0	33,772.5	10,898.4	22,874.1	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립	(간단)	t	0.0200	6,800.0	375,025.0	0.0	7,636.5	136.0	7,500.5	0.0
	토목공사										
								54,091	12,402	38,999	2,690
SCZBS731	도수로	(횡배수용,D800)	1.0X0.4,비탈구조물펌프카타설				m				
SCZBS500	비탈면구조물	펌프카타설	m3	0.3300	4,887.0	30,802.0	9,610.0	14,948.6	1,612.7	10,164.6	3,171.3
	1:1.2-1:1.8										
UAC10065	거푸집	(토목,조경)	m2	1.9000	5,736.0	12,039.0	0.0	33,772.5	10,898.4	22,874.1	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립	(간단)	t	0.0220	6,800.0	375,025.0	0.0	8,400.1	149.6	8,250.5	0.0
	토목공사										
								57,120	12,660	41,289	3,171
SCZBS732	도수로	(노면배수용)	비탈구조물펌프카타설				m				
SCZBS500	비탈면구조물	펌프카타설	m3	0.2300	4,887.0	30,802.0	9,610.0	10,418.7	1,124.0	7,084.4	2,210.3
	1:1.2-1:1.8										
UAC10065	거푸집	(토목,조경)	m2	1.7000	5,736.0	12,039.0	0.0	30,217.5	9,751.2	20,466.3	0.0
	합판4회										
UAC20020	철근가공 및 조립	(간단)	t	0.0230	6,800.0	375,025.0	0.0	8,781.9	156.4	8,625.5	0.0
	토목공사										
								49,417	11,031	36,176	2,210
SCZBS740	방수거설치		D600,일반형				개소				
UAC31215	레미콘타설	(소형구조물) (토목,조경)	m3	2.1000	0.0	43,683.0	0.0	91,734.3	0.0	91,734.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 81 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS740	방수거설치		D600,일반형		개소						
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	11.7700	5,736.0	12,039.0	0.0	209,211.7	67,512.7	141,699.0	0.0
								300,945	67,512	233,433	0
SCZBS741	방수거설치		D800,일반형		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.5000	0.0	43,683.0	0.0	109,207.5	0.0	109,207.5	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	12.7800	5,736.0	12,039.0	0.0	227,164.4	73,306.0	153,858.4	0.0
								336,371	73,306	263,065	0
SCZBS743	방수거설치		노면배수,집수정형		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.8620	0.0	122,546.0	0.0	105,634.6	0.0	105,634.6	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	5.9850	5,736.0	12,039.0	0.0	106,383.3	34,329.9	72,053.4	0.0
								212,017	34,329	177,688	0
SCZBS750	차수벽설치		D600,B1,100		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0800	0.0	122,546.0	0.0	9,803.6	0.0	9,803.6	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0040	6,800.0	375,025.0	0.0	1,527.3	27.2	1,500.1	0.0
								11,330	27	11,303	0
SCZBS751	차수벽설치		D800,B1,100		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.1000	0.0	122,546.0	0.0	12,254.6	0.0	12,254.6	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0040	6,800.0	375,025.0	0.0	1,527.3	27.2	1,500.1	0.0
								13,781	27	13,754	0
SCZBS755	도수로 덮개		D600,B1,100		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.4950	0.0	122,546.0	0.0	60,660.2	0.0	60,660.2	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 82 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS755	도수로 덮개		D600,B1,100		개소						
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	3.3000	5,736.0	12,039.0	0.0	58,657.5	18,928.8	39,728.7	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0330	6,800.0	375,025.0	0.0	12,600.2	224.4	12,375.8	0.0
								131,917	19,153	112,764	0
SCZBS756	도수로 덮개		D800,B1,100		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)		m3	0.6300	0.0	122,546.0	0.0	77,203.9	0.0	77,203.9	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	4.2000	5,736.0	12,039.0	0.0	74,655.0	24,091.2	50,563.8	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0400	6,800.0	375,025.0	0.0	15,273.0	272.0	15,001.0	0.0
								167,131	24,363	142,768	0
SCZBS758	도수로 덮개		노면배수용		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)		m3	0.3600	0.0	122,546.0	0.0	44,116.5	0.0	44,116.5	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	2.4000	5,736.0	12,039.0	0.0	42,660.0	13,766.4	28,893.6	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0260	6,800.0	375,025.0	0.0	9,927.4	176.8	9,750.6	0.0
								96,703	13,943	82,760	0
SCZBS760	성토부 집수거		L형 다이크		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)		m3	0.4300	0.0	122,546.0	0.0	52,694.7	0.0	52,694.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	4.7000	5,736.0	12,039.0	0.0	83,542.5	26,959.2	56,583.3	0.0
								136,237	26,959	109,278	0
SCZBS761	성토부 집수거		T형 다이크		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목)		m3	0.8080	0.0	122,546.0	0.0	99,017.1	0.0	99,017.1	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 83 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS761	성토부 집수거		T형 다이크		개소						
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	8.8320	5,736.0	12,039.0	0.0	156,988.7	50,660.3	106,328.4	0.0
								256,005	50,660	205,345	0
SCZBS762	횡배수관용 집수거		D600		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	2.5940	0.0	43,683.0	0.0	113,313.7	0.0	113,313.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	8.6230	5,736.0	12,039.0	0.0	153,273.7	49,461.5	103,812.2	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0470	6,800.0	375,025.0	0.0	17,945.7	319.6	17,626.1	0.0
								284,533	49,781	234,752	0
SCZBS763	횡배수관용 집수거		D800		개소						
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	1.9990	0.0	43,683.0	0.0	87,322.3	0.0	87,322.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	10.2810	5,736.0	12,039.0	0.0	182,744.7	58,971.8	123,772.9	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단) 토목공사		t	0.0550	6,800.0	375,025.0	0.0	21,000.3	374.0	20,626.3	0.0
								291,066	59,345	231,721	0
SCZBS770	측구보호공		V1측구, D1000		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.3930	0.0	122,546.0	0.0	48,160.5	0.0	48,160.5	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	5.1670	5,736.0	12,039.0	0.0	91,843.4	29,637.9	62,205.5	0.0
								140,003	29,637	110,366	0
SCZBS790	철근콘크리트 U형 개거 (형식-1)		1.0x1.0		m						
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	0.6420	253.0	24,482.0	29.0	15,898.4	162.4	15,717.4	18.6
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.0800	0.0	21,841.0	0.0	1,747.2	0.0	1,747.2	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	2.1240	6,581.0	14,172.0	0.0	44,079.3	13,978.0	30,101.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 84 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZBS790	철근콘크리트 U형 개거 (형식-1)	1.0x1.0				m				
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	2.4020	5,736.0	12,039.0	0.0	42,695.4	13,777.8	28,917.6	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사	t	0.0180	8,840.0	421,133.0	0.0	7,739.4	159.1	7,580.3	0.0
SCZBS795	지수판설치 150X5	m	0.1650	1,921.0	20,515.0	615.0	3,803.2	316.9	3,384.9	101.4
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m	m2	0.0240	904.0	1,998.0	0.0	69.5	21.6	47.9	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)	m	0.5500	950.0	1,040.0	48.0	1,120.9	522.5	572.0	26.4
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)	m	0.5500	375.0	942.0	0.0	724.3	206.2	518.1	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)	m	0.5500	77.0	423.0	0.0	274.9	42.3	232.6	0.0
							119,610	29,682	89,782	146
SCZBS791	철근콘크리트 U형 개거 (형식-2)	2.0x1.1				m				
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)	m3	0.8770	253.0	24,482.0	29.0	21,717.9	221.8	21,470.7	25.4
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)	m3	0.1300	0.0	21,841.0	0.0	2,839.3	0.0	2,839.3	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회	m2	2.3240	6,581.0	14,172.0	0.0	48,229.9	15,294.2	32,935.7	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	2.6010	5,736.0	12,039.0	0.0	46,232.7	14,919.3	31,313.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사	t	0.0260	8,840.0	421,133.0	0.0	11,179.2	229.8	10,949.4	0.0
SCZBS795	지수판설치 150X5	m	0.2300	1,921.0	20,515.0	615.0	5,301.6	441.8	4,718.4	141.4
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m	m2	0.0650	904.0	1,998.0	0.0	188.5	58.7	129.8	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)	m	0.7660	950.0	1,040.0	48.0	1,561.0	727.7	796.6	36.7

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 85 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS791	철근콘크리트 U형 개거 (형식-2)		2.0x1.1		m						
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	0.7660	375.0	942.0	0.0	1,008.7	287.2	721.5	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)		m	0.7660	77.0	423.0	0.0	382.9	58.9	324.0	0.0
								140,099	32,735	107,161	203
SCZBS792	철근콘크리트 U형 개거 (형식-3)		3.0x2.5		m						
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	2.1820	253.0	24,482.0	29.0	54,034.9	552.0	53,419.7	63.2
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.1850	0.0	21,841.0	0.0	4,040.5	0.0	4,040.5	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경) 합판3회		m2	5.1240	6,581.0	14,172.0	0.0	106,338.3	33,721.0	72,617.3	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	5.6000	5,736.0	12,039.0	0.0	99,540.0	32,121.6	67,418.4	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.1000	4,957.0	9,631.0	0.0	1,458.8	495.7	963.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.2520	8,840.0	421,133.0	0.0	108,353.1	2,227.6	106,125.5	0.0
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)		m2	4.6000	1,281.0	3,511.0	175.0	22,848.2	5,892.6	16,150.6	805.0
SCZBS795	지수판설치 150X5		m	0.4270	1,921.0	20,515.0	615.0	9,842.7	820.2	8,759.9	262.6
SCZBS796	스치로폴 설치 T=20m/m		m2	0.1080	904.0	1,998.0	0.0	313.3	97.6	215.7	0.0
UCL02012	콘크리트 절단 (5X50MM)		m	1.4250	950.0	1,040.0	48.0	2,904.1	1,353.7	1,482.0	68.4
UAK82310	수밀코킹(씰링제충전) (토목,조경)		m	1.4250	375.0	942.0	0.0	1,876.6	534.3	1,342.3	0.0
UAJ20060	PVC BACK-UP재 설치 (D20)		m	1.4250	77.0	423.0	0.0	712.4	109.7	602.7	0.0
								412,262	77,926	333,137	1,199
SCZBS794	지수판설치		230X9.5T		m						
SCZBS787	PVC지수판 230X9.5T		m	1.0400	8,300.0	0.0	0.0	8,632.0	8,632.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 86 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS794	지수판설치		230X9.5T		m						
MCQ35720	용접봉		kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
	PVC 용접용										
MGE10208	소 철선		kg	0.2100	1,360.0	0.0	0.0	285.6	285.6	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
								30,123	8,993	20,515	615
SCZBS795	지수판설치		150X5		m						
MCA50511	PVC지수판		m	1.0400	1,500.0	0.0	0.0	1,560.0	1,560.0	0.0	0.0
	150X5										
MCQ35720	용접봉		kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
	PVC 용접용										
MGE10208	소 철선		kg	0.2100	1,360.0	0.0	0.0	285.6	285.6	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
								23,051	1,921	20,515	615
SCZBS796	스치로폴 설치		T=20m/m		m2						
MAK12020	스치로폴		m2	1.1000	800.0	0.0	0.0	880.0	880.0	0.0	0.0
	20MMX900X1800 0.015(1종4호)										
MGH20008	접착제		kg	0.0200	1,200.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0
	스치로폴용										
LGA00084	보통인부		인	0.0300	0.0	66,622.0	0.0	1,998.6	0.0	1,998.6	0.0
								2,902	904	1,998	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 87 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS797	버팀대 설치		B=1.0		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.2000	0.0	122,546.0	0.0	24,509.2	0.0	24,509.2	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)		m2	1.4000	6,581.0	14,172.0	0.0	29,054.2	9,213.4	19,840.8	0.0
UAA25530	합판3회 목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)		10공M3	0.0720	9,213.0	333,053.0	0.0	24,643.1	663.3	23,979.8	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0390	6,800.0	375,025.0	0.0	14,891.1	265.2	14,625.9	0.0
UCB30100	토목공사 맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
								116,892	31,141	85,751	0
SCZBS798	버팀대 설치		B=2.0		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.4000	0.0	122,546.0	0.0	49,018.4	0.0	49,018.4	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)		m2	2.8000	6,581.0	14,172.0	0.0	58,108.4	18,426.8	39,681.6	0.0
UAA25530	합판3회 목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)		10공M3	0.1620	9,213.0	333,053.0	0.0	55,447.0	1,492.5	53,954.5	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0640	6,800.0	375,025.0	0.0	24,436.8	435.2	24,001.6	0.0
UCB30100	토목공사 맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
								210,806	41,354	169,452	0
SCZBS799	버팀대 설치		B=3.0		개소						
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.6000	0.0	122,546.0	0.0	73,527.6	0.0	73,527.6	0.0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)		m2	4.2000	6,581.0	14,172.0	0.0	87,162.6	27,640.2	59,522.4	0.0
UAA25530	합판3회 목재동바리(10회, 7M) (토목,조경)		10공M3	0.6210	9,213.0	333,053.0	0.0	212,547.1	5,721.2	206,825.9	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)		t	0.0930	6,800.0	375,025.0	0.0	35,509.7	632.4	34,877.3	0.0
UCB30100	토목공사 맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	7.0000	7,000.0	932.0	0.0	55,524.0	49,000.0	6,524.0	0.0
								464,270	82,993	381,277	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 88 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS810	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC뚜껑	슬라브형D900Xh=1.17M			개소					
UCB27109	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D900	개소	1.0000	27,606.0	112,905.0	0.0	140,511.0	27,606.0	112,905.0	0.0
UCB27209	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D900	m	1.1700	35,000.0	83,515.0	0.0	138,662.5	40,950.0	97,712.5	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0	0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치 COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
							470,553	232,556	237,997	0
SCZBS811	원형맨홀(PE거푸집),주철제뚜껑	슬라브형D900Xh=1.37M			개소					
UCB27109	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D900	개소	1.0000	27,606.0	112,905.0	0.0	140,511.0	27,606.0	112,905.0	0.0
UCB27209	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D900	m	1.3700	35,000.0	83,515.0	0.0	162,365.5	47,950.0	114,415.5	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 주철제 D648MM	조	1.0000	85,000.0	28,847.0	0.0	113,847.0	85,000.0	28,847.0	0.0
							440,519	181,556	258,963	0
SCZBS820	원형맨홀(PE거푸집),COLOR CONC뚜껑	슬라브형D1200Xh=1.16M			개소					
UCB27112	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D1200	개소	1.0000	38,354.0	207,011.0	0.0	245,365.0	38,354.0	207,011.0	0.0
UCB27212	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D1200	m	1.1600	46,333.0	117,979.0	0.0	190,601.8	53,746.2	136,855.6	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	2.0000	7,000.0	932.0	0.0	15,864.0	14,000.0	1,864.0	0.0
UCB34064	맨홀뚜껑및받침대설치 COLOR CONC D648	조	1.0000	150,000.0	25,516.0	0.0	175,516.0	150,000.0	25,516.0	0.0
							627,346	256,100	371,246	0
SCZBS821	원형맨홀(PE거푸집),주철제뚜껑	슬라브형D1200Xh=1.62M			개소					
UCB27112	원형맨홀 기초 및 슬라브(pe거푸집) D1200	개소	1.0000	38,354.0	207,011.0	0.0	245,365.0	38,354.0	207,011.0	0.0
UCB27212	원형맨홀 벽체(pe거푸집) D1200	m	1.6200	46,333.0	117,979.0	0.0	266,185.3	75,059.4	191,125.9	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 89 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZBS821	원형맨홀(PE거푸집),주철제뚜껑			슬라브형D1200Xh=1.62M		개소				
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM	개소	3.0000	7,000.0	932.0	0.0	23,796.0	21,000.0	2,796.0	0.0
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 주철제 D648MM	조	1.0000	85,000.0	28,847.0	0.0	113,847.0	85,000.0	28,847.0	0.0
							649,192	219,413	429,779	0
SCZBS901	아연도강관 설치(직관)			D250		m				
SCZBS900	아연도강관 (직관) D250	m	1.0000	81,261.0	0.0	0.0	81,261.0	81,261.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	81,261.0	0.0	4,063.0	0.0	4,063.0	0.0
SCZBS900	아연도강관 (직관) D250	m	0.0500	81,261.0	0.0	0.0	4,063.0	4,063.0	0.0	0.0
							89,387	85,324	4,063	0
SCZBS903	아연도강관 설치(곡관)			D250		개소				
SCZBS902	아연도강관 (곡관) D250	개	1.0000	68,490.0	0.0	0.0	68,490.0	68,490.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)	식	0.0500	0.0	68,490.0	0.0	3,424.5	0.0	3,424.5	0.0
							71,914	68,490	3,424	0
SCZBS904	관지지대제작및고정부품대(토,조경)			D250 MM		개소				
MGF11522	STS U형 볼트 및 너트 D3/4" X D250	개	1.0000	6,596.0	0.0	0.0	6,596.0	6,596.0	0.0	0.0
MGF12207	스텐레스 스트롱앙카 D10	개	2.0000	460.0	0.0	0.0	920.0	920.0	0.0	0.0
MGA52040	스텐레스 평강 T-2.0, 40MM	kg	0.7980	1,815.0	0.0	0.0	1,448.3	1,448.3	0.0	0.0
UAD20010	잡철물제작비 (간단 100%)	t	0.0007	41,128.0	2,749,547.0	91,151.0	2,017.1	28.7	1,924.6	63.8
MGM60101	고 자 재 철(중량)	kg	-0.0730	170.0	0.0	0.0	-12.4	-12.4	0.0	0.0
MGM20015	고무판 THK-4.8MM	m2	0.0177	7,940.0	0.0	0.0	140.5	140.5	0.0	0.0
							11,108	9,121	1,924	63

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 90 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZC0105	뿌리뽑기		수경10~20CM 침엽수10~20%			a					
LGA00084	보통인부		인	0.0802	0.0	66,622.0	0.0	5,343.0	0.0	5,343.0	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0032	0.0	90,786.0	0.0	290.5	0.0	290.5	0.0
								5,633	0	5,633	0
SCZC0106	뿌리뽑기		수경10~20CM 활엽수10~20%			a					
LGA00084	보통인부		인	0.1413	0.0	66,622.0	0.0	9,413.6	0.0	9,413.6	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0057	0.0	90,786.0	0.0	517.4	0.0	517.4	0.0
								9,931	0	9,931	0
SCZC0110	집목(나무뿌리)		백호(0.7m3)+집게			m3					
BCB01ZC8	Q=3600X0.7X0.55X0.71X0.35/18=19.13			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SCZC0113	유압식백호(0.7m3)+집게 기계경비		시간	0.0523	16,564.0	27,304.0	25,815.0	3,644.2	866.2	1,427.9	1,350.1
								3,643	866	1,427	1,350
SCZCS824	교명판		450X200X10			개					
MGD10154	동판 4 THK		kg	10.0100	10,980.0	0.0	0.0	109,909.8	109,909.8	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	109,909.8	0.0	5,495.4	0.0	5,495.4	0.0
								115,404	109,909	5,495	0
SCZCS826	설명판		500X300X10			개					
MGD10154	동판 4 THK		kg	7.7900	10,980.0	0.0	0.0	85,534.2	85,534.2	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	85,534.2	0.0	4,276.7	0.0	4,276.7	0.0
								89,810	85,534	4,276	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 91 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZCS830	TBM설치		활동		개						
MGD10154	동판 4 THK		kg	1.4700	10,980.0	0.0	0.0	16,140.6	16,140.6	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	16,140.6	0.0	807.0	0.0	807.0	0.0
								16,947	16,140	807	0
SCZGJ220	아스콘굴삭(BREAKER)		파쇄		m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3		시간	0.2000	17,421.0	23,743.0	27,944.0	13,821.6	3,484.2	4,748.6	5,588.8
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0012	200,000.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
								14,060	3,724	4,748	5,588
SCZGJ355	훅관철거		D-800MM		m						
LGA00084	보통인부		인	0.2360	0.0	66,622.0	0.0	15,722.7	0.0	15,722.7	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.1800	6,502.0	23,743.0	23,436.0	9,662.4	1,170.3	4,273.7	4,218.4
								25,384	1,170	19,996	4,218
SCZGJ364	훅관철거		D-1000MM		m						
LGA00084	보통인부		인	0.3375	0.0	66,622.0	0.0	22,484.9	0.0	22,484.9	0.0
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.2300	6,502.0	23,743.0	23,436.0	12,346.4	1,495.4	5,460.8	5,390.2
								34,830	1,495	27,945	5,390
SCZGJ371	지하수폐공		D50mm,H=23.0m		개소						
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1541	0.0	162,228.0	0.0	24,999.3	0.0	24,999.3	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.3059	0.0	120,811.0	0.0	36,956.0	0.0	36,956.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.6141	0.0	84,686.0	0.0	52,005.6	0.0	52,005.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6141	0.0	66,622.0	0.0	40,912.5	0.0	40,912.5	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 92 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGJ371	지하수폐공		D50mm,H=23.0m		개소						
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.1080	0.0	100,704.0	0.0	10,876.0	0.0	10,876.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.7200	4,957.0	9,631.0	0.0	10,503.3	3,569.0	6,934.3	0.0
UMC10413	강관 절단(가스설비용) D50 MM		개소	1.0000	41.0	417.0	8.0	466.0	41.0	417.0	8.0
								176,718	3,610	173,100	8
SCZGJ400	석축철기(BREAKER)				m3						
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 0.7 M3		시간	0.2777	17,421.0	23,743.0	27,944.0	19,191.2	4,837.8	6,593.4	7,760.0
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0028	200,000.0	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0347	0.0	66,622.0	0.0	2,311.7	0.0	2,311.7	0.0
								22,062	5,397	8,905	7,760
SCZGJ410	가드레일지주철거				개						
HAF06000	대형브레이커 0.6 M3		시간	0.0017	0.0	0.0	7,280.0	12.3	0.0	0.0	12.3
LGA00084	보통인부		인	0.0042	0.0	66,622.0	0.0	279.8	0.0	279.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0042	0.0	84,686.0	0.0	355.6	0.0	355.6	0.0
								647	0	635	12
SCZGJ411	가드레일 철거				m						
LGA00084	보통인부		인	0.0025	0.0	66,622.0	0.0	166.5	0.0	166.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0025	0.0	84,686.0	0.0	211.7	0.0	211.7	0.0
								378	0	378	0
SCZGT008	편의시설		(24개월, 50m2)		식						
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경) (24개월)		m2	50.0000	28,220.0	62,975.0	1,205.0	4,620,000.0	1,411,000.0	3,148,750.0	60,250.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 93 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZGT008	편의시설		(24개월, 50m2)		식						
MAZ40163	편의시설(기계설비) 18개월		식	1.0000	641,372.0	0.0	0.0	641,372.0	641,372.0	0.0	
MAZ40183	편의시설(전기설비) 18개월		식	1.0000	40,824.0	0.0	0.0	40,824.0	40,824.0	0.0	
LAA10421	편의시설(설비)		식	1.0000	0.0	891,929.0	0.0	891,929.0	0.0	891,929.0	
LAA10422	편의시설(전기)		식	1.0000	0.0	235,855.0	0.0	235,855.0	0.0	235,855.0	
								6,429,980	2,093,196	4,276,534	60,250
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경)		(24개월)		m2						
MAJ60210	BASE CHANNEL 100X70X20X2.3T		m	0.1672	3,800.0	0.0	0.0	635.3	635.3	0.0	0.0
MAJ60215	TOP CHANNEL 70X45X20X2.3T		m	0.1672	2,900.0	0.0	0.0	484.8	484.8	0.0	0.0
MAJ60001	외부 PANEL(WALL) 1200X2400		매	0.0760	41,800.0	0.0	0.0	3,176.8	3,176.8	0.0	0.0
MAJ60005	외부 PANEL(WINDOW) 1200X2400		매	0.0456	88,400.0	0.0	0.0	4,031.0	4,031.0	0.0	0.0
MAJ60010	외부 PANEL(STEEL DOOR-1) 1200X2400		매	0.0114	115,900.0	0.0	0.0	1,321.2	1,321.2	0.0	0.0
MAJ60020	내부 PANEL(WALL) 1200X2400		매	0.0570	35,200.0	0.0	0.0	2,006.4	2,006.4	0.0	0.0
MAJ60025	내부 PANEL(WOOD DOOR-1) 1200X2400		매	0.0190	100,000.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
MAJ60205	PANEL JOINT(AL.BAR) L=2400		조	0.1178	3,000.0	0.0	0.0	353.4	353.4	0.0	0.0
MAJ60030	박공 PANEL SPAN=7200		매	0.0076	30,000.0	0.0	0.0	228.0	228.0	0.0	0.0
MAJ60220	출입구 채양 600X1200		매	0.0114	14,500.0	0.0	0.0	165.3	165.3	0.0	0.0
MAJ60201	천정판 1200X1200(미장합판+0.5T G.WOOL)		매	0.2622	10,500.0	0.0	0.0	2,753.1	2,753.1	0.0	0.0
MAJ60225	CEILING METAL T-BAR		m	0.5814	1,200.0	0.0	0.0	697.6	697.6	0.0	0.0
MAJ60230	TRUSS SPAN=7200		개	0.0266	52,300.0	0.0	0.0	1,391.1	1,391.1	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 94 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZGT015	조립식(PRE-FAB)가설사무소(토목,조경)	(24개월)					m2			
MAJ60235	중도리 C-60X30X10X2.3T	m	0.5776	2,000.0	0.0	0.0	1,155.2	1,155.2	0.0	0.0
MAJ60240	지붕널 KEYSTONE 0.5T COLOR SHEET	m2	0.4674	5,800.0	0.0	0.0	2,710.9	2,710.9	0.0	0.0
BGA40112	부자재(주재료비의11.2%)	식	0.1120	23,010.0	0.0	0.0	2,577.1	2,577.1	0.0	0.0
MAL10010	맑은유리(KSL2012, B급) 2MM	m2	0.2250	3,250.0	0.0	0.0	731.2	731.2	0.0	0.0
LGA00003	건축목공	인	0.4000	0.0	101,831.0	0.0	40,732.4	0.0	40,732.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	54,056.8	1,081.1	0.0	0.0	1,081.1
UAC31305	펌프카타설(100-300M3, 무근구조물)(토목)	m3	0.0816	812.0	6,304.0	1,519.0	704.5	66.2	514.4	123.9
UAJ14081	시멘트몰탈바닥바르기 (토목,조경) (T-24MM 1회)	m2	1.0000	0.0	7,837.0	0.0	7,837.0	0.0	7,837.0	0.0
UAM10110	룸카펫트붙이기 (T1.8, 일반용)	m2	0.3499	5,247.0	1,621.0	0.0	2,403.0	1,835.9	567.1	0.0
							92,400	28,220	62,975	1,205
SCZGT077	가설방음벽 설치 및 철거(토목)	방음벽H=4+1,B=2.0,24개월					경간			
MAZ60600	가설방음재(플라스틱) 폴리우레탄,섬유보드	m2	2.9600	27,000.0	0.0	0.0	79,920.0	79,920.0	0.0	0.0
SCZGT024	H-JOINER 36X36X1.6T	m	1.4800	6,500.0	0.0	0.0	9,620.0	9,620.0	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.8500	3,416.0	0.0	0.0	6,319.6	6,319.6	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	3.7000	3,416.0	0.0	0.0	12,639.2	12,639.2	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.8500	3,416.0	0.0	0.0	6,319.6	6,319.6	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM	m	1.4800	3,416.0	0.0	0.0	5,055.6	5,055.6	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물 직교크래프	개	3.7000	1,500.0	0.0	0.0	5,550.0	5,550.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 95 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
SCZGT077	가설방음벽 설치 및 철거(토목)		방음벽H=4+1,B=2.0,24개월			경간					
MGJ10005	조임철물	직교크램프	개	2.2200	1,500.0	0.0	0.0	3,330.0	3,330.0	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관)	연결핀	개	1.7000	1,000.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
SCZGT082	가설방음판설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0		m	4.0000	1,489.0	18,137.0	2,119.0	86,980.0	5,956.0	72,548.0	8,476.0
SCZGT080	가설방음벽지주설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0		m	5.0000	1,340.0	16,546.0	1,907.0	98,965.0	6,700.0	82,730.0	9,535.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	155,278.0	7,763.9	0.0	0.0	7,763.9
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)		m2	2.0000	297.0	3,022.0	0.0	6,638.0	594.0	6,044.0	0.0
								330,800	143,704	161,322	25,774
SCZGT078	가설방음벽 설치 및 철거(토목)		방음벽H=5+1,B=2.0,24개월			경간					
MAZ60600	가설방음재(플라스틱)	폴리우레탄,섬유보드	m2	3.7000	27,000.0	0.0	0.0	99,900.0	99,900.0	0.0	0.0
SCZGT024	H-JOINER 36X36X1.6T		m	1.8500	6,500.0	0.0	0.0	12,025.0	12,025.0	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용)	D48.6MM	m	2.2200	3,416.0	0.0	0.0	7,583.5	7,583.5	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용)	D48.6MM	m	3.7000	3,416.0	0.0	0.0	12,639.2	12,639.2	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용)	D48.6MM	m	3.1450	3,416.0	0.0	0.0	10,743.3	10,743.3	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용)	D48.6MM	m	1.1100	3,416.0	0.0	0.0	3,791.7	3,791.7	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물	직교크램프	개	3.7000	1,500.0	0.0	0.0	5,550.0	5,550.0	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물	직교크램프	개	4.4400	1,500.0	0.0	0.0	6,660.0	6,660.0	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관)	연결핀	개	1.7000	1,000.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
SCZGT082	가설방음판설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0		m	5.0000	1,489.0	18,137.0	2,119.0	108,725.0	7,445.0	90,685.0	10,595.0
SCZGT080	가설방음벽지주설치 H4~6m,지주간격1.5~2.0		m	6.0000	1,340.0	16,546.0	1,907.0	118,758.0	8,040.0	99,276.0	11,442.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 96 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
SCZGT078	가설방음벽 설치 및 철거(토목)		방음벽H=5+1,B=2.0,24개월			경간					
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	189,961.0	9,498.0	0.0	0.0	9,498.0
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)		m2	2.0000	297.0	3,022.0	0.0	6,638.0	594.0	6,044.0	0.0
							404,211	176,671	196,005	31,535	
SCZGT080	가설방음벽지주설치		H4~6m,지주간격1.5~2.0			m					
LGA00007	철 공		인	0.1100	0.0	111,574.0	0.0	12,273.1	0.0	12,273.1	0.0
HAD02000	굴삭기(무한궤도) 0.2 M3		시간	0.1800	7,447.0	23,743.0	10,597.0	7,521.5	1,340.4	4,273.7	1,907.4
							19,793	1,340	16,546	1,907	
SCZGT082	가설방음판설치		H4~6m,지주간격1.5~2.0			m					
LGA00007	철 공		인	0.1200	0.0	111,574.0	0.0	13,388.8	0.0	13,388.8	0.0
HAD02000	굴삭기(무한궤도) 0.2 M3		시간	0.2000	7,447.0	23,743.0	10,597.0	8,357.4	1,489.4	4,748.6	2,119.4
							21,745	1,489	18,137	2,119	
SCZGT084	방진망 설치 및 철거(토목)					m2					
MGM20551	PE메쉬네트 #300,1.8X1.8		매	0.1963	810.0	0.0	0.0	159.0	159.0	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)		kg	0.1150	1,200.0	0.0	0.0	138.0	138.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0260	0.0	116,264.0	0.0	3,022.8	0.0	3,022.8	0.0
							3,319	297	3,022	0	
SCZGT110	P.P마대쌓기 및 헐기					개					
SCZGT109	P.P마대 0.55X0.90m		개	1.0000	236.0	0.0	0.0	236.0	236.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0300	0.0	66,622.0	0.0	1,998.6	0.0	1,998.6	0.0
							2,234	236	1,998	0	

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 97 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGT404	흡관매설,소켓식		D-1000MM,기초무			m						
MCD20346	흡관(소켓)KS F4403 D-1000,2중(현장도착도)		m	1.0200	81,671.0	0.0	0.0	83,304.4	83,304.4	0.0	0.0	
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0119	0.0	61,925.0	0.0	736.9	0.0	736.9	0.0	
LGA00084	보통인부		인	0.6750	0.0	66,622.0	0.0	44,969.8	0.0	44,969.8	0.0	
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5	
LGA00029	배관공		인	0.3120	0.0	87,372.0	0.0	27,260.0	0.0	27,260.0	0.0	
MCD20946	흡관용 고무링 D-1000		개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0	
								183,619	88,951	83,888	10,780	
SCZGT406	흡관매설,소켓식		D-1200MM,기초무			m						
MCD20354	흡관(소켓)KS F4403 D-1200,2중(현장도착도)		m	1.0200	114,538.0	0.0	0.0	116,828.7	116,828.7	0.0	0.0	
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0140	0.0	61,925.0	0.0	866.9	0.0	866.9	0.0	
LGA00084	보통인부		인	0.9350	0.0	66,622.0	0.0	62,291.5	0.0	62,291.5	0.0	
HCB10000	크레인(타이어) 10 TON		시간	0.5500	6,502.0	23,743.0	23,436.0	29,524.5	3,576.1	13,058.6	12,889.8	
LGA00029	배관공		인	0.4320	0.0	87,372.0	0.0	37,744.7	0.0	37,744.7	0.0	
MCD20954	흡관용 고무링 D-1200		개	0.4000	9,200.0	0.0	0.0	3,680.0	3,680.0	0.0	0.0	
								250,934	124,084	113,961	12,889	
SCZGT842	자동세륜기 설치(사용기간24개월)		토목단독,그레이팅형(수조식포함)			개소						
UAC31210	레미콘타설(철근구조물) (토목,조경)		m3	26.0600	253.0	24,482.0	29.0	645,349.7	6,593.1	638,000.9	755.7	
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	3.9000	0.0	21,841.0	0.0	85,179.9	0.0	85,179.9	0.0	
QAD25823	되메우기(잡석포설) 135도 보통		m3	23.6000	558.0	761.0	607.0	45,453.6	13,168.8	17,959.6	14,325.2	

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 98 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZGT842	자동세륜기 설치(사용기간24개월)		토목단독,그레이팅형(수조식포함)			개소					
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	42.5450	5,736.0	12,039.0	0.0	756,237.3	244,038.1	512,199.2	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	2.5200	4,957.0	9,631.0	0.0	36,761.7	12,491.6	24,270.1	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통)	토목공사	t	0.8000	8,840.0	421,133.0	0.0	343,978.4	7,072.0	336,906.4	0.0
UCH50055	전원 CABLE 설치		m	50.0000	7,279.0	2,430.0	0.0	485,450.0	363,950.0	121,500.0	0.0
UCH50050	보충수 배관		m	50.0000	330.0	2,456.0	0.0	139,300.0	16,500.0	122,800.0	0.0
HKB02000	자동세륜기(grating type)	2.2x5.34x1.0	시간	766.2000	0.0	0.0	9,600.0	7,355,520.0	0.0	0.0	7,355,520.0
LGA00015	비계공		인	3.0000	0.0	116,264.0	0.0	348,792.0	0.0	348,792.0	0.0
LGA00015	비계공		인	3.0000	0.0	116,264.0	0.0	348,792.0	0.0	348,792.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비		KWh	3,120.0000	0.0	0.0	69.0	1,250,280.0	0.0	0.0	1,250,280.0
BCB01080	보충수(자동세륜시설용)	무 대	m3	88.8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월)	수조식	개소	1.0000	945,041.0	8,034,626.0	19,788.0	8,999,455.0	945,041.0	8,034,626.0	19,788.0
								20,840,548	1,608,854	10,591,026	8,640,668
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월)		수조식			개소					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	24.3000	253.0	21,841.0	29.0	537,588.9	6,147.9	530,736.3	704.7
QAD25823	되메우기(잡석포설)	135도 보통	m3	31.4400	558.0	761.0	607.0	60,553.3	17,543.5	23,925.8	19,084.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	48.6900	5,736.0	12,039.0	0.0	865,464.7	279,285.8	586,178.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	10.6000	4,957.0	9,631.0	0.0	154,632.8	52,544.2	102,088.6	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0460	6,800.0	375,025.0	0.0	17,563.9	312.8	17,251.1	0.0
UCC06010	P.P마대쌓기		개	257.0000	130.0	1,532.0	0.0	427,134.0	33,410.0	393,724.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 99 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
SCZGT846	세륜시설(사용기간24개월)		수조식		개소							
MGE30005	와이어메쉬 #8, 150X150		m2	106.3000		1,970.0	0.0	0.0	209,411.0	209,411.0	0.0	0.0
MGM20408	LDPE 필름(세륜장침사지용) THK 0.08MM 2겹		m2	72.0000		258.0	0.0	0.0	18,576.0	18,576.0	0.0	0.0
MMA74419	일반용 폴리에틸렌관 (KSM3407) D100 MM		m	6.0000		4,970.0	0.0	0.0	29,820.0	29,820.0	0.0	0.0
MMA74422	일반용 폴리에틸렌관 (KSM3407) D200 MM		m	18.0000		14,810.0	0.0	0.0	266,580.0	266,580.0	0.0	0.0
MMC64142	PE관 캡(KS M ISO 8085) D225		개	1.0000		31,410.0	0.0	0.0	31,410.0	31,410.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	95.7750		0.0	66,622.0	0.0	6,380,722.0	0.0	6,380,722.0	0.0
									8,999,455	945,041	8,034,626	19,788
SCZGY305	동바리(DECK FINISHER)		10공m3									
MGI10001	원목 말구9-15CM L-180-270CM		m3	0.0620		170,699.0	0.0	0.0	10,583.3	10,583.3	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0410		269,525.0	0.0	0.0	11,050.5	11,050.5	0.0	0.0
MAH80715	꺼쇠 D-9		kg	0.1100		150.0	0.0	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)		kg	0.3000		1,200.0	0.0	0.0	360.0	360.0	0.0	0.0
MGF30000	볼트		kg	0.1500		720.0	0.0	0.0	108.0	108.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.5000		0.0	100,469.0	0.0	50,234.5	0.0	50,234.5	0.0
LGA00015	비계공		인	1.0000		0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0	116,264.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	2.5000		0.0	66,622.0	0.0	166,555.0	0.0	166,555.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500		22,118.3	0.0	0.0	1,105.9	1,105.9	0.0	0.0
									356,277	23,224	333,053	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 100 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZH180M	쉬트파일박기		U-400x150x13,L-6.51m		본						
HGF01200	진동해머파일(강널말뚝산식용)	30KW	시간	0.2538	0.0	0.0	20,945.0	5,315.8	0.0	0.0	5,315.8
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.2538	16,544.0	23,743.0	45,823.0	21,854.5	4,198.8	6,025.9	11,629.8
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	19.0350	0.0	0.0	69.0	1,313.4	0.0	0.0	1,313.4
LGA00015	비계공		인	0.0635	0.0	116,264.0	0.0	7,382.7	0.0	7,382.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0317	0.0	66,622.0	0.0	2,111.9	0.0	2,111.9	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0317	0.0	90,786.0	0.0	2,877.9	0.0	2,877.9	0.0
								40,855	4,198	18,398	18,259
SCZH182M	쉬트파일박기		U-400x150x13,L-12.75m		본						
HGF04200	진동파일해머(강널말뚝 산식용)	60KW		0.3410	0.0	0.0	37,406.0	12,755.4	0.0	0.0	12,755.4
HCA40000	크레인 (무한궤도)	40TON	시간	0.3410	16,987.0	23,743.0	58,189.0	33,731.2	5,792.5	8,096.3	19,842.4
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	25.5750	0.0	0.0	69.0	1,764.6	0.0	0.0	1,764.6
LGA00015	비계공		인	0.0853	0.0	116,264.0	0.0	9,917.3	0.0	9,917.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0427	0.0	66,622.0	0.0	2,844.7	0.0	2,844.7	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0427	0.0	90,786.0	0.0	3,876.5	0.0	3,876.5	0.0
								64,888	5,792	24,734	34,362
SCZH192M	쉬트파일뽑기		U-400x150x13,L-12.75m		본						
HGF03200	진동파일해머(강널말뚝 산식용)	45KW		0.2368	0.0	0.0	29,133.0	6,898.6	0.0	0.0	6,898.6
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.2368	16,544.0	23,743.0	45,823.0	20,390.7	3,917.6	5,622.3	10,850.8
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	13.3200	0.0	0.0	69.0	919.0	0.0	0.0	919.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 101 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZH192M	쉬트파일뽑기		U-400x150x13,L-12.75m		본						
LGA00015	비계공		인	0.0592	0.0	116,264.0	0.0	6,882.8	0.0	6,882.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0296	0.0	66,622.0	0.0	1,972.0	0.0	1,972.0	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0296	0.0	90,786.0	0.0	2,687.2	0.0	2,687.2	0.0
								39,749	3,917	17,164	18,668
SCZH194M	쉬트파일뽑기		U-400x150x13,L-6.51m		본						
HGF03200	진동파일해머(강널말뚝 산식용)	45KW		0.1503	0.0	0.0	29,133.0	4,378.6	0.0	0.0	4,378.6
HCA35000	크레인 (무한궤도)	35TON	시간	0.1503	16,544.0	23,743.0	45,823.0	12,942.1	2,486.5	3,568.5	6,887.1
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	8.4540	0.0	0.0	69.0	583.3	0.0	0.0	583.3
LGA00015	비계공		인	0.3760	0.0	116,264.0	0.0	43,715.2	0.0	43,715.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0188	0.0	66,622.0	0.0	1,252.4	0.0	1,252.4	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0188	0.0	90,786.0	0.0	1,706.7	0.0	1,706.7	0.0
								64,577	2,486	50,242	11,849
SCZH240M	가이드빔 제작		개								
MGA66050	구조용압연H형강(KS D 3503)	200X150X6X9	kg	38.3700	1,090.0	0.0	0.0	41,823.3	41,823.3	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재	철(중량)	kg	-38.3700	170.0	0.0	0.0	-6,522.9	-6,522.9	0.0	0.0
UMC15109	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 9MM	m	0.2220	421.0	860.0	17.0	288.0	93.4	190.9	3.7
UMC15114	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 14MM	m	1.3640	706.0	1,014.0	20.0	2,373.1	962.9	1,383.0	27.2
UMC90434	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)	D=22MM, T=14MM	개소	8.0000	163.0	3,244.0	0.0	27,256.0	1,304.0	25,952.0	0.0
								65,215	37,660	27,525	30

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 102 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZH250M 가이드빔 이동 설치											
HCB25000 크레인(타이어) 25 TON			시간	0.1170	10,437.0	23,743.0	44,797.0	9,240.2	1,221.1	2,777.9	5,241.2
LGA00015 비계공			인	0.2340	0.0	116,264.0	0.0	27,205.7	0.0	27,205.7	0.0
LGA00084 보통인부			인	0.1170	0.0	66,622.0	0.0	7,794.7	0.0	7,794.7	0.0
LGA00079 작업반장			인	0.1170	0.0	90,786.0	0.0	10,621.9	0.0	10,621.9	0.0
UAD10501 볼트 조이기 (토목,조경)			개	4.0000	0.0	1,518.0	0.0	6,072.0	0.0	6,072.0	0.0
UAD10505 볼트 풀기 (조이기의 80%) (토목,조경)			개	4.0000	0.0	1,214.0	0.0	4,856.0	0.0	4,856.0	0.0
								65,790	1,221	59,328	5,241
SCZI0100 단독담장기초			H=0.4M				개소				
UAC31235 레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목			m3	0.0400	0.0	122,546.0	0.0	4,901.8	0.0	4,901.8	0.0
UAC20020 철근가공 및 조립 (간단) 토목공사			t	0.0008	6,800.0	375,025.0	0.0	305.4	5.4	300.0	0.0
UAC10065 거푸집 (토목,조경) 합판4회			m2	0.4800	5,736.0	12,039.0	0.0	8,531.9	2,753.2	5,778.7	0.0
								13,738	2,758	10,980	0
SCZICE07 시공이음면정리			(레이턴스제거)				m2				
LGA00083 특별인부			인	0.0500	0.0	84,686.0	0.0	4,234.3	0.0	4,234.3	0.0
BGA31030 기구 손료 (인건비의3%)			식	0.0300	0.0	0.0	4,234.3	127.0	0.0	0.0	127.0
								4,361	0	4,234	127
SCZJH000 수평창지수재 설치			30X30				m				
MCA50426 수평창고무지수판(구조물용) 30X30MM			m	1.0000	9,500.0	0.0	0.0	9,500.0	9,500.0	0.0	0.0
BGA53120 제작 및 설치비 (재료비의 12%)			식	0.1200	0.0	9,500.0	0.0	1,140.0	0.0	1,140.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 103 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
SCZJH000	수평창지수재 설치		30X30		m								
MCA50426	수평창고무지수판(구조물용) 30X30MM		m	0.0400	9,500.0	0.0	0.0	0.0	380.0	380.0		0.0	0.0
									11,020	9,880		1,140	0
SCZJH015	교면방수		침투식		m2								
SCZJH016	위터실-100 침투식		l	0.4000	15,870.0	0.0	0.0	0.0	6,348.0	6,348.0		0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0200	0.0	75,703.0	0.0	0.0	1,514.0	0.0		1,514.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0100	0.0	84,686.0	0.0	0.0	846.8	0.0		846.8	0.0
LGA00025	연마공		인	0.0100	0.0	83,169.0	0.0	0.0	831.6	0.0		831.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0100	0.0	66,622.0	0.0	0.0	666.2	0.0		666.2	0.0
									10,206	6,348		3,858	0
SCZJH017	벽식사다리 설치		개소		개소								
UCB30100	맨홀발디담쇠설치 D19MM		개소	1.0000	7,000.0	932.0	0.0	0.0	7,932.0	7,000.0		932.0	0.0
									7,932	7,000		932	0
SCZJH020	스틸그레이팅설치		350X995X50		m								
SCZJH022	스틸그레이팅 350X995X50		m	1.0000	31,000.0	0.0	0.0	0.0	31,000.0	31,000.0		0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	0.0	1,332.4	0.0		1,332.4	0.0
									32,332	31,000		1,332	0
SCZJH026	출입문설치		1800x2100		개소								
SCZJH028	출입문 1800x2100		개소	1.0000	210,000.0	0.0	0.0	0.0	210,000.0	210,000.0		0.0	0.0
BGA53100	제작 및 설치비(재료비의 10%)		식	0.1000	0.0	210,000.0	0.0	0.0	21,000.0	0.0		21,000.0	0.0
									231,000	210,000		21,000	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 104 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZJH027	출입문설치		2800x2800		개소						
SCZJH029	출입문 2800x2800		개소	1.0000	435,556.0	0.0	0.0	435,556.0	435,556.0	0.0	0.0
BGA53100	제작 및 설치비(재료비의 10%)		식	0.1000	0.0	435,556.0	0.0	43,555.6	0.0	43,555.6	0.0
								479,111	435,556	43,555	0
SCZJH030	FRP그레이팅설치		1500X1500		개소						
SCZJH040	FRP그레이팅 1500X1500		개	1.0000	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	500,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								501,332	500,000	1,332	0
SCZJH035	FRP그레이팅설치		1800X1100		개소						
SCZJH042	FRP그레이팅 1800X1100		개	1.0000	400,000.0	0.0	0.0	400,000.0	400,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								401,332	400,000	1,332	0
SCZJH045	스크린설치		250X250		개소						
SCZJH050	스크린 250X250		개	1.0000	39,900.0	0.0	0.0	39,900.0	39,900.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								41,232	39,900	1,332	0
SCZJH047	스크린설치		1000X300		개소						
SCZJH052	스크린 1000X300		개소	1.0000	67,800.0	0.0	0.0	67,800.0	67,800.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								69,132	67,800	1,332	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 105 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH058	스틸파이프		D60				m				
MGC10341	구조용 강관 1.5THK D63		m	1.0000	2,527.0	0.0	0.0	2,527.0	2,527.0	0.0	0.0
								2,527	2,527	0	0
SCZJH060	PVC파이프설치		D250MM				m				
MMA60223	오.배수용 PVC 파이프 D250 MM(VG2)		m	1.0000	15,720.0	0.0	0.0	15,720.0	15,720.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	15,720.0	0.0	786.0	0.0	786.0	0.0
MMA60223	오.배수용 PVC 파이프 D250 MM(VG2)		m	0.0500	15,720.0	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0
								17,292	16,506	786	0
SCZJH069	탄성고무받침 설치		150x150x15				개소				
SCZJH073	DOWEL BAR D25, L=0.8M		개소	1.0000	4,179.0	8,468.0	0.0	12,647.0	4,179.0	8,468.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	4,179.0	0.0	208.9	0.0	208.9	0.0
								12,855	4,179	8,676	0
SCZJH071	탄성고무받침 설치		150x150x30				개소				
SCZJH072	탄성고무받침 150x150x30		개소	1.0000	5,700.0	0.0	0.0	5,700.0	5,700.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	5,700.0	0.0	285.0	0.0	285.0	0.0
								5,985	5,700	285	0
SCZJH073	DOWEL BAR		D25, L=0.8M				개소				
MGA10025	원형봉강(SS41) D-25		t	0.0031	1,090,000.0	0.0	0.0	3,379.0	3,379.0	0.0	0.0
MAE10301	방수공사용아스팔트 I 중(아스팔트콘파운드)		kg	1.0960	730.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0	0.0	8,468.6	0.0	8,468.6	0.0
								12,647	4,179	8,468	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 106 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH074	DOWEL BAR		D25, L=0.6M		개소						
MGA10025	원형봉강(SS41)	D-25	t	0.0023	1,090,000.0	0.0	0.0	2,507.0	2,507.0	0.0	0.0
MAE10301	방수공사용아스팔트	I 중(아스팔트콘파운드)	kg	1.0960	730.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1000	0.0	84,686.0	0.0	8,468.6	0.0	8,468.6	0.0
								11,775	3,307	8,468	0
SCZJH078	타르페이퍼(3-LAYER)설치		T=15MM		m2						
SCZJH070	타르페이퍼	T=15MM	m2	1.0000	26,600.0	0.0	0.0	26,600.0	26,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	26,600.0	0.0	1,330.0	0.0	1,330.0	0.0
								27,930	26,600	1,330	0
SCZJH079	타르페이퍼(4-LAYER)설치		T=15MM		m2						
SCZJH070	타르페이퍼	T=15MM	m2	1.0000	26,600.0	0.0	0.0	26,600.0	26,600.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	26,600.0	0.0	1,330.0	0.0	1,330.0	0.0
								27,930	26,600	1,330	0
SCZJH090	부력방지앵커천공		토사, D=105mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0	722.9	0.0	722.9	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0	1,522.4	0.0	1,522.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0	999.2	0.0	999.2	0.0
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.2857	0.0	23,743.0	10,113.0	9,672.5	0.0	6,783.3	2,889.2
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.2857	33,557.0	19,894.0	4,717.0	16,618.5	9,587.2	5,683.7	1,347.6
MCQ33635	비트(three cone bit)	105mm	개	0.0050	124,000.0	0.0	0.0	620.0	620.0	0.0	0.0
								30,154	10,207	15,711	4,236

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 107 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH092	부력방지앵커천공		풍화암, D=105mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0066	0.0	120,491.0	0.0	795.2	0.0	795.2	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0194	0.0	85,532.0	0.0	1,659.3	0.0	1,659.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0130	0.0	84,686.0	0.0	1,100.9	0.0	1,100.9	0.0
HFH02000	크로울러 드릴 17.0M3/MIN		시간	0.3125	0.0	23,743.0	10,113.0	10,579.9	0.0	7,419.6	3,160.3
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN		시간	0.3125	33,557.0	19,894.0	4,717.0	18,177.3	10,486.5	6,216.8	1,474.0
MCQ33637	비트(buttom bit) 105mm		개	0.0025	460,000.0	0.0	0.0	1,150.0	1,150.0	0.0	0.0
								33,461	11,636	17,191	4,634
SCZJH094	부력방지앵커천공		토사, D=127mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0	722.9	0.0	722.9	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0	1,522.4	0.0	1,522.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0	999.2	0.0	999.2	0.0
HFH02000	크로울러 드릴 17.0M3/MIN		시간	0.3460	0.0	23,743.0	10,113.0	11,714.0	0.0	8,215.0	3,499.0
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN		시간	0.3460	33,557.0	19,894.0	4,717.0	20,126.0	11,610.7	6,883.3	1,632.0
SCZJH097	3WING BIT 5"		개	0.0050	180,000.0	0.0	0.0	900.0	900.0	0.0	0.0
								35,983	12,510	18,342	5,131
SCZJH095	부력방지앵커천공		풍화암, D=127mm		m						
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)		인	0.0066	0.0	120,491.0	0.0	795.2	0.0	795.2	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0194	0.0	85,532.0	0.0	1,659.3	0.0	1,659.3	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0130	0.0	84,686.0	0.0	1,100.9	0.0	1,100.9	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 108 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH095	부력방지앵커천공		풍화암, D=127mm		m						
HFH02000	크로울러 드릴	17.0M3/MIN	시간	0.3780	0.0	23,743.0	10,113.0	12,797.5	0.0	8,974.8	3,822.7
HFE22000	공기압축기 + 에어호스	17.0M3/MIN	시간	0.3780	33,557.0	19,894.0	4,717.0	21,987.4	12,684.5	7,519.9	1,783.0
MCQ33650	버튼비트	D12.7CM(5")	개	0.0025	416,000.0	0.0	0.0	1,040.0	1,040.0	0.0	0.0
								39,379	13,724	20,050	5,605
SCZJH100	부반력앵커방수공		자재 미포함		공						
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
LGA00022	방수공		인	0.2000	0.0	75,703.0	0.0	15,140.6	0.0	15,140.6	0.0
								28,465	0	28,465	0
SCZJH160	두부설치 및 인장		7XΦ8.1MM		개						
SCZJH180	부력방지앙카 지압판	F50TA,240X240X30	개	1.0000	23,060.0	0.0	0.0	23,060.0	23,060.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								128,892	23,060	104,482	1,350
SCZJH162	두부설치 및 인장		7XΦ9.5MM		개						
SCZJH181	부력방지앙카 지압판	F70TA,260X260X32	개	1.0000	28,867.0	0.0	0.0	28,867.0	28,867.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 109 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH162	두부설치 및 인장		7XΦ9.5MM				개				
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								134,699	28,867	104,482	1,350
SCZJH164	두부설치 및 인장		7XΦ11.1MM				개				
SCZJH182	부력방지암카 지압판 F100TA,280X280X36		개	1.0000	37,664.0	0.0	0.0	37,664.0	37,664.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								143,496	37,664	104,482	1,350
SCZJH166	두부설치 및 인장		7XΦ12.7MM				개				
SCZJH183	부력방지암카 지압판 F130TA,320X320X38		개	1.0000	51,928.0	0.0	0.0	51,928.0	51,928.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								157,760	51,928	104,482	1,350

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 110 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH168	두부설치 및 인장		7XΦ15.2MM		개						
SCZJH184	부력방지양카 지압판 F170TA,350X350X40		개	1.0000	65,390.0	0.0	0.0	65,390.0	65,390.0	0.0	0.0
SCZJH191	SEC 인장기 손료		시간	1.0000	0.0	0.0	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0900	0.0	162,228.0	0.0	14,600.5	0.0	14,600.5	0.0
LGI00006	중급기능사(건설 및 기타)		인	0.4650	0.0	120,811.0	0.0	56,177.1	0.0	56,177.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.3390	0.0	84,686.0	0.0	28,708.5	0.0	28,708.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0750	0.0	66,622.0	0.0	4,996.6	0.0	4,996.6	0.0
								171,222	65,390	104,482	1,350
SCZJH195	부력방지양카 그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,290.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	12.9000	2,000.0	0.0	0.0	25,800.0	25,800.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								397,610	25,800	362,221	9,589
SCZJH197	2차 그라우팅(토목)		m3								
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,290.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	12.9000	2,000.0	0.0	0.0	25,800.0	25,800.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 111 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH197 2차 그라우팅(토목)								m3			
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								397,610	25,800	362,221	9,589
SCZJH302 점착유연형 복합도막방수			보강부위					m2			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM		I	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM		m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0660	0.0	75,703.0	0.0	4,996.3	0.0	4,996.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	9,393.3	281.7	0.0	0.0	281.7
								29,022	19,348	9,393	281
SCZJH304 점착유연형 복합도막방수			앵커부위					ea			
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM		I	0.4000	6,050.0	0.0	0.0	2,420.0	2,420.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM		m2	0.2500	3,673.0	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.2800	0.0	75,703.0	0.0	21,196.8	0.0	21,196.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2160	0.0	66,622.0	0.0	14,390.3	0.0	14,390.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	35,587.1	1,067.6	0.0	0.0	1,067.6
								39,992	3,338	35,587	1,067
SCZJH306 방수보호층설치			상하슬래브,측벽					m2			
SCZJH308	보호층 T=1.5,(아스타보드)		m2	1.1000	5,700.0	0.0	0.0	6,270.0	6,270.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 112 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZJH306	방수보호층설치		상하슬래브,측벽		m2						
LGA00022	방수공		인	0.0120	0.0	75,703.0	0.0	908.4	0.0	908.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0120	0.0	66,622.0	0.0	799.4	0.0	799.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	1,707.8	51.2	0.0	0.0	51.2
								8,028	6,270	1,707	51
SCZKS261	아스팔트 방수(벽)		방수, 2회 솔칠		m2						
MAE10301	방수공사용아스팔트 I 중(아스팔트콤파운드)		kg	4.0000	730.0	0.0	0.0	2,920.0	2,920.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0340	0.0	75,703.0	0.0	2,573.9	0.0	2,573.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0400	0.0	66,622.0	0.0	2,664.8	0.0	2,664.8	0.0
								8,158	2,920	5,238	0
SCZLE100	수축줄눈				m						
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트) 320-400MM		시간	0.1000	8,373.0	14,453.0	1,460.0	2,428.6	837.3	1,445.3	146.0
MAE50325	코킹		l	0.0228	3,130.0	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	908.6	0.0	45.4	0.0	45.4	0.0
								2,544	908	1,490	146
SCZLE105	스페이셔		슬래브 및 기초		m2						
MGJ30711	스페이셔(상부근) 철재,75-80		개	8.0000	92.0	0.0	0.0	736.0	736.0	0.0	0.0
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	736.0	0.0	36.8	0.0	36.8	0.0
								772	736	36	0
SCZLE110	스페이셔		벽체 및 기둥		m2						
MGJ30703	스페이셔 도너츠형(기둥및옹벽) PVC,30		개	16.0000	12.0	0.0	0.0	192.0	192.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 113 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZLE110	스페이셔		벽체 및 기둥				m2				
BGA53050	제작 및 설치비 (재료비의 5%)		식	0.0500	0.0	192.0	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0
								201	192	9	0
SCZLE115	PVC 캡		D=35mm용				개				
MMC35412	PVC 캡 (일반용)(KSM3410) D40 MM		개	1.0000	530.0	0.0	0.0	530.0	530.0	0.0	0.0
								530	530	0	0
SCZLE500	신축이음 설치비						m				
LGA00083	특별인부		인	0.0028	0.0	84,686.0	0.0	237.1	0.0	237.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0042	0.0	66,622.0	0.0	279.8	0.0	279.8	0.0
								516	0	516	0
SCZLK528	무수축 콘크리트		fck=600kgf/cm2				m3				
BCB02402	시멘트 별 산		kg	600.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	0.3750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02301	자갈 별 산		m3	0.5880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10201	무수축혼화재		kg	10.2000	2,500.0	0.0	0.0	25,500.0	25,500.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	1.2900	0.0	98,735.0	0.0	127,368.1	0.0	127,368.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
								243,474	25,500	217,974	0
SCZLK530	무수축 몰탈						m3				
BCB02402	시멘트 별 산		kg	,093.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	0.7800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 114 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZLK530 무수축 몰탈								m3			
MGH10201		무수축혼화재	kg	111.4800	2,500.0	0.0	0.0	278,700.0	278,700.0	0.0	0.0
LGA00084		보통인부	인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								345,322	278,700	66,622	0
SCZOB700 조립식블럭(보강토옹벽)			전면					m2			
MCA30213		조립식블럭 (보강토옹벽) 전면 (공장도)	개	11.3300	7,000.0	0.0	0.0	79,310.0	79,310.0	0.0	0.0
MCA30225		연결부속 (보강토옹벽) (공장도)	식	1.0000	3,399.0	0.0	0.0	3,399.0	3,399.0	0.0	0.0
								82,709	82,709	0	0
SCZOB710 조립식블럭(보강토옹벽)			캡					m2			
MCA30211		조립식블럭 (보강토옹벽) 캡 (공장도)	개	22.6600	5,200.0	0.0	0.0	117,832.0	117,832.0	0.0	0.0
MGH20001		접착제 CONC용	kg	1.2000	3,020.0	0.0	0.0	3,624.0	3,624.0	0.0	0.0
MGH10004		회석제 CONC용	kg	1.2000	1,800.0	0.0	0.0	2,160.0	2,160.0	0.0	0.0
								123,616	123,616	0	0
SCZOB720 보강재(보강토 옹벽)			A형					m2			
MCA30231		보강재 A형 (공장도)	m2	1.0300	9,000.0	0.0	0.0	9,270.0	9,270.0	0.0	0.0
								9,270	9,270	0	0
SCZOB730 보강재(보강토 옹벽)			B형					m2			
MCA30232		보강재 B형 (공장도)	m2	1.0300	11,000.0	0.0	0.0	11,330.0	11,330.0	0.0	0.0
								11,330	11,330	0	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 115 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZOB740	보강재(보강토 옹벽)		C형		m2						
MCA30233	보강재	C형 (공장도)	m2	1.0300	14,000.0	0.0	0.0	14,420.0	14,420.0	0.0	0.0
								14,420	14,420	0	0
SCZOS360	교통정리원		보통인부2인/일		일						
LGA00084	보통인부		인	2.0000	0.0	66,622.0	0.0	133,244.0	0.0	133,244.0	0.0
								133,244	0	133,244	0
SCZPJ024	일반아스팔트 표층		기계시공,T-7CM이상		m2						
BCB02443	칼라아스콘	별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0016	0.0	94,418.0	0.0	151.0	0.0	151.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0004	0.0	66,622.0	0.0	26.6	0.0	26.6	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER	3 M	시간	0.0032	17,123.0	23,743.0	41,826.0	264.4	54.7	75.9	133.8
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)	10-12 TON	시간	0.0032	13,508.0	23,743.0	11,856.0	157.0	43.2	75.9	37.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0032	12,113.0	23,743.0	16,417.0	167.1	38.7	75.9	52.5
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)	5-8TON	시간	0.0032	7,262.0	23,743.0	8,125.0	125.1	23.2	75.9	26.0
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0032	20,643.0	16,609.0	15,005.0	167.1	66.0	53.1	48.0
								1,057	225	534	298
SCZPJ025	PSMA아스팔트 표층		기계시공,T-7CM이상		m2						
BCB01Z00		별 산		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0016	0.0	94,418.0	0.0	151.0	0.0	151.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0004	0.0	66,622.0	0.0	26.6	0.0	26.6	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER	3 M	시간	0.0032	17,123.0	23,743.0	41,826.0	264.4	54.7	75.9	133.8

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 116 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ025	PSMA아스팔트 표층		기계시공,T-7CM이상		m2						
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)	10-12 TON	시간	0.0032	13,508.0	23,743.0	11,856.0	157.0	43.2	75.9	37.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0032	12,113.0	23,743.0	16,417.0	167.1	38.7	75.9	52.5
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)	5-8TON	시간	0.0032	7,262.0	23,743.0	8,125.0	125.1	23.2	75.9	26.0
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0032	20,643.0	16,609.0	15,005.0	167.1	66.0	53.1	48.0
								1,057	225	534	298
SCZPJ041	아스팔트 덧씌우기 (중간층)		기계시공, T=7CM이하		m2						
BCB02432	아스콘(#67)	별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER	3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)	10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)	5-8TON	시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
								527	112	266	149
SCZPJ055	시각장애인용 유도블럭 포장		T=6+3+10CM		m2						
MCF24300	시각장애인용 유도블럭	300x300	개	11.0000	6,000.0	0.0	0.0	66,000.0	66,000.0	0.0	0.0
BCB02373	모 래	별 산	m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0054	0.0	84,686.0	0.0	457.3	0.0	457.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 117 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ055	시각장애인용 유도블럭 포장		T=6+3+10CM		m2						
LGA00084	보통인부		인	0.0108	0.0	66,622.0	0.0	719.5	0.0	719.5	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	1,176.8	0.0	0.0	58.8	58.8	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	1,176.8	35.3	0.0	0.0	35.3
HBG01000	컴팩터 (PLATE) 1.5 TON		시간	0.0216	1,495.0	14,453.0	663.0	358.6	32.2	312.1	14.3
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3		시간	0.0216	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,372.2	382.4	512.8	477.0
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공		m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
								70,490	66,661	3,137	692
SCZPJ070	인터록킹블록포장		T=6+3+10CM		m2						
MCF24101	보차도용 콘크리트 인터록킹블럭 T-6CM,유색(흑,적,갈)		m2	0.2600	5,954.0	0.0	0.0	1,548.0	1,548.0	0.0	0.0
MCF24105	보차도용 콘크리트 인터록킹블럭 T-6CM, 칼라(황,녹,청,백)		m2	0.5200	8,218.0	0.0	0.0	4,273.3	4,273.3	0.0	0.0
MCF24100	보차도용 콘크리트 인터록킹블럭 T-6CM,무색(회색)		m2	0.2600	5,481.0	0.0	0.0	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0
BCB02373	모 래 별 산		m3	0.0330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0067	0.0	84,686.0	0.0	567.3	0.0	567.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0133	0.0	66,622.0	0.0	886.0	0.0	886.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	1,453.3	0.0	0.0	72.6	72.6	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	1,453.3	43.5	0.0	0.0	43.5
HBG01000	컴팩터 (PLATE) 1.5 TON		시간	0.0267	1,495.0	14,453.0	663.0	443.4	39.9	385.8	17.7
HAE06000	굴삭기(타이어) 0.6M3		시간	0.0267	17,706.0	23,743.0	22,085.0	1,696.2	472.7	633.9	589.6

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 118 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ070	인터록킹블록포장		T=6+3+10CM		m2						
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공		m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
								12,444	8,019	3,609	816
SCZPJ080	부체도로포장 (콘크리트포장)		인력시공,T-20CM,WM무		m2						
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산		m3	0.2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02371	막모래 별 산		m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGI10501	육송판재		m3	0.0009	359,281.0	0.0	0.0	323.3	323.3	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0060	0.0	94,418.0	0.0	566.5	0.0	566.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1	0.0
UAC11540	양생비 (콘크리트포장) (토목,조경)		a	0.0100	30,000.0	79,946.0	0.0	1,099.4	300.0	799.4	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	1.2000	224.0	10.0	0.0	280.8	268.8	12.0	0.0
								2,603	892	1,711	0
SCZPJ191	보차도경계측구(형식-1,대규모)		화강석,200X300X1000,경계석받침대		m						
BCB02547	화강석경계석(200x300x1000) 별 산		개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1450	253.0	21,841.0	29.0	3,207.7	36.6	3,166.9	4.2
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.4200	4,957.0	9,631.0	0.0	6,126.9	2,081.9	4,045.0	0.0
SCZPJ190	경계석받침대 H150mm		개	1.0000	3,637.0	0.0	0.0	3,637.0	3,637.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0149	0.0	66,622.0	0.0	992.6	0.0	992.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0298	0.0	84,686.0	0.0	2,523.6	0.0	2,523.6	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 119 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZPJ191	보차도경계측구(형식-1,대규모)		화강석,200X300X1000,경계석받침대		m						
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.1194	7,533.0	16,609.0	10,362.0	4,119.7	899.4	1,983.1	1,237.2
								20,637	6,654	12,742	1,241
SCZPJ192	보차도경계측구(형식-1,대규모)		화강석,200X250X1000,경계석받침대		m						
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000)	별 산	개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1450	253.0	21,841.0	29.0	3,207.7	36.6	3,166.9	4.2
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.4200	4,957.0	9,631.0	0.0	6,126.9	2,081.9	4,045.0	0.0
SCZPJ190	경계석받침대	H150mm	개	1.0000	3,637.0	0.0	0.0	3,637.0	3,637.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0083	0.0	66,622.0	0.0	552.9	0.0	552.9	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0083	0.0	84,686.0	0.0	702.8	0.0	702.8	0.0
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.0666	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,297.8	501.6	1,106.1	690.1
								16,555	6,257	9,604	694
SCZPJ196	보도경계석설치		화강석,150X120X1000		m						
BCB02541	화강석경계석(150x120x1000)	별 산	개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0300	0.0	100,704.0	0.0	3,021.1	0.0	3,021.1	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0002	0.0	61,925.0	0.0	12.3	0.0	12.3	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.3000	4,957.0	9,631.0	0.0	4,376.4	1,487.1	2,889.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0179	0.0	84,686.0	0.0	1,515.8	0.0	1,515.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 120 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	금 액	경 비
								재 료 비	노 무 비	
SCZPJ196	보도경계석설치		화강석,150X120X1000		m					
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.0476	7,533.0	16,609.0	10,362.0	1,642.2	358.5	493.2
								10,966	1,845	493
SCZPJ201	보차도경계측구(대로,중로,빗물받이부분)		화강석, 200X250X1000		m					
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000)	별 산	개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.0250	0.0	100,704.0	0.0	2,517.6	2,517.6	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	30.9	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.2000	4,957.0	9,631.0	0.0	2,917.6	991.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0104	0.0	66,622.0	0.0	692.8	692.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0313	0.0	84,686.0	0.0	2,650.6	2,650.6	0.0
HCC05000	트럭탑재형	크레인 5 TON	시간	0.0833	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,874.0	627.4	863.1
								11,682	1,618	863
SCZPJ205	L형측구		형식-4		m					
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)		m3	0.1530	253.0	21,841.0	29.0	3,384.7	38.7	4.4
UAC10065	거푸집 (토목,조경)	합판4회	m2	0.7560	5,736.0	12,039.0	0.0	13,437.8	4,336.4	0.0
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0009	6,800.0	375,025.0	0.0	343.6	6.1	0.0
SCZBS703	비닐깔기		m2	0.9000	224.0	10.0	0.0	210.6	201.6	0.0
SCZBS702	수축줄눈설치	측구용	m	0.1430	3,154.0	3,236.0	97.0	927.5	451.0	13.8
SCZBS701	신축줄눈설치	측구용	m2	0.0050	482.0	1,865.0	0.0	11.7	2.4	0.0
								18,315	5,036	18

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 121 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
SCZPJ400	투수콘크리트포장(보통)	T=7+10+3CM				m2				
UCP18000	투수콘크리트포장 표층 T=7CM,보도포장용	m2	1.0000	1,386.0	1,972.0	495.0	3,853.0	1,386.0	1,972.0	495.0
UCP04410	보도포장 하부 보조기층 T=10CM,인력식 소규모 장비사용 시공	m2	1.0000	188.0	1,136.0	166.0	1,490.0	188.0	1,136.0	166.0
BCB02373	모래 별 산	m3	0.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UCA64820	모래부설 및 다짐 인력	m3	0.0300	0.0	19,986.0	0.0	599.5	0.0	599.5	0.0
							5,942	1,574	3,707	661
SCZPJ650	표층면고르기	T=5CM				m3				
BCB01ZD0			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	포설량의 1/3 적용									
UCP10210	일반아스팔트포장 표층 기계시공, T=7CM이하	m2	6.6670	112.0	266.0	149.0	3,513.4	746.7	1,773.4	993.3
							3,512	746	1,773	993
SCZPJ655	중간층면고르기	T=7CM				m3				
BCB01ZD0			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	포설량의 1/3 적용									
UCP10100	일반아스팔트포장 중간층 기계시공, T=7CM이하	m2	4.7620	112.0	266.0	149.0	2,509.4	533.3	1,266.6	709.5
							2,508	533	1,266	709
SCZPJ660	기층면고르기	T=10CM				m3				
BCB01ZD0			0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	포설량의 1/3 적용									
UCP10000	포장하부 아스팔트 기층(BB층) T=10CM이상	m2	3.3333	189.0	369.0	244.0	2,673.1	629.9	1,229.9	813.3
							2,671	629	1,229	813
SCZSB002	소화기함STS(소화기포함)	560*610*230				ea				
SCZSB001	소화기함(STS) 560*610*230	EA	1.0000	195,000.0	0.0	0.0	195,000.0	195,000.0	0.0	0.0
MML31102	분말소화기(ABC) 3.3KG	개	2.0000	24,000.0	0.0	0.0	48,000.0	48,000.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 122 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
SCZSB002	소화기함STS(소화기포함)		560*610*230		ea						
LGA00029	배관공		인	0.8000	0.0	87,372.0	0.0	69,897.6	0.0	69,897.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	69,897.6	1,397.9	0.0	0.0	1,397.9
							314,294	243,000	69,897	1,397	
SCZSB007	수중형배수펌프설치		7000LPM*25MAQ*45KW		대						
SCZSB003	수중형배수펌프 7000LPM*25MAQ*45KW		대	1.0000	20,930,000.0	0.0	0.0	20,930,000.0	20,930,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공		인	3.0000	0.0	87,372.0	0.0	262,116.0	0.0	262,116.0	0.0
LGA00098	기계설치공		인	9.7000	0.0	85,723.0	0.0	831,513.1	0.0	831,513.1	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	1,093,629.1	21,872.5	0.0	0.0	21,872.5
							22,045,501	20,930,000	1,093,629	21,872	
SCZSB008	수중펌프설치장비사용료		45KW		대						
HCA30000	크레인 (무한궤도) 30TON		시간	4.0000	15,510.0	23,743.0	45,241.0	337,976.0	62,040.0	94,972.0	180,964.0
HCZ07001	지게차 5TON		시간	4.0000	9,612.0	19,894.0	6,262.0	143,072.0	38,448.0	79,576.0	25,048.0
HKH30000	용접기 (교류) 300AMP		시간	40.0000	0.0	0.0	94.0	3,760.0	0.0	0.0	3,760.0
							484,808	100,488	174,548	209,772	
SCZSB010	모노레이호이스트설치		2TON*12M		대						
SCZSB006	모노레이호이스트 2TON*12M		대	1.0000	2,880,000.0	0.0	0.0	2,880,000.0	2,880,000.0	0.0	0.0
LGA00073	계장공		인	0.8000	0.0	113,833.0	0.0	91,066.4	0.0	91,066.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	3.4000	0.0	84,686.0	0.0	287,932.4	0.0	287,932.4	0.0
LGA00015	비계공		인	1.3000	0.0	116,264.0	0.0	151,143.2	0.0	151,143.2	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	2.6000	0.0	102,522.0	0.0	266,557.2	0.0	266,557.2	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 123 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZSB010	모노레이호이스트설치		2TON*12M				대				
LGA00098	기계설치공		인	3.5000	0.0	85,723.0	0.0	300,030.5	0.0	300,030.5	0.0
LGA00059	시공 측량사		인	0.5000	0.0	78,731.0	0.0	39,365.5	0.0	39,365.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	1,136,095.1	22,721.9	0.0	0.0	22,721.9
								4,038,816	2,880,000	1,136,095	22,721
SCZSB011	호이스트설치장비사용료						t				
HCC05000	트럭탑재형 크레인 5 TON		시간	1.3000	7,533.0	16,609.0	10,362.0	44,855.2	9,792.9	21,591.7	13,470.6
HKH30000	용접기 (교류) 300AMP		시간	7.6000	0.0	0.0	94.0	714.4	0.0	0.0	714.4
								45,568	9,792	21,591	14,185
SCZSB037	급배기팬(인라인) D833설치		6060CMH*20MMAQ*1.5KW				대				
SCZSB035	급배기팬(인라인) D833 6060CMH*20MMAQ*1.5KW		대	1.0000	1,764,800.0	0.0	0.0	1,764,800.0	1,764,800.0	0.0	0.0
LGA00098	기계설치공		인	2.9000	0.0	85,723.0	0.0	248,596.7	0.0	248,596.7	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	248,596.7	4,971.9	0.0	0.0	4,971.9
								2,018,367	1,764,800	248,596	4,971
SCZSB038	급배기팬(벽부형) D300설치		1500CMH*4MMAQ*0.075KW				대				
SCZSB036	급배기팬(벽부형) D300 1500CMH*4MMAQ*0.075KW		대	1.0000	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0	0.0
LGA00098	기계설치공		인	0.5000	0.0	85,723.0	0.0	42,861.5	0.0	42,861.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	42,861.5	857.2	0.0	0.0	857.2
								78,718	35,000	42,861	857
SCZSB041	그릴설치		550*400				ea				
SCZSB039	그릴 550*400		ea	1.0000	24,200.0	0.0	0.0	24,200.0	24,200.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 124 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZSB041	그릴설치		550*400		ea						
LGA00115	닥	트 공	인	0.7400	0.0	85,692.0	0.0	63,412.0	0.0	63,412.0	0.0
BGA31020	기구	손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	63,412.0	1,268.2	0.0	0.0	1,268.2
								88,880	24,200	63,412	1,268
SCZSB042	레지스터설치		550*400		ea						
SCZSB040	레지스터	550*400	ea	1.0000	37,400.0	0.0	0.0	37,400.0	37,400.0	0.0	0.0
LGA00115	닥	트 공	인	0.7400	0.0	85,692.0	0.0	63,412.0	0.0	63,412.0	0.0
BGA31020	기구	손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	63,412.0	1,268.2	0.0	0.0	1,268.2
								102,080	37,400	63,412	1,268
SCZSB044	급배기팬(벽부형) D250설치		1882CMH*4MMAQ*0.2KW		대						
SCZSB043	급배기팬(벽부형)	D250 1882CMH*4MMAQ*0.2KW	대	1.0000	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0
LGA00098	기계	설치공	인	0.5000	0.0	85,723.0	0.0	42,861.5	0.0	42,861.5	0.0
BGA31020	기구	손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	42,861.5	857.2	0.0	0.0	857.2
								73,718	30,000	42,861	857
SCZY0222	접속슬래브용 강관		D60mm		m						
MGC10341	구조용 강관	1.5THK D63	m	1.0300	2,527.0	0.0	0.0	2,602.8	2,602.8	0.0	0.0
								2,602	2,602	0	0
SCZY0970	타일붙이기(자재포함)		T=5MM, 벽면 압착공법		m2						
MAC71001	자기질 타일(백색)	100X100 T-18	m2	1.0300	20,000.0	0.0	0.0	20,600.0	20,600.0	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2)	(토목,조경)	m3	0.0050	0.0	61,925.0	0.0	309.6	0.0	309.6	0.0
LGA00023	타일	공	인	0.1800	0.0	95,954.0	0.0	17,271.7	0.0	17,271.7	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 125 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZY0970	타일붙이기(자재포함)		T=5MM, 벽면 압착공법		m2						
LGA00024	줄눈공		인	0.0200	0.0	86,407.0	0.0	1,728.1	0.0	1,728.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0600	0.0	66,622.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	30,635.1	919.0	0.0	0.0	919.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	30,635.1	919.0	0.0	0.0	919.0
								53,073	20,600	30,635	1,838
SCZY1470	유로폼 (토목,조경)		벽(7-10m)		m2						
MGJ20205	PANEL 600X1200		매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
MGJ20308	INCORNER PANEL 1200X(200+200)		매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
MGJ30201	WEDGE PIN L-90		개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
MGJ30202	FLAT TIE L-200		개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
MGJ30203	HOOK CLAMP 수직 수평		개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM		m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,823.8	0.0	0.0	141.1	141.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1133	0.0	100,469.0	0.0	11,383.1	0.0	11,383.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0594	0.0	66,622.0	0.0	3,957.3	0.0	3,957.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	15,340.4	460.2	0.0	0.0	460.2
								18,764	2,964	15,340	460

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 126 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZZ0001	구조물철기(벽돌및블록)		백호					m3			
BCB01Z84				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.45/17=40.36									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0248	29,285.0	23,743.0	23,233.0	1,891.1	726.2	588.8	576.1
								1,890	726	588	576
SCZZ0002	구조물철기(기타)		백호					m3			
BCB01Z84				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.45/17=40.36									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0277	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,112.2	811.1	657.6	643.5
								2,111	811	657	643
SCZZ0005	구조물철기(금속및철재)		백호					t			
BCB01Z82				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X0.2X1.0X1.0X0.45/17=19.05									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0525	29,285.0	23,743.0	23,233.0	4,003.6	1,537.4	1,246.5	1,219.7
								4,002	1,537	1,246	1,219
SCZZ0011	집토(기타폐기물)		백호					m3			
BCB01Z85				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X1.0X0.55X0.77X0.65/17=58.29									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0172	29,285.0	23,743.0	23,233.0	1,311.6	503.7	408.3	399.6
								1,310	503	408	399
SCZZ0013	집토(콘크리트류)		백호					m3			
BCB01Z86				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Q=3,600X1.0X0.55X0.71X0.45/17=37.21									
HAD10000	굴삭기(무한궤도)	1.0 M3	시간	0.0269	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,051.2	787.7	638.6	624.9
								2,049	787	638	624

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 127 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
SCZZ0017	집토(금속및철재)		백호			t					
BCB01Z83				0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Q=3,600X0.2X1.0X1.0X0.45/17=19.05										
HAD10000	굴삭기(무한궤도)		시간	0.0525	29,285.0	23,743.0	23,233.0	4,003.6	1,537.4	1,246.5	1,219.7
	1.0 M3										
								4,002	1,537	1,246	1,219
SCZZ0031	아스콘굴삭(BREAKER)		파쇄			m3					
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커		시간	0.2000	17,421.0	23,743.0	27,944.0	13,821.6	3,484.2	4,748.6	5,588.8
	0.7 M3										
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0012	200,000.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
								14,060	3,724	4,748	5,588
SCZZA200	거푸집 (토목,조경)		합판3회, 인건비20%할증			m2					
MAM10410	합판		m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
	T/1 12X1210X2420										
MGI10202	각재		m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
	외송포함										
MGE10208	소 철선		kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
MGE20035	못		kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
	75MM										
MGJ20702	박리제		l	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
	수용성목재용										
LGA00004	형틀목공		인	0.1234	0.0	100,469.0	0.0	12,397.8	0.0	12,397.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.7344	0.0	66,622.0	0.0	48,927.1	0.0	48,927.1	0.0
								67,905	6,581	61,324	0
UAA10010	먹메김		(일반용)			m2					
LGA00003	건축목공		인	0.0495	0.0	101,831.0	0.0	5,040.6	0.0	5,040.6	0.0
								5,040	0	5,040	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 128 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA10201	수평기준틀				m						
MGI10202	각재		m3	0.0030	269,525.0	0.0	0.0	808.5	808.5	0.0	0.0
MGE20035	외송포함 못		kg	0.0190	768.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.0	0.0
LGA00003	75MM 건축목공		인	0.0170	0.0	101,831.0	0.0	1,731.1	0.0	1,731.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0170	0.0	66,622.0	0.0	1,132.5	0.0	1,132.5	0.0
								3,686	823	2,863	0
UAA20150	강관비계다리(3개월,30M미만) (토목,조경)				m2						
MGJ10001	단관(비계용)		m	0.9000	3,416.0	0.0	0.0	3,074.4	3,074.4	0.0	0.0
MGJ10004	D48.6MM 이음철물 (강관틀)		개	0.2364	1,000.0	0.0	0.0	236.4	236.4	0.0	0.0
MGJ10107	0.68X12%(연결핀) 조절받침철물		개	0.0234	3,410.0	0.0	0.0	79.7	79.7	0.0	0.0
MGJ10005	재키베이스 조임철물		개	0.8676	1,500.0	0.0	0.0	1,301.4	1,301.4	0.0	0.0
MGJ10301	직교크램프 발판(PSP)		매	0.0940	14,000.0	0.0	0.0	1,316.0	1,316.0	0.0	0.0
MGJ10008	3X420X3040 철물		개	0.0400	450.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
MGI10202	양카용 각재		m3	0.0035	269,525.0	0.0	0.0	929.8	929.8	0.0	0.0
MGE10208	210-360X4.5-12X4.5-9 소 철선		kg	0.2650	1,360.0	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0
LGA00015	#8 (4.0) 비계공		인	0.2730	0.0	116,264.0	0.0	31,740.0	0.0	31,740.0	0.0
BGA31050	조립,해체 기구 손료 (인건비의 5%)		식	0.0500	0.0	0.0	31,740.0	1,587.0	0.0	0.0	1,587.0
								40,643	7,316	31,740	1,587
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)				m2						
MGJ10104	비계 기본틀(기둥)		개	0.0216	21,000.0	0.0	0.0	453.6	453.6	0.0	0.0
수직틀 1.2MX1.9M											

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 129 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
UAA20360	강관틀 비계 (3개월) (토목,조경)							m2				
MGJ10105	비계 장선틀 수평틀 1.0MX1.9M	개	0.0204	18,500.0	0.0	0.0	0.0	377.4	377.4	0.0	0.0	0.0
MGJ10106	가새틀	개	0.0408	8,300.0	0.0	0.0	0.0	338.6	338.6	0.0	0.0	0.0
MGJ10107	조절받침철물 재키베이스	개	0.0036	3,410.0	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0
MGJ10004	이음철물 (강관틀) 0.68X12%(연결핀)	개	0.0816	1,000.0	0.0	0.0	0.0	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0
MGJ10008	철물 앙카용	개	0.0400	450.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공 조립해체	인	0.0302	0.0	116,264.0	0.0	0.0	3,511.1	0.0	3,511.1	0.0	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	3,511.1	0.0	175.5	0.0	0.0	0.0	175.5
								4,967	1,281	3,511		175
UAA20631	강관비계매기(브라켓)	(3개월)						m2				
MGJ10001	단관(비계용) D48.6 3.99X6%	m	0.2390	3,416.0	0.0	0.0	0.0	816.4	816.4	0.0	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관) 0.5X12%	개	0.0600	1,000.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물 2.08X12%	개	0.2490	1,500.0	0.0	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0	0.0
MGJ10007	지지보수대 0.04X9%	개	0.0036	9,500.0	0.0	0.0	0.0	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0
LGA00015	비계공	인	0.0800	0.0	116,264.0	0.0	0.0	9,301.1	0.0	9,301.1	0.0	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.	식	0.0500	0.0	0.0	9,301.1	0.0	465.0	0.0	0.0	0.0	465.0
								11,050	1,284	9,301		465
UAA20701	이동식 강관조립 말비계	(3개월 H=2M 1단)						대				
MGJ10104	비계 기본틀(기동) H1700X1219, 2X6%	개	0.1200	21,000.0	0.0	0.0	0.0	2,520.0	2,520.0	0.0	0.0	0.0
MGJ10106	가새틀 L1518, 2X6%	개	0.1200	8,300.0	0.0	0.0	0.0	996.0	996.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 130 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA20701	이동식 강관조립 말비계		(3개월 H=2M 1단)		대						
MGJ10105	비계 장선틀 L1829, 4X6%		개	0.2400	18,500.0	0.0	0.0	4,440.0	4,440.0	0.0	0.0
MGC10339	구조용 강관 13.354X6%		m	0.8000	1,481.0	0.0	0.0	1,184.8	1,184.8	0.0	0.0
MGJ10108	바퀴 4X9%		개	0.3600	5,400.0	0.0	0.0	1,944.0	1,944.0	0.0	0.0
MGJ10107	조절받침철물 4X9%		개	0.3600	3,410.0	0.0	0.0	1,227.6	1,227.6	0.0	0.0
MAM10245	합판 T18, 발판 2.229X1.1X25%		m2	0.6120	11,064.8	0.0	0.0	6,771.6	6,771.6	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2	0.0
								59,057	19,084	39,973	0
UAA21101	강관비계다리		(30M미만 3개월 디딤판면적)		m2						
MGJ10001	단관(비계용) 48.6X2.4 15X6%		m	0.9000	3,416.0	0.0	0.0	3,074.4	3,074.4	0.0	0.0
MGJ10003	이음철물(단관) 1.97X12%		개	0.2364	1,000.0	0.0	0.0	236.4	236.4	0.0	0.0
MGJ10005	조임철물 7.23X12%		개	0.8676	1,500.0	0.0	0.0	1,301.4	1,301.4	0.0	0.0
MGJ10006	받침철물 0.26X9%		개	0.0234	3,410.0	0.0	0.0	79.7	79.7	0.0	0.0
MGJ10008	철물 양카용		개	0.0400	450.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
MGJ10301	발판(PSP) 0.94X10%		매	0.0940	14,000.0	0.0	0.0	1,316.0	1,316.0	0.0	0.0
MGI10202	각재 0.0115X30%		m3	0.0035	269,525.0	0.0	0.0	929.8	929.8	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8-10		kg	0.2650	1,360.0	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0
LGA00015	비계공 조립 해체		인	0.2730	0.0	116,264.0	0.0	31,740.0	0.0	31,740.0	0.0
BGA31050	기구 손료 (인건비의 5%) M05.		식	0.0500	0.0	0.0	31,740.0	1,587.0	0.0	0.0	1,587.0
								40,643	7,316	31,740	1,587

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 131 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA25010	강관동바리 손료		(총고3.5M이하, 일반 1개월)		m2						
MGJ10101	강관지주	1.34X1.5%	본	0.0201	19,200.0	0.0	0.0	385.9	385.9	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0400	0.0	100,469.0	0.0	4,018.7	0.0	4,018.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	재료비의 5%	식	0.0500	385.9	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0	0.0
								5,756	405	5,351	0
UAA25201	목제동바리 손료		(7M미만 7회사용)		m3						
MGJ10001	원목	0.144X0.171X0.1	m3	0.0025	170,699.0	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0
MGJ10202	각재	0.096X0.171X0.1	m3	0.0016	269,525.0	0.0	0.0	442.0	442.0	0.0	0.0
MAH80715	객쇠	0.7X0.092X0.1	kg	0.0064	150.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 0.3X0.1	kg	0.0300	1,360.0	0.0	0.0	40.8	40.8	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	903.6	0.0	0.0	45.1	45.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	0.24X0.1	인	0.0240	0.0	100,469.0	0.0	2,411.2	0.0	2,411.2	0.0
LGA00084	보통인부	0.53X0.1	인	0.0530	0.0	66,622.0	0.0	3,530.9	0.0	3,530.9	0.0
								6,890	948	5,942	0
UAA25410	강관동바리(암거구조물, H=2.4-4.2M)(토목)		10공M3								
MGJ10102	강관지주	2.4-4.2M	본	0.2280	21,800.0	0.0	0.0	4,970.4	4,970.4	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.6000	0.0	100,469.0	0.0	60,281.4	0.0	60,281.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	4,970.4	0.0	0.0	248.5	248.5	0.0	0.0
								85,486	5,218	80,268	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 132 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 칙	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAA25435	강관동바리(교량구조물, H=4.2M)(토목)						10공M3		
MGJ10102	강관지주 2.4~4.2M	본	0.4800	21,800.0	0.0	0.0	10,464.0	10,464.0	0.0
LGA00004	형틀목공	인	1.6000	0.0	100,469.0	0.0	160,750.4	0.0	160,750.4
LGA00084	보통인부	인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	10,464.0	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0
							211,710	10,987	200,723
									0
UAA25451	강관동바리수평연결(1단설치3.5M이상 3개 (토목,조경))						m2		
MMA10113	흑강관 (SPP)(KSD3507) D48.6MMX2.4MM	m	0.1510	5,160.0	0.0	0.0	779.1	779.1	0.0
MGJ10004	이음철물 (강관틀) 0.68X12%(연결핀)	개	0.0190	1,000.0	0.0	0.0	19.0	19.0	0.0
MGJ10005	조임철물 직교	개	0.1600	1,500.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0
LGA00004	형틀목공 조립 해체	인	0.0300	0.0	100,469.0	0.0	3,014.0	0.0	3,014.0
							4,052	1,038	3,014
									0
UAA55001	건축물 현장정리						m2		
LGA00084	보통인부	인	0.1310	0.0	66,622.0	0.0	8,727.4	0.0	8,727.4
BGA13010	잡 재료비 (인건비의1%)	식	0.0100	8,727.4	0.0	0.0	87.2	87.2	0.0
							8,814	87	8,727
									0
UAB50030	H형강말뚝박기(토목)						H=300,slime부(L=1.0M)		
HCA30000	크레인 (무한케도) 30TON	시간	0.2271	15,510.0	23,743.0	45,241.0	19,188.5	3,522.3	5,392.0
HGF01100	진동파일해머(H파일 산식용) 30KW	시간	0.2271	0.0	0.0	20,945.0	4,756.6	0.0	0.0
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)	KWh	0.5625	0.0	0.0	69.0	38.8	0.0	0.0
LGA00015	비계공	인	0.0568	0.0	116,264.0	0.0	6,603.7	0.0	6,603.7

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 133 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB50030	H형강말뚝박기(토목)		H=300,slime부(L=1.0M)			본					
LGA00084	보통인부		인	0.0284	0.0	66,622.0	0.0	1,892.0	0.0	1,892.0	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0284	0.0	90,786.0	0.0	2,578.3	0.0	2,578.3	0.0
								35,057	3,522	16,466	15,069
UAB60118	천공벽유지케이싱설치 및 해체(토목)		D=18"			m					
MCE40618	스파이럴강관 18", 6mm		m	0.0700	92,180.0	0.0	0.0	6,452.6	6,452.6	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 주철,고철		kg	-4.6760	170.0	0.0	0.0	-794.9	-794.9	0.0	0.0
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식) T= 6MM		m	0.1795	301.0	782.0	15.0	196.9	54.0	140.3	2.6
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET,횡향,수동)(토목) T= 6 MM		m	0.1795	488.0	11,131.0	405.0	2,158.1	87.5	1,998.0	72.6
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	2,138.3	0.0	0.0	106.9	106.9	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	2,138.3	42.7	0.0	0.0	42.7
								8,161	5,906	2,138	117
UAB60218	말뚝박기사전천공(토목)		토사 D=18"			m					
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.0550	0.0	85,532.0	0.0	4,704.2	0.0	4,704.2	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0550	0.0	84,686.0	0.0	4,657.7	0.0	4,657.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1100	0.0	66,622.0	0.0	7,328.4	0.0	7,328.4	0.0
BGA13200	잡 재료비 (인건비의 20%)		식	0.2000	16,690.3	0.0	0.0	3,338.0	3,338.0	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	16,690.3	333.8	0.0	0.0	333.8
MCQ33645	왕비트 BIT D18"		개	0.0067	550,000.0	0.0	0.0	3,685.0	3,685.0	0.0	0.0
HGE01015	보오링기계 15HP		시간	0.3200	0.0	0.0	1,738.0	556.1	0.0	0.0	556.1

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 134 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAB60218	말뚝박기사전천공(토목)	토사 D=18"				m				
HKM03020	디젤엔진 20HP	시간	0.3200	3,141.0	0.0	702.0	1,229.7	1,005.1	0.0	224.6
							25,832	8,028	16,690	1,114
UAB80105	어스앵카천공(토목)	토사, D=105mm				m				
LGI00004	초급기술자(건설 및 기타)	인	0.0060	0.0	120,491.0	0.0	722.9	0.0	722.9	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)	인	0.0178	0.0	85,532.0	0.0	1,522.4	0.0	1,522.4	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0118	0.0	84,686.0	0.0	999.2	0.0	999.2	0.0
HFH02000	크로올러 드릴 17.0M3/MIN	시간	0.2857	0.0	23,743.0	10,113.0	9,672.5	0.0	6,783.3	2,889.2
HFE22000	공기압축기 + 에어호스 17.0M3/MIN	시간	0.2857	33,557.0	19,894.0	4,717.0	16,618.5	9,587.2	5,683.7	1,347.6
MCQ33635	비트(three cone bit) 105mm	개	0.0050	124,000.0	0.0	0.0	620.0	620.0	0.0	0.0
							30,154	10,207	15,711	4,236
UAB80200	어스앵카천공벽유지케이싱(토목)	D=100mm				m				
MMA10119	흑강관 (SPP)(KSD3507) D100 MM	m	0.0500	12,290.0	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0
MGM60101	고 자 재 주철,고철	kg	-0.6100	170.0	0.0	0.0	-103.7	-103.7	0.0	0.0
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식) T= 6MM	m	0.1047	301.0	782.0	15.0	114.8	31.5	81.8	1.5
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET, 횡향, 수동)(토목) T= 6 MM	m	0.1047	488.0	11,131.0	405.0	1,258.8	51.0	1,165.4	42.4
							1,883	593	1,247	43
UAB80205	앵커채삽입(토목)					공				
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)	인	0.0180	0.0	162,228.0	0.0	2,920.1	0.0	2,920.1	0.0
LGA00008	철근공	인	0.0630	0.0	110,775.0	0.0	6,978.8	0.0	6,978.8	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.1020	0.0	84,686.0	0.0	8,637.9	0.0	8,637.9	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 135 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB80205 앵커채삽입(토목)								공			
LGA00084	보통인부		인	0.1290	0.0	66,622.0	0.0	8,594.2	0.0	8,594.2	0.0
								27,131	0	27,131	0
UAB80305 어스앵카그라우팅(토목)								m3			
BCB02402	시멘트 별 산		kg	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH10305	팽창제		kg	21.0000	2,000.0	0.0	0.0	42,000.0	42,000.0	0.0	0.0
MGH10310	유동화제		kg	10.5000	1,000.0	0.0	0.0	10,500.0	10,500.0	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.9800	0.0	162,228.0	0.0	158,983.4	0.0	158,983.4	0.0
LGA00083	특별인부		인	1.3300	0.0	84,686.0	0.0	112,632.3	0.0	112,632.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
UAB80310	그라우팅기계경비(토목)		시간	2.8330	0.0	0.0	3,385.0	9,589.7	0.0	0.0	9,589.7
								424,310	52,500	362,221	9,589
UAB80310 그라우팅기계경비(토목)								시간			
HGC01000	그라우팅펌프 (30~60L/MIN,3.7KW)		시간	1.0000	0.0	0.0	2,007.0	2,007.0	0.0	0.0	2,007.0
HGA01000	GROUTING MIXER 2KW		시간	1.0000	0.0	0.0	887.0	887.0	0.0	0.0	887.0
BGZ02011	임시전력비(전력량요금)		KWh	7.1200	0.0	0.0	69.0	491.2	0.0	0.0	491.2
								3,385	0	0	3,385
UAB80330 천공홀 모래채우기(토목)								m3			
LGA00084	보통인부		인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	1.0600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								13,324	0	13,324	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 136 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAB80504	어스앵카제거(토목)		4가닥		공						
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.0150	0.0	162,228.0	0.0	2,433.4	0.0	2,433.4	0.0
LGA00008	철근공		인	0.0525	0.0	110,775.0	0.0	5,815.6	0.0	5,815.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0850	0.0	84,686.0	0.0	7,198.3	0.0	7,198.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1075	0.0	66,622.0	0.0	7,161.8	0.0	7,161.8	0.0
MGM60101	고 자 재 주철,고철		kg	-4.5000	170.0	0.0	0.0	-765.0	-765.0	0.0	0.0
								21,844	-765	22,609	0
UAB80510	토류판설치(토목)		토류판제외		m2						
BAB10600	판재		m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10208	소 철선 #8 (4.0)		kg	0.1030	1,360.0	0.0	0.0	140.0	140.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0290	0.0	100,469.0	0.0	2,913.6	0.0	2,913.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0770	0.0	66,622.0	0.0	5,129.8	0.0	5,129.8	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	8,043.4	241.3	0.0	0.0	241.3
								8,424	140	8,043	241
UAB80520	토류판철거(토목)				m2						
LGA00004	형틀목공		인	0.0232	0.0	100,469.0	0.0	2,330.8	0.0	2,330.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0616	0.0	66,622.0	0.0	4,103.9	0.0	4,103.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	6,434.7	193.0	0.0	0.0	193.0
								6,627	0	6,434	193
UAC10001	합판거꾸집		(3회,일반면)		m2						
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 137 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10001	합판거푸집		(3회,일반면)		m2						
MAM10410	합판	12MM (1.03X0.77X46.1%)	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
MGI10202	각재	0.038X0.77X46.1%	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 0.29X46.1%	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
MGJ30703	스페이서 도너츠형(기둥및옹벽)	PVC,30	개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
MGE20035	못	3INCH 0.2X46.1%	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성0.19X46.1%	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	0.233X47.1%	인	0.1100	0.0	100,469.0	0.0	11,051.5	0.0	11,051.5	0.0
LGA00084	보통인부	0.012X47.1%	인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
								18,044	6,593	11,451	0
UAC10059	거푸집 (토목,조경)		합판3회		m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1036	0.0	100,469.0	0.0	10,408.5	0.0	10,408.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0565	0.0	66,622.0	0.0	3,764.1	0.0	3,764.1	0.0
								20,753	6,581	14,172	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 138 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10061	거푸집 (토목,조경)		합판3회, 인건비10%할증		m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3656	7,239.9	0.0	0.0	2,646.9	2,646.9	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0134	269,525.0	0.0	0.0	3,611.6	3,611.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1336	1,360.0	0.0	0.0	181.6	181.6	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0922	768.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0875	810.0	0.0	0.0	70.8	70.8	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1140	0.0	100,469.0	0.0	11,453.4	0.0	11,453.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0622	0.0	66,622.0	0.0	4,143.8	0.0	4,143.8	0.0
								22,178	6,581	15,597	0
UAC10065	거푸집 (토목,조경)		합판4회		m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0761	810.0	0.0	0.0	61.6	61.6	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0880	0.0	100,469.0	0.0	8,841.2	0.0	8,841.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0480	0.0	66,622.0	0.0	3,197.8	0.0	3,197.8	0.0
								17,775	5,736	12,039	0
UAC10067	거푸집 (토목,조경)		합판4회, 인건비10%할증		m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 139 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	자 재 비	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAC10067	거푸집 (토목,조경)		합판4회, 인건비10%할증		m2								
MGI10202	각재		m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0		
MGE10208	외송포함 소 철선 #8 (4.0)		kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0	0.0	0.0		
MGE20035	못 75MM		kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0		
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0761	810.0	0.0	0.0	61.6	61.6	0.0	0.0		
LGA00004	형틀목공		인	0.0968	0.0	100,469.0	0.0	9,725.3	0.0	9,725.3	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.0528	0.0	66,622.0	0.0	3,517.6	0.0	3,517.6	0.0		
								18,978	5,736	13,242	0		
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		합판6회		m2								
MAM10410	합판 T/1 12X1210X2420		m2	0.2752	7,239.9	0.0	0.0	1,992.4	1,992.4	0.0	0.0		
MGI10202	각재		m3	0.0101	269,525.0	0.0	0.0	2,722.2	2,722.2	0.0	0.0		
MGE10208	외송포함 소 철선 #8 (4.0)		kg	0.1006	1,360.0	0.0	0.0	136.8	136.8	0.0	0.0		
MGE20035	못 75MM		kg	0.0694	768.0	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0		
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0659	810.0	0.0	0.0	53.3	53.3	0.0	0.0		
LGA00004	형틀목공		인	0.0704	0.0	100,469.0	0.0	7,073.0	0.0	7,073.0	0.0		
LGA00084	보통인부		인	0.0384	0.0	66,622.0	0.0	2,558.2	0.0	2,558.2	0.0		
								14,588	4,957	9,631	0		
UAC10152	매립형철망거푸집		(MAT기초,지중보,옹벽,이어치기등)		m2								
MGJ20521	RIB-LATH 0.5T, E.G.I		m2	1.0300	3,200.0	0.0	0.0	3,296.0	3,296.0	0.0	0.0		
MGJ20522	바닥철물(DRB-25) 1.6T, E.G.I		m	1.0000	366.0	0.0	0.0	366.0	366.0	0.0	0.0		

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 140 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비	
UAC10152	매립형철망거푸집		(MAT기초,지중보,옹벽,이어치기등)			m2					
MGJ20523	상단수평철물고정		set	1.0000	660.0	0.0	0.0	660.0	660.0	0.0	0.0
MGE10210	소 철선 #10 (3.2)		kg	0.5000	1,360.0	0.0	0.0	680.0	680.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선 #20 (0.9)		kg	0.0400	1,360.0	0.0	0.0	54.4	54.4	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0750	0.0	100,469.0	0.0	7,535.1	0.0	7,535.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0060	0.0	66,622.0	0.0	399.7	0.0	399.7	0.0
BGA40030	잡재(재료비의 3%)		식	0.0300	5,056.4	0.0	0.0	151.6	151.6	0.0	0.0
								13,142	5,208	7,934	0
UAC10310	유로폼		(벽)			m2					
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGJ20205	PANEL 600X1200		매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
MGJ20308	INCORNER PANEL 1200X(200+200)		매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
MGJ30201	WEDGE PIN L-90		개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
MGJ30202	FLAT TIE L=200		개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
MGJ30203	HOOK CLAMP 수직 수평		개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM		m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
MGJ30703	스페이서 도너츠형(기둥및옹벽) PVC,30		개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,835.8	0.0	0.0	141.7	141.7	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0960	0.0	100,469.0	0.0	9,645.0	0.0	9,645.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 141 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10310	유로폼		(벽)					m2			
LGA00084	보통인부		인	0.0450	0.0	66,622.0	0.0	2,997.9	0.0	2,997.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	12,642.9	379.2	0.0	0.0	379.2
								15,998	2,977	12,642	379
UAC10355	유로폼 (토목,조경)		벽					m2			
MGJ20205	PANEL 600X1200		매	0.0710	30,030.0	0.0	0.0	2,132.1	2,132.1	0.0	0.0
MGJ20308	INCORNER PANEL 1200X(200+200)		매	0.0020	19,000.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
MGJ30201	WEDGE PIN L-90		개	1.9002	55.0	0.0	0.0	104.5	104.5	0.0	0.0
MGJ30202	FLAT TIE L=200		개	2.0026	100.0	0.0	0.0	200.2	200.2	0.0	0.0
MGJ30203	HOOK CLAMP 수직 수평		개	0.2827	265.0	0.0	0.0	74.9	74.9	0.0	0.0
MGJ10001	단관(비계용) D48.6MM		m	0.0773	3,416.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
MGJ20702	박리제 수용성목재용		l	0.0125	810.0	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	2,823.8	0.0	0.0	141.1	141.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.0960	0.0	100,469.0	0.0	9,645.0	0.0	9,645.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0450	0.0	66,622.0	0.0	2,997.9	0.0	2,997.9	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	12,642.9	379.2	0.0	0.0	379.2
								15,985	2,964	12,642	379
UAC10451	문양거푸집 (토목,조경)		합판4회+문양스티로폴1회					m2			
MAM10410	합판 T/1 12X1210X2420		m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2	0.0	0.0
MGI10202	각재 외송포함		m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 142 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAC10451	문양거푸집 (토목,조경)		합판4회+문양스티로폴1회			m2						
MGE10208	소	철선 #8 (4.0)	kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0		0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5		0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1210	0.0	100,469.0	0.0	12,156.7	0.0		12,156.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0680	0.0	66,622.0	0.0	4,530.2	0.0		4,530.2	0.0
MAK21010	문양스티로폴 910*910		매	1.2076	3,000.0	0.0	0.0	3,622.8	3,622.8		0.0	0.0
								25,983	9,297		16,686	0
UAC10455	문양거푸집 (토목,조경)		합판4회+문양스티로폴1회,인건비10%할증			m2						
MAM10410	합판	T/1 12X1210X2420	m2	0.3180	7,239.9	0.0	0.0	2,302.2	2,302.2		0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0117	269,525.0	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4		0.0	0.0
MGE10208	소	철선 #8 (4.0)	kg	0.1162	1,360.0	0.0	0.0	158.0	158.0		0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0802	768.0	0.0	0.0	61.5	61.5		0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.1331	0.0	100,469.0	0.0	13,372.4	0.0		13,372.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0748	0.0	66,622.0	0.0	4,983.3	0.0		4,983.3	0.0
MAK21010	문양스티로폴 910*910		매	1.2076	3,000.0	0.0	0.0	3,622.8	3,622.8		0.0	0.0
								27,652	9,297		18,355	0
UAC10515	철제곡면거푸집		(15회)			m2						
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
MGB21120	냉연철판 THK1.2, 1.1X0.9/15		m2	0.0660	8,978.8	0.0	0.0	592.6	592.6		0.0	0.0
MGI10511	미송판재 18MM, 0.05X33%X1.66		m3	0.0005	419,262.0	0.0	0.0	205.4	205.4		0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 143 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC10515	철제곡면거푸집		(15회)		m2						
MGI10202	각재	0.022X33%X1.39	m3	0.0101	269,525.0	0.0	0.0	2,719.5	2,719.5	0.0	0.0
MGI10202	각재	보조재, 0.0028X33%X1.39	m3	0.0013	269,525.0	0.0	0.0	344.9	344.9	0.0	0.0
MGJ20701	박리제	수용성철제용	l	0.1500	750.0	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
MGJ30703	스페이서	도너츠형(기둥및옹벽)	개	1.0000	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0
	PVC,30										
MGE20035	못	75MM	kg	0.1200	768.0	0.0	0.0	92.1	92.1	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공	0.15X1.34	인	0.2010	0.0	100,469.0	0.0	20,194.2	0.0	20,194.2	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0070	0.0	93,734.0	0.0	656.1	0.0	656.1	0.0
LGA00084	보통인부	0.15X1.13	인	0.1690	0.0	66,622.0	0.0	11,259.1	0.0	11,259.1	0.0
								36,188	4,079	32,109	0
UAC10710	원형 목재거푸집 (토목,조경)		3회		m2						
MGI10501	육송판재		m3	0.0161	359,281.0	0.0	0.0	5,784.4	5,784.4	0.0	0.0
MGI10202	각재	외송포함	m3	0.0171	269,525.0	0.0	0.0	4,608.8	4,608.8	0.0	0.0
MAM10010	합판	T/2 3.0X910X1820	m2	0.4171	2,348.7	0.0	0.0	979.6	979.6	0.0	0.0
MGE10208	소 철선	#8 (4.0)	kg	0.1200	1,360.0	0.0	0.0	163.2	163.2	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.1050	768.0	0.0	0.0	80.6	80.6	0.0	0.0
MGJ20702	박리제	수용성목재용	l	0.0700	810.0	0.0	0.0	56.7	56.7	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.2780	0.0	100,469.0	0.0	27,930.3	0.0	27,930.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1290	0.0	66,622.0	0.0	8,594.2	0.0	8,594.2	0.0
								48,197	11,673	36,524	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 144 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC11501 콘크리트양생비								m2			
UAK70060	포리에칠렌필름	보양	m2	1.0000	121.0	333.0	0.0	454.0	121.0	333.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0024	0.0	66,622.0	0.0	159.8	0.0	159.8	0.0
								613	121	492	0
UAC11530 양생비 (일반CONC) (토목,조경)								m2			
UAK70060	포리에칠렌필름	보양	m2	1.0000	121.0	333.0	0.0	454.0	121.0	333.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0024	0.0	66,622.0	0.0	159.8	0.0	159.8	0.0
								613	121	492	0
UAC20020 철근가공 및 조립 (간단)			토목공사					t			
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	5.0000	1,360.0	0.0	0.0	6,800.0	6,800.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공		인	2.7600	0.0	110,775.0	0.0	305,739.0	0.0	305,739.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.0400	0.0	66,622.0	0.0	69,286.8	0.0	69,286.8	0.0
								381,825	6,800	375,025	0
UAC20030 철근가공 및 조립 (보통)			토목공사					t			
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	6.5000	1,360.0	0.0	0.0	8,840.0	8,840.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공		인	3.0800	0.0	110,775.0	0.0	341,187.0	0.0	341,187.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.2000	0.0	66,622.0	0.0	79,946.4	0.0	79,946.4	0.0
								429,973	8,840	421,133	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 145 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAC20040	철근가공 및 조립 (복잡)		토목공사		t						
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	8.0000	1,360.0	0.0	0.0	10,880.0	10,880.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공		인	3.4300	0.0	110,775.0	0.0	379,958.2	0.0	379,958.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	1.3000	0.0	66,622.0	0.0	86,608.6	0.0	86,608.6	0.0
								477,446	10,880	466,566	0
UAC20100	철근가공 및 조립 (보통)		(건축공사)		t						
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	6.5000	1,360.0	0.0	0.0	8,840.0	8,840.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공	0.48+1.97	인	2.4500	0.0	110,775.0	0.0	271,398.7	0.0	271,398.7	0.0
LGA00084	보통인부	0.24+0.29	인	0.5300	0.0	66,622.0	0.0	35,309.6	0.0	35,309.6	0.0
MGM60105	고 자 재	주철, 고철	t	-0.0210	170,000.0	0.0	0.0	-3,570.0	-3,570.0	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	M05.	식	0.0200	0.0	0.0	306,708.3	6,134.1	0.0	0.0	6,134.1
								318,112	5,270	306,708	6,134
UAC20101	철근가공 및 조립 (복잡)		(건축공사)		t						
BCB02602	철근	별 산	t	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10220	소 철선	#20 (0.9)	kg	8.0000	1,360.0	0.0	0.0	10,880.0	10,880.0	0.0	0.0
LGA00008	철근공	0.91+2.04	인	2.9500	0.0	110,775.0	0.0	326,786.2	0.0	326,786.2	0.0
LGA00084	보통인부	0.26+0.38	인	0.6400	0.0	66,622.0	0.0	42,638.0	0.0	42,638.0	0.0
MGM60105	고 자 재	주철, 고철	t	-0.0210	170,000.0	0.0	0.0	-3,570.0	-3,570.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 146 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAC20101	철근가공 및 조립 (복잡)		(건축공사)		t								
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M05.		식	0.0200	0.0	0.0	369,424.2	7,388.4	0.0	0.0	7,388.4		
									384,122	7,310	369,424	7,388	
UAC30060	레미콘치기		(철근구조,펌프차붓)		m3								
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10100	레미콘		m3	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAZ03001	진동기 손료		m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0	0.0	0.0
									6,436	0	6,436	0	
UAC30080	레미콘치기		(무근구조,펌프차붓)		m3								
BAB20001	용수비 별산		m3	0.0800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10100	레미콘		m3	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	0.0440	0.0	98,735.0	0.0	4,344.3	0.0	4,344.3	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0210	0.0	66,622.0	0.0	1,399.0	0.0	1,399.0	0.0	0.0	0.0
									5,743	0	5,743	0	
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3										
BCB02402	시멘트 별 산		kg	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래 별 산		m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02301	자갈 별 산		m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공		인	1.2900	0.0	98,735.0	0.0	127,368.1	0.0	127,368.1	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 147 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)						m3			
LGA00084	보통인부	인	1.3600	0.0	66,622.0	0.0	90,605.9	0.0	90,605.9	0.0
							217,974	0	217,974	0
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)						m3			
BCB02411	레미콘 (B1) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.1200	0.0	98,735.0	0.0	11,848.2	0.0	11,848.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1500	0.0	66,622.0	0.0	9,993.3	0.0	9,993.3	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							22,123	253	21,841	29
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경)						m3			
BCB02411	레미콘 (B1) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.2400	0.0	98,735.0	0.0	23,696.4	0.0	23,696.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
							43,683	0	43,683	0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)						m3			
BCB02413	레미콘 (C) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.1200	0.0	98,735.0	0.0	11,848.2	0.0	11,848.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1500	0.0	66,622.0	0.0	9,993.3	0.0	9,993.3	0.0
							21,841	0	21,841	0
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목						m3			
LGA00026	콘크리트공	인	0.1900	0.0	98,735.0	0.0	18,759.6	0.0	18,759.6	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 148 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목						m3			
LGA00084	보통인부	인	1.2300	0.0	66,622.0	0.0	81,945.0	0.0	81,945.0	0.0
							100,704	0	100,704	0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목						m3			
LGA00026	콘크리트공	인	0.3100	0.0	98,735.0	0.0	30,607.8	0.0	30,607.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	1.3800	0.0	66,622.0	0.0	91,938.3	0.0	91,938.3	0.0
							122,546	0	122,546	0
UAC31310	펌프카타설(50-100M3, 철근구조물) (토목)						m3			
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QEA22013	펌프카 CONC 타설 50-100 M3미만 철근구조물,S=15	m3	1.0000	1,080.0	747.0	2,022.0	3,849.0	1,080.0	747.0	2,022.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							10,567	1,333	7,183	2,051
UAC31315	펌프카타설(100-300M3, 철근구조물) (토목)						m3			
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QEA32013	펌프카 CONC 타설 100-300 M3미만 철근구조물,S=15	m3	1.0000	901.0	623.0	1,686.0	3,210.0	901.0	623.0	1,686.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							9,928	1,154	7,059	1,715

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 149 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UAC31320	펌프카타설(300M3이상, 철근구조물) (토목)						m3			
BCB02412	레미콘 (B2) 별 산	m3	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QEA42013	펌프카 CONC 타설 300 M3이상 철근구조물,S=15	m3	1.0000	713.0	493.0	1,335.0	2,541.0	713.0	493.0	1,335.0
LGA00026	콘크리트공	인	0.0490	0.0	98,735.0	0.0	4,838.0	0.0	4,838.0	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
QEF92001	CON'C 다지기 (VIBRATOR)	m3	1.0000	253.0	0.0	29.0	282.0	253.0	0.0	29.0
							9,259	966	6,929	1,364
UAD10505	볼트 풀기 (조이기의 80%) (토목,조경)						개			
LGA00006	철골공	인	0.0096	0.0	104,340.0	0.0	1,001.6	0.0	1,001.6	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0032	0.0	66,622.0	0.0	213.1	0.0	213.1	0.0
							1,214	0	1,214	0
UAE10020	콘크리트벽돌쌓기						(표준형 0.5B, 1층)			
							천매			
BAB20001	용수비 별산	m3	0.1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트 별도	kg	127.5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래 별도	m3	0.2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGE10008	철선 #8 (4.0)	kg	0.3432	1,200.0	0.0	0.0	411.8	411.8	0.0	0.0
LGA00017	조적공	인	1.2500	0.0	89,437.0	0.0	111,796.2	0.0	111,796.2	0.0
LGA00084	보통인부 0.721+0.232+0.5	인	1.4530	0.0	66,622.0	0.0	96,801.7	0.0	96,801.7	0.0
							209,008	411	208,597	0
UAE10120	콘크리트벽돌쌓기						(표준형 1.0B, 1층)			
							천매			
BAB20001	용수비 별산	m3	0.1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 150 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAE10120	콘크리트벽돌쌓기		(표준형 1.0B, 1층)		천매						
BAB10200	시멘트	별도	kg	168.3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.3630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00017	조적공		인	1.1600	0.0	89,437.0	0.0	103,746.9	0.0	103,746.9	0.0
LGA00084	보통인부	0.677+0.306+0.5	인	1.4830	0.0	66,622.0	0.0	98,800.4	0.0	98,800.4	0.0
								202,547	0	202,547	0
UAJ12060	쇠흙손마감				m2						
LGA00021	미장공		인	0.0500	0.0	93,579.0	0.0	4,678.9	0.0	4,678.9	0.0
								4,678	0	4,678	0
UAJ14005	시멘트몰탈바닥바르기		(24MM 1회 정벌1:3)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도 (12.24X1.05)	kg	12.8520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도 (0.0264X1.05)	m3	0.0277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0430	0.0	93,579.0	0.0	4,023.8	0.0	4,023.8	0.0
LGA00084	보통인부	0.034+0.024X1.05X0.9295	인	0.0574	0.0	66,622.0	0.0	3,824.1	0.0	3,824.1	0.0
								7,847	0	7,847	0
UAJ14155	시멘트몰탈외벽바르기		(18(12+6)MM,초벌1:2 정벌1:3)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도(11.22X1.1)	kg	12.3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도(0.01836X1.1)	m3	0.0201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MGH20027	몰탈혼화제	23g/시멘트40kg	kg	0.0070	7,857.0	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 151 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAJ14155	시멘트몰탈외벽바르기		(18(12+6)MM,초벌1:2 정벌1:3)		m2						
LGA00021	미장공	0.026+0.043	인	0.0690	0.0	93,579.0	0.0	6,456.9	0.0	6,456.9	0.0
LGA00084	보통인부	0.055+0.018X1.1X0.9295	인	0.0734	0.0	66,622.0	0.0	4,890.0	0.0	4,890.0	0.0
								11,400	54	11,346	0
UAJ14481	접속부몰탈바르기 (토목,조경)				m3						
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	1.0000	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0	61,925.0	0.0
LGA00084	보통인부	바르기	인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								128,547	0	128,547	0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)				m3						
BCB02402	시멘트	별 산	kg	680.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02373	모래	별 산	m3	0.9800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.9295	0.0	66,622.0	0.0	61,925.1	0.0	61,925.1	0.0
								61,925	0	61,925	0
UAJ20010	창문틀주위 모르터충진				m						
BAB10200	시멘트	별도	kg	2.7300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0070	0.0	93,579.0	0.0	655.0	0.0	655.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0120	0.0	84,686.0	0.0	1,016.2	0.0	1,016.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0040	0.0	66,622.0	0.0	266.4	0.0	266.4	0.0
								1,937	0	1,937	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 152 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAJ60010	콘크리트 면처리		(폭 10CM)		m						
BAB10200	시멘트	별도	kg	0.5050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCQ34110	연마석		개	0.0134	700.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0
MGH10001	혼화재		kg	0.0011	8,571.0	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
LGA00025	미장용	연마공	인	0.0067	0.0	83,169.0	0.0	557.2	0.0	557.2	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0112	0.0	93,579.0	0.0	1,048.0	0.0	1,048.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0061	0.0	66,622.0	0.0	406.3	0.0	406.3	0.0
								2,029	18	2,011	0
UAJ60020	콘크리트 면처리(천정)		(폭 10CM)		m						
BAB10200	시멘트	별도	kg	0.5050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCQ34110	연마석		개	0.0134	700.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0
MGH10001	혼화재		kg	0.0011	8,571.0	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
LGA00025	미장용	연마공	인	0.0085	0.0	83,169.0	0.0	706.9	0.0	706.9	0.0
LGA00021	미장공		인	0.0135	0.0	93,579.0	0.0	1,263.3	0.0	1,263.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0067	0.0	66,622.0	0.0	446.3	0.0	446.3	0.0
								2,434	18	2,416	0
UAK20010	액체방수		(2층)		m2						
BAB20001	용수비	별산	m3	0.0200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 153 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAK20010	액체방수		(2종)		m2						
BAB10200	시멘트	별도	kg	7.2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAE30010	방수액	50:1	l	0.4600	2,200.0	0.0	0.0	1,012.0	1,012.0	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0760	0.0	75,703.0	0.0	5,753.4	0.0	5,753.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0600	0.0	66,622.0	0.0	3,997.3	0.0	3,997.3	0.0
								10,762	1,012	9,750	0
UAK30010	폴리머계방수		(1종)		m2						
BAB10200	시멘트	별도	kg	4.7215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAE30060	폴리머액	PCM방수용, 16.7%	kg	2.8329	1,800.0	0.0	0.0	5,099.2	5,099.2	0.0	0.0
LGA00022	방수공		인	0.0509	0.0	75,703.0	0.0	3,854.0	0.0	3,854.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0457	0.0	66,622.0	0.0	3,043.9	0.0	3,043.9	0.0
								11,996	5,099	6,897	0
UAK60030	고무아스팔트 에멀존방수		(2.5KG/M2 바름)		m2						
MAE10201	아스팔트 프라이머		kg	0.3000	1,022.7	0.0	0.0	306.8	306.8	0.0	0.0
MAE30210	고무아스팔트 에멀존 방수제		kg	2.5000	2,600.0	0.0	0.0	6,500.0	6,500.0	0.0	0.0
MCI14710	부직포	에멀전방수용	m2	1.1100	1,000.0	0.0	0.0	1,110.0	1,110.0	0.0	0.0
BAB10200	시멘트	별도	kg	1.4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BAB10401	모래	별도	m3	0.0050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 154 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAK60030	고무아스팔트 에멀존방수		(2.5KG/M2 바름)		m2						
LGA00022	방수공		인	0.1520	0.0	75,703.0	0.0	11,506.8	0.0	11,506.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1870	0.0	66,622.0	0.0	12,458.3	0.0	12,458.3	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	23,965.1	718.9	0.0	0.0	718.9
								32,599	7,916	23,965	718
UAK70050	포리에칠렌필름 설치		(벽,0.03MM, 2겹)		m2						
MGM20403	P.E 필름 THK 0.03MM 2 겹		m2	1.0500	214.0	0.0	0.0	224.7	224.7	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1	0.0
								557	224	333	0
UAK70060	포리에칠렌필름 보양				m2						
MGM20403	P.E 필름 2겹, 1X0.5X1.05		m2	0.5250	214.0	0.0	0.0	112.3	112.3	0.0	0.0
MGM20461	P.P접착테이프 W=50		m	0.6000	15.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0050	0.0	66,622.0	0.0	333.1	0.0	333.1	0.0
								454	121	333	0
UAL50130	칼라선희통설치		D-100		m						
MMA61319	공압출염화비닐관(KSM3413-FG2, 칼라) D100 MM		m	1.0500	2,270.0	0.0	0.0	2,383.5	2,383.5	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0340	0.0	84,686.0	0.0	2,879.3	0.0	2,879.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0230	0.0	66,622.0	0.0	1,532.3	0.0	1,532.3	0.0
								6,794	2,383	4,411	0
UAL51130	루프드레인설치		(D100)		개소						
MAH80205	루프드레인 D100		개	1.0000	20,600.0	0.0	0.0	20,600.0	20,600.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 155 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAL51130	루프드레인설치		(D100)		개소						
LGA00004	형틀목공		인	0.1000	0.0	100,469.0	0.0	10,046.9	0.0	10,046.9	0.0
LGA00021	미장공		인	0.1000	0.0	93,579.0	0.0	9,357.9	0.0	9,357.9	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	20,600.0	0.0	0.0	1,030.0	1,030.0	0.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.		식	0.0300	0.0	0.0	19,404.8	582.1	0.0	0.0	582.1
								41,616	21,630	19,404	582
UAM25120	콜크판설치		T50		m2						
MAK80050	코르크판 T50		m2	1.0500	185,180.0	0.0	0.0	194,439.0	194,439.0	0.0	0.0
MGH20025	접착제		kg	0.2700	1,460.0	0.0	0.0	394.2	394.2	0.0	0.0
LGA00003	건축목공		인	0.1000	0.0	101,831.0	0.0	10,183.1	0.0	10,183.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1000	0.0	66,622.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
								211,678	194,833	16,845	0
UAN40016	복층유리끼우기		(16MM, 유리끼움재료 별도)		m2						
MAL20016	복층유리 16MM		m2	1.0000	23,000.0	0.0	0.0	23,000.0	23,000.0	0.0	0.0
LGA00110	유리공 코킹충진포함		인	0.0800	0.0	94,593.0	0.0	7,567.4	0.0	7,567.4	0.0
								30,567	23,000	7,567	0
UAO10010	에폭시코팅		3회		m2						
MGL30730	에폭시프라이머 방진용하도		l	0.2640	3,250.0	0.0	0.0	858.0	858.0	0.0	0.0
MGL30607	에폭시 페인트 방진용		l	0.2860	5,093.0	0.0	0.0	1,456.5	1,456.5	0.0	0.0
MGL20408	에폭시신너		l	0.1430	1,389.0	0.0	0.0	198.6	198.6	0.0	0.0
MGL30501	퍼티 도장용		kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 156 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAO10010	에폭시코팅		3회					m2			
MCQ34101	연마지	연질용 #180-#240	매	0.1250	100.0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
LGA00033	도장공	0.007+0.026	인	0.0330	0.0	93,734.0	0.0	3,093.2	0.0	3,093.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	M02.	식	0.0200	0.0	0.0	3,093.2	61.8	0.0	0.0	61.8
								5,709	2,555	3,093	61
UAO11010	조합페인트(알키드계)		(상도1회,세대현관문틀용)					m2			
MGL10202	조합페인트	KSM-5312(흑색1급)	l	0.0880	4,111.0	0.0	0.0	361.7	361.7	0.0	0.0
MGL20404	페인트신너	KSM-6060(2종)	l	0.0040	1,407.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	367.3	0.0	0.0	18.3	18.3	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0130	0.0	93,734.0	0.0	1,218.5	0.0	1,218.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,218.5	24.3	0.0	0.0	24.3
								1,627	385	1,218	24
UAO30020	외부수성페인트		(2회 벽 로울러칠)					m2			
MGL10651	외부수성페인트	KSM-5310(백색1급)	l	0.1970	3,194.0	0.0	0.0	629.2	629.2	0.0	0.0
MGL30501	퍼티	도장용	kg	0.0500	604.0	0.0	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
LGA00033	도장공	0.007+0.017	인	0.0240	0.0	93,734.0	0.0	2,249.6	0.0	2,249.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	M02.	식	0.0200	0.0	0.0	2,249.6	44.9	0.0	0.0	44.9
								2,952	659	2,249	44
UAO70618	철부조합페인트 (토목,조경)		녹색2회					m2			
MGL10204	조합페인트	KSM-5312(녹색1급)	l	0.1660	4,888.0	0.0	0.0	811.4	811.4	0.0	0.0
MGL20404	페인트신너	KSM-5319(2종)	l	0.0080	1,407.0	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 157 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가	인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액	노 무 비	경 비
UAO70618	철부조합페인트 (토목,조경)		녹색2회		m2								
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	822.6	0.0	0.0	0.0	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0
MCQ34101	연마지		매	0.3500	100.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	연질용 #180-#240												
MGL30501	퍼티		kg	0.0800	604.0	0.0	0.0	0.0	48.3	48.3	0.0	0.0	0.0
	도장용												
LGA00033	도장공		인	0.0610	0.0	93,734.0	0.0	0.0	5,717.7	0.0	5,717.7	0.0	0.0
	바탕만들기+2회												
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,717.7	0.0	114.3	0.0	0.0	0.0	114.3
	M02.												
									6,778	947	5,717	114	
UAO75615	광명단 2회 (토목,조경)				m2								
MGL10051	광명단 조합페인트		l	0.1610	3,602.0	0.0	0.0	0.0	579.9	579.9	0.0	0.0	0.0
	KSM-5311(2종)												
MGL20404	페인트신너		l	0.0080	1,407.0	0.0	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0
	KSM-5319(2종)												
MCQ34101	연마지		매	0.3000	100.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	연질용 #180-#240												
BGA40050	잡재(재료비의 5%)		식	0.0500	621.1	0.0	0.0	0.0	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0450	0.0	93,734.0	0.0	0.0	4,218.0	0.0	4,218.0	0.0	0.0
	바탕만들기+2회												
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	4,218.0	0.0	84.3	0.0	0.0	0.0	84.3
	M02.												
									4,954	652	4,218	84	
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장		KSM-5311(2종)		m2								
MGL10051	광명단 조합페인트		l	0.2700	3,602.0	0.0	0.0	0.0	972.5	972.5	0.0	0.0	0.0
	KSM-5311(2종)												
MGM40751	보일유		l	0.1280	1,972.0	0.0	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0	0.0
LGA00033	도장공		인	0.0600	0.0	93,734.0	0.0	0.0	5,624.0	0.0	5,624.0	0.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)		식	0.0200	0.0	0.0	5,624.0	0.0	112.4	0.0	0.0	0.0	112.4
	M02.												
									6,960	1,224	5,624	112	

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 158 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계 재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAS50110	씰링재충진		(폴리우레탄계, ρ=10X10)		m					
MAE50315	씰링재	폴리우레탄계(1.118 L/KG)	l	0.1200	3,130.0	0.0	0.0	375.6	375.6	0.0
LGA00142	코킹공		인	0.0100	0.0	94,234.0	0.0	942.3	0.0	942.3
								1,317	375	942
										0
UAS50280	씰링재충진		(실리콘계 내공팡이성,삼각 10X10)		m					
MAE50320	씰링재	실리콘계비초산형(내공팡이성)	l	0.0600	15,677.0	0.0	0.0	940.6	940.6	0.0
LGA00142	코킹공		인	0.0100	0.0	94,234.0	0.0	942.3	0.0	942.3
								1,882	940	942
										0
UAS50342	발포우레탄충진		(10MM, 1액형, 자기소화성, 일면)		m					
MAF60003	발포우레탄충진재	1액형, 자기소화성, 일면	m	1.0000	175.0	0.0	0.0	175.0	175.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0041	0.0	84,686.0	0.0	347.2	0.0	347.2
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	M03.	식	0.0300	0.0	0.0	347.2	10.4	0.0	10.4
								532	175	347
										10
UAU10010	보오링		(점토층)		m					
MCQ33601	메탈크라운	BX	개	0.0250	8,550.0	0.0	0.0	213.7	213.7	0.0
MCQ33602	드라이브 파이프	BX	개	0.0100	60,600.0	0.0	0.0	606.0	606.0	0.0
MCQ33603	드라이브 파이프 헤드	BX	개	0.0100	23,700.0	0.0	0.0	237.0	237.0	0.0
MCQ33604	드라이브 파이프 슈	BX	개	0.0100	28,500.0	0.0	0.0	285.0	285.0	0.0
MCQ33605	싱글 코아 튜브	BX	개	0.0100	90,200.0	0.0	0.0	902.0	902.0	0.0
MGM30001	경유		l	3.0000	1,231.0	0.0	0.0	3,693.0	3,693.0	0.0
MGM40101	엔진유	디젤경장비용	l	0.0400	1,745.0	0.0	0.0	69.8	69.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 159 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU10010	보오링		(점토층)		m						
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1030	0.0	162,228.0	0.0	16,709.4	0.0	16,709.4	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2070	0.0	85,532.0	0.0	17,705.1	0.0	17,705.1	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2070	0.0	84,686.0	0.0	17,530.0	0.0	17,530.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2070	0.0	66,622.0	0.0	13,790.7	0.0	13,790.7	0.0
HGE01000	보오링기계 10HP		시간	1.3333	0.0	0.0	1,790.0	2,386.6	0.0	0.0	2,386.6
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	6,006.5	0.0	0.0	120.1	120.1	0.0	0.0
								74,247	6,126	65,735	2,386
UAU10020	보오링		(모래층)		m						
MCQ33601	메탈크라운 BX		개	0.0500	8,550.0	0.0	0.0	427.5	427.5	0.0	0.0
MCQ33602	드라이브 파이프 BX		개	0.0250	60,600.0	0.0	0.0	1,515.0	1,515.0	0.0	0.0
MCQ33603	드라이브 파이프 헤드 BX		개	0.0250	23,700.0	0.0	0.0	592.5	592.5	0.0	0.0
MCQ33604	드라이브 파이프 슈 BX		개	0.0250	28,500.0	0.0	0.0	712.5	712.5	0.0	0.0
MCQ33605	싱글 코아 튜브 BX		개	0.0250	90,200.0	0.0	0.0	2,255.0	2,255.0	0.0	0.0
MGM30001	경유		l	4.0000	1,231.0	0.0	0.0	4,924.0	4,924.0	0.0	0.0
MGM40101	엔진유 디젤경장비용		l	0.0600	1,745.0	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1330	0.0	162,228.0	0.0	21,576.3	0.0	21,576.3	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2660	0.0	85,532.0	0.0	22,751.5	0.0	22,751.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2660	0.0	84,686.0	0.0	22,526.4	0.0	22,526.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2660	0.0	66,622.0	0.0	17,721.4	0.0	17,721.4	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 160 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU10020	보오링		(모래층)		m						
HGE01000	보오링기계	4.5M/8HR	시간	1.7778	0.0	0.0	1,790.0	3,182.2	0.0	0.0	3,182.2
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	10,531.2	0.0	0.0	210.6	210.6	0.0	0.0
								98,498	10,741	84,575	3,182
UAU10030	보오링		(자갈층)		m						
MCQ33601	메탈크라운	BX	개	0.5000	8,550.0	0.0	0.0	4,275.0	4,275.0	0.0	0.0
MCQ33602	드라이브 파이프	BX	개	0.0500	60,600.0	0.0	0.0	3,030.0	3,030.0	0.0	0.0
MCQ33603	드라이브 파이프 헤드	BX	개	0.0500	23,700.0	0.0	0.0	1,185.0	1,185.0	0.0	0.0
MCQ33604	드라이브 파이프 슈	BX	개	0.0500	28,500.0	0.0	0.0	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0
MCQ33605	싱글 코아 튜브	BX	개	0.0500	90,200.0	0.0	0.0	4,510.0	4,510.0	0.0	0.0
MGM30001	경유		l	9.2000	1,231.0	0.0	0.0	11,325.2	11,325.2	0.0	0.0
MGM40101	엔진유	디젤경장비용	l	0.1400	1,745.0	0.0	0.0	244.3	244.3	0.0	0.0
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.2950	0.0	162,228.0	0.0	47,857.2	0.0	47,857.2	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.5900	0.0	85,532.0	0.0	50,463.8	0.0	50,463.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.5900	0.0	84,686.0	0.0	49,964.7	0.0	49,964.7	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.5900	0.0	66,622.0	0.0	39,306.9	0.0	39,306.9	0.0
HGE01000	보오링기계	2.0M/8HR	시간	4.0000	0.0	0.0	1,790.0	7,160.0	0.0	0.0	7,160.0
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	25,994.4	0.0	0.0	519.8	519.8	0.0	0.0
								221,266	26,514	187,592	7,160

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 161 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU10310 보오링기계기구설치			개소								
LGA00048		보링공(지질조사)	인	1.0000	0.0	85,532.0	0.0	85,532.0	0.0	85,532.0	0.0
LGA00083		특별인부	인	1.0000	0.0	84,686.0	0.0	84,686.0	0.0	84,686.0	0.0
LGA00084		보통인부	인	1.0000	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0	66,622.0	0.0
								236,840	0	236,840	0
UAU20010 표준관입시험			회								
MCQ33609		스플릿 튜브 샘플라 BX 표준관입시험용	개	0.0150	145,000.0	0.0	0.0	2,175.0	2,175.0	0.0	0.0
MCQ33610		스플릿 튜브 슈 BX 표준관입시험용	개	0.1000	17,000.0	0.0	0.0	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
MGM30001		경유	l	1.0000	1,231.0	0.0	0.0	1,231.0	1,231.0	0.0	0.0
MGM40001		윤활유(공업용)	l	0.0600	1,548.0	0.0	0.0	92.8	92.8	0.0	0.0
MGM30051		휘발유 보 통	l	0.0500	1,246.0	0.0	0.0	62.3	62.3	0.0	0.0
MGM40401		그리스유	kg	0.0300	3,266.0	0.0	0.0	97.9	97.9	0.0	0.0
LGI00003		중급기술자(건설 및 기타)	인	0.0300	0.0	162,228.0	0.0	4,866.8	0.0	4,866.8	0.0
LGA00048		보링공(지질조사)	인	0.1000	0.0	85,532.0	0.0	8,553.2	0.0	8,553.2	0.0
LGA00083		특별인부	인	0.1000	0.0	84,686.0	0.0	8,468.6	0.0	8,468.6	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.1000	0.0	66,622.0	0.0	6,662.2	0.0	6,662.2	0.0
HGE01000		보오링기계 18회/8HR	시간	0.5000	0.0	0.0	1,790.0	895.0	0.0	0.0	895.0
BGA40020		잡재(재료비의 2%)	식	0.0200	5,359.0	0.0	0.0	107.1	107.1	0.0	0.0
								34,911	5,466	28,550	895

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 162 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UAU50010	자연시료채취		회								
LGI00003	중급기술자(건설 및 기타)		인	0.1000	0.0	162,228.0	0.0	16,222.8	0.0	16,222.8	0.0
LGA00048	보링공(지질조사)		인	0.2500	0.0	85,532.0	0.0	21,383.0	0.0	21,383.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.2500	0.0	84,686.0	0.0	21,171.5	0.0	21,171.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.2500	0.0	66,622.0	0.0	16,655.5	0.0	16,655.5	0.0
MCQ33611	신월 튜브 샘플라 BX		개	1.0000	25,000.0	0.0	0.0	25,000.0	25,000.0	0.0	0.0
MGM30001	경유		l	1.0000	1,231.0	0.0	0.0	1,231.0	1,231.0	0.0	0.0
MGM40001	윤활유(공업용)		l	0.1300	1,548.0	0.0	0.0	201.2	201.2	0.0	0.0
MGM30051	취발유		l	0.1000	1,246.0	0.0	0.0	124.6	124.6	0.0	0.0
MGM40401	보통 그리스유		kg	0.0600	3,266.0	0.0	0.0	195.9	195.9	0.0	0.0
BGA40020	잡재(재료비의 2%)		식	0.0200	26,752.7	0.0	0.0	535.0	535.0	0.0	0.0
								102,719	27,287	75,432	0
UCA02010	절취		인력. 보통토사			m3					
LGA00084	보통인부		인	0.1600	0.0	66,622.0	0.0	10,659.5	0.0	10,659.5	0.0
LGA00080	작업반장		인	0.0060	0.0	90,786.0	0.0	544.7	0.0	544.7	0.0
								11,204	0	11,204	0
UCA12430	구조물철기(BREAKER)		무근구조물 30CM미만			m3					
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=4.6M3/HR		시간	0.2173	17,421.0	23,743.0	27,944.0	15,017.0	3,785.5	5,159.3	6,072.2
MCQ00362	대형브레이커 치즐		개	0.0022	200,000.0	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0272	0.0	66,622.0	0.0	1,812.1	0.0	1,812.1	0.0
								17,268	4,225	6,971	6,072

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 163 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCA12530	구조물철기(BREAKER)		철근구조물 30CM미만			m3					
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=2.45M3/HR		시간	0.4081	17,421.0	23,743.0	27,944.0	28,202.9	7,109.5	9,689.5	11,403.9
MCQ00362	대형브레이커 치줄		개	0.0041	200,000.0	0.0	0.0	820.0	820.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0510	0.0	66,622.0	0.0	3,397.7	0.0	3,397.7	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.2300	7,000.0	0.0	0.0	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0
MGM30501	산 소 공업용4800L		l	680.0000	0.7	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0
								46,807	10,015	25,389	11,403
UCA12535	구조물철기(BREAKER)		철근구조물 30CM이상			m3					
HAF17000	유압식백호우 + 대형브레이커 Q=2.05M3/HR		시간	0.4878	17,421.0	23,743.0	27,944.0	33,710.7	8,497.9	11,581.8	13,631.0
MCQ00362	대형브레이커 치줄		개	0.0049	200,000.0	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0610	0.0	66,622.0	0.0	4,063.9	0.0	4,063.9	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.2300	7,000.0	0.0	0.0	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0
MGM30501	산 소 공업용4800L		l	680.0000	0.7	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0
								53,142	11,563	27,948	13,631
UCA18100	구조물철기(압쇄기)		2-6층이하 RC라멘조(보통)			m3					
HKZ61000	압쇄기+백호우 1.0M3 Q=11.8M3/HR		시간	0.0847	29,285.0	23,743.0	32,046.0	7,205.6	2,480.4	2,011.0	2,714.2
LGA00084	보통인부		인	0.0106	0.0	66,622.0	0.0	706.1	0.0	706.1	0.0
								7,911	2,480	2,717	2,714

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 164 / 198

출력일 : 2009-02-27

[illegible]

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 165 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCA60410	토공비탈규준틀		성토고3.0M이상				개소				
LGA00004	형틀목공		인	0.1600	0.0	100,469.0	0.0	16,075.0	0.0	16,075.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1400	0.0	66,622.0	0.0	9,327.0	0.0	9,327.0	0.0
								29,584	4,182	25,402	0
UCA60420	토공수평규준틀						개소				
MGI10501	육송판재	폭 12cm, 길이 4cm, 두께 1.2cm	m3	0.0063	359,281.0	0.0	0.0	2,263.4	2,263.4	0.0	0.0
MGI10202	각재	말구 6cm, 길이 3.6m, 2본	m3	0.0267	269,525.0	0.0	0.0	7,196.3	7,196.3	0.0	0.0
MGE20035	못	75MM	kg	0.0300	768.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
LGA00004	형틀목공		인	0.2100	0.0	100,469.0	0.0	21,098.4	0.0	21,098.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1900	0.0	66,622.0	0.0	12,658.1	0.0	12,658.1	0.0
								43,238	9,482	33,756	0
UCA64320	잡석부설		인력				m3				
LGA00084	보통인부	소운반고르기 포함	인	0.6000	0.0	66,622.0	0.0	39,973.2	0.0	39,973.2	0.0
								39,973	0	39,973	0
UCA64342	잡석다짐		COMPACTOR-1.5TON포장,보통				a				
QBG15042	콤팩터 다짐4회 (보통)	COMPACTOR-1.5TON	a	1.0000	2,198.0	21,254.0	975.0	24,427.0	2,198.0	21,254.0	975.0
								24,427	2,198	21,254	975
UCA68218	벌목		H=8M이상				a				
LGA00052	벌목부		인	0.4400	0.0	85,877.0	0.0	37,785.8	0.0	37,785.8	0.0
BGA31100	기구 손료 (인건비의 10%)		식	0.1000	0.0	0.0	37,785.8	3,778.5	0.0	0.0	3,778.5
								41,563	0	37,785	3,778

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 166 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCA68228	집목(상부수목)		H=8M이상		a						
LGA00084	보통인부		인	0.4500	0.0	66,622.0	0.0	29,979.9	0.0	29,979.9	0.0
								29,979	0	29,979	0
UCB04045	흡관매설,소켓식		D-450MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD20324	흡관(소켓)KS F4403 D-450,2중(현장도착도)		m	1.0200	17,545.0	0.0	0.0	17,895.9	17,895.9	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0036	0.0	61,925.0	0.0	222.9	0.0	222.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1860	0.0	66,622.0	0.0	12,391.6	0.0	12,391.6	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.2000	6,502.0	23,743.0	23,436.0	10,736.2	1,300.4	4,748.6	4,687.2
LGA00029	배관공		인	0.0930	0.0	87,372.0	0.0	8,125.5	0.0	8,125.5	0.0
MCD20924	흡관용 고무링 D- 450		개	0.4000	2,500.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.0860	0.0	21,841.0	0.0	1,878.3	0.0	1,878.3	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.3540	4,957.0	9,631.0	0.0	5,164.0	1,754.7	3,409.3	0.0
								57,414	21,951	30,776	4,687
UCB04060	흡관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD20330	흡관(소켓)KS F4403 D-600,2중(현장도착도)		m	1.0200	29,014.0	0.0	0.0	29,594.2	29,594.2	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0048	0.0	61,925.0	0.0	297.2	0.0	297.2	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.3030	0.0	66,622.0	0.0	20,186.4	0.0	20,186.4	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.2700	6,502.0	23,743.0	23,436.0	14,493.8	1,755.5	6,410.6	6,327.7
LGA00029	배관공		인	0.1540	0.0	87,372.0	0.0	13,455.2	0.0	13,455.2	0.0
MCD20930	흡관용 고무링 D- 600		개	0.4000	3,100.0	0.0	0.0	1,240.0	1,240.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 167 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
UCB04060	훅관매설,소켓식		D-600MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.1540	0.0	21,841.0	0.0	3,363.5	0.0	3,363.5	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.5040	4,957.0	9,631.0	0.0	7,352.3	2,498.3	4,854.0	0.0
								89,981	35,088	48,566	6,327
UCB04080	훅관매설,소켓식		D-800MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
MCD20338	훅관(소켓)KS F4403 D-800,2중(현장도착도)		m	1.0200	51,269.0	0.0	0.0	52,294.3	52,294.3	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0064	0.0	61,925.0	0.0	396.3	0.0	396.3	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4720	0.0	66,622.0	0.0	31,445.5	0.0	31,445.5	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.3600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	19,325.0	2,340.7	8,547.4	8,436.9
LGA00029	배관공		인	0.2430	0.0	87,372.0	0.0	21,231.3	0.0	21,231.3	0.0
MCD20938	훅관용 고무링 D- 800		개	0.4000	5,100.0	0.0	0.0	2,040.0	2,040.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.2240	0.0	21,841.0	0.0	4,892.3	0.0	4,892.3	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회		m2	0.5720	4,957.0	9,631.0	0.0	8,344.3	2,835.4	5,508.9	0.0
								139,967	59,510	72,021	8,436
UCB04100	훅관매설,소켓식		D-1000MM,콘크리트기초(90도),보통토			m					
MCD20346	훅관(소켓)KS F4403 D-1000,2중(현장도착도)		m	1.0200	81,671.0	0.0	0.0	83,304.4	83,304.4	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0119	0.0	61,925.0	0.0	736.9	0.0	736.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.6750	0.0	66,622.0	0.0	44,969.8	0.0	44,969.8	0.0
HCB10000	크레인(타이어) (10 TON)		시간	0.4600	6,502.0	23,743.0	23,436.0	24,693.1	2,990.9	10,921.7	10,780.5
LGA00029	배관공		인	0.3120	0.0	87,372.0	0.0	27,260.0	0.0	27,260.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 168 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB04100	홍관매설,소켓식		D-1000MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD20946	홍관용 고무링	D-1000	개	0.4000	6,640.0	0.0	0.0	2,656.0	2,656.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.3030	0.0	21,841.0	0.0	6,617.8	0.0	6,617.8	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.6400	4,957.0	9,631.0	0.0	9,336.2	3,172.4	6,163.8	0.0
	합 판6회										
								199,573	92,123	96,670	10,780
UCB05045	접속홍관매설,소켓식		D-450MM,콘크리트기초(90도),보통토		m						
MCD26324	접속홍관(소켓식)	D 450(현장도착도)	m	1.0200	21,810.0	0.0	0.0	22,246.2	22,246.2	0.0	0.0
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0036	0.0	61,925.0	0.0	222.9	0.0	222.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1860	0.0	66,622.0	0.0	12,391.6	0.0	12,391.6	0.0
HCB10000	크레인(타이어)	(10 TON)	시간	0.2000	6,502.0	23,743.0	23,436.0	10,736.2	1,300.4	4,748.6	4,687.2
LGA00029	배관공		인	0.0930	0.0	87,372.0	0.0	8,125.5	0.0	8,125.5	0.0
MCD20924	홍관용 고무링	D- 450	개	0.4000	2,500.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
UAC31220	레미콘타설(버림콘크리트) (토목,조경)		m3	0.0860	0.0	21,841.0	0.0	1,878.3	0.0	1,878.3	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)		m2	0.3540	4,957.0	9,631.0	0.0	5,164.0	1,754.7	3,409.3	0.0
	합 판6회										
								61,764	26,301	30,776	4,687
UCB18030	PVC 이중벽관 설치		D-300		m						
MCD42030	PVC이중벽관 (현장도)	D-300	m	1.0000	32,400.0	0.0	0.0	32,400.0	32,400.0	0.0	0.0
MCD42430	PVC DC 고무링 (현장도)	D-300	개	0.3330	3,340.0	0.0	0.0	1,112.2	1,112.2	0.0	0.0
MCD42530	PVC DC 소켓 (현장도)	D-300	개	0.1660	35,940.0	0.0	0.0	5,966.0	5,966.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0170	0.0	87,372.0	0.0	1,485.3	0.0	1,485.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 169 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB18030	PVC 이중벽관 설치		D-300				m				
LGA00084	보통인부		인	0.0170	0.0	66,622.0	0.0	1,132.5	0.0	1,132.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	2,617.8	52.3	0.0	0.0	52.3
BGA40030	잡재(재료비의 3%)		식	0.0300	39,478.2	0.0	0.0	1,184.3	1,184.3	0.0	0.0
MCD42030	PVC이중벽관 (현장도) D-300		m	0.0500	32,400.0	0.0	0.0	1,620.0	1,620.0	0.0	0.0
								44,951	42,282	2,617	52
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치		주철제 D648MM				조				
MCF38522	맨홀뚜껑및받침대(KSD6021) D-648,(주철제,현장도)		조	1.0000	85,000.0	0.0	0.0	85,000.0	85,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.4330	0.0	66,622.0	0.0	28,847.3	0.0	28,847.3	0.0
								113,847	85,000	28,847	0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치		D19MM				개소				
MCD50210	발디딤쇠 D19MM		개	1.0000	7,000.0	0.0	0.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0140	0.0	66,622.0	0.0	932.7	0.0	932.7	0.0
								7,932	7,000	932	0
UCB36218	각형맨홀		스라브식 1.2X1.2X1.8,주철제뚜껑				개소				
UAC31215	레미콘타설(소형구조물) (토목,조경) A		m3	4.1310	0.0	43,683.0	0.0	180,454.4	0.0	180,454.4	0.0
UAC31020	인력비빔타설(소형구조물) (토목,조경)		m3	0.3880	0.0	217,974.0	0.0	84,573.9	0.0	84,573.9	0.0
UAC20030	철근가공 및 조립 (보통) 토목공사		t	0.2470	8,840.0	421,133.0	0.0	106,203.2	2,183.4	104,019.8	0.0
UCB30100	맨홀발디딤쇠설치 D19MM		개소	4.0000	7,000.0	932.0	0.0	31,728.0	28,000.0	3,728.0	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	25.9150	5,736.0	12,039.0	0.0	460,639.0	148,648.4	311,990.6	0.0
UCB30064	원형맨홀 뚜껑및 받침대 설치 주철제 D648MM		조	1.0000	85,000.0	28,847.0	0.0	113,847.0	85,000.0	28,847.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 170 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCB36218	각형맨홀				스라브식 1.2X1.2X1.8,주철제뚜껑		개소				
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)		m3	0.0430	0.0	61,925.0	0.0	2,662.7	0.0	2,662.7	0.0
								980,107	263,831	716,276	0
UCB52310	재생플라스틱 빗물받이				차도용,일반형		개소				
MCF32825	차도측 합성수지우수받이 410X510X940(앵글5T포함)		개	1.0000	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0	0.0
MCF40352	스틸그레이팅 뚜껑 400X500X50		개	1.0000	14,300.0	0.0	0.0	14,300.0	14,300.0	0.0	0.0
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목 C종		m3	0.0160	0.0	122,546.0	0.0	1,960.7	0.0	1,960.7	0.0
LGA00084	보통인부 부설		인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0660	0.0	87,372.0	0.0	5,766.5	0.0	5,766.5	0.0
								61,424	49,300	12,124	0
UCB52410	콘크리트 빗물받이(일반용)				0.3X0.4X1.08		개소				
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목		m3	0.4020	0.0	122,546.0	0.0	49,263.4	0.0	49,263.4	0.0
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회		m2	4.7740	5,736.0	12,039.0	0.0	84,857.7	27,383.6	57,474.1	0.0
MCF40303	스틸그레이팅(앵글,앵커포함) 400X500X50		개	1.0000	24,000.0	0.0	0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0200	0.0	66,622.0	0.0	1,332.4	0.0	1,332.4	0.0
								159,452	51,383	108,069	0
UCC07010	토목용부직포섬유 설치				3.5t/m,300g/m2		m2				
MCA20350	토목용부직포섬유 3.5T/M, 300G/M2		m2	1.1000	1,100.0	0.0	0.0	1,210.0	1,210.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0030	0.0	66,622.0	0.0	199.8	0.0	199.8	0.0
								1,409	1,210	199	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 171 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCC08310	옹벽배수처리 (드레인보드)									
	옹벽뒗채움배수용									
	m2									
MCA20510	드레인보드	m2	1.0500	4,350.0	0.0	0.0	4,567.5	4,567.5	0.0	0.0
	옹벽뒗채움배수용 (현장도)									
LGA00084	보통인부	인	0.0120	0.0	66,622.0	0.0	799.4	0.0	799.4	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	식	0.0300	0.0	0.0	799.4	23.9	0.0	0.0	23.9
							5,389	4,567	799	23
UCC08410	기초잡석 부설									
	블럭식 옹벽									
	m3									
LGA00084	보통인부	인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
							13,324	0	13,324	0
UCC08420	잡석속채움 및 뒗채움									
	블럭식 옹벽									
	m3									
LGA00084	보통인부	인	0.3000	0.0	66,622.0	0.0	19,986.6	0.0	19,986.6	0.0
							19,986	0	19,986	0
UCC40000	블럭식보강토옹벽 설치									
	m2									
LGA00083	특별인부	인	0.2000	0.0	84,686.0	0.0	16,937.2	0.0	16,937.2	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.1700	0.0	66,622.0	0.0	11,325.7	0.0	11,325.7	0.0
HAD07000	굴삭기	시간	0.5000	17,421.0	23,743.0	18,961.0	30,062.5	8,710.5	11,871.5	9,480.5
	0.7 M3									
HBE04000	진동로울러 (자주식)	시간	0.4600	23,044.0	23,743.0	25,885.0	33,429.0	10,600.2	10,921.7	11,907.1
	10.0 TON									
HBD07000	VIBRATING ROLLER(HANDGUIDE)	시간	0.2900	3,060.0	14,453.0	1,563.0	5,531.9	887.4	4,191.3	453.2
	0.7 TON									
							97,285	20,198	55,247	21,840
UCE14215	메쉬웬스									
	단독기초, H=1.5M, B=2.0M									
	경간									
MCI18115	메쉬웬스(주주,보조자재포함)	경간	1.0000	92,000.0	0.0	0.0	92,000.0	92,000.0	0.0	0.0
	H1.5M,B2.0M									
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.0441	0.0	122,546.0	0.0	5,404.2	0.0	5,404.2	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 172 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCE14215	메쉬웬스		단독기초, H=1.5M, B=2.0M		경간						
UAC20020	철근가공 및 조립 (간단)	토목공사	t	0.0008	6,800.0	375,025.0	0.0	305.4	5.4	300.0	0.0
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.4800	4,957.0	9,631.0	0.0	7,002.1	2,379.3	4,622.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0670	0.0	66,622.0	0.0	4,463.6	0.0	4,463.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.1280	0.0	84,686.0	0.0	10,839.8	0.0	10,839.8	0.0
BCB02412	레미콘 (B2)	별 산	m3	0.0450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCB02600	이형철근	별 산	kg	0.8200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								120,014	94,384	25,630	0
UCE46010	스테인레스난간설치		t								
MCQ35504	스테인레스 용접봉	KST308 D4.0	kg	6.7000	6,880.0	0.0	0.0	46,096.0	46,096.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비		KWh	26.4600	0.0	0.0	69.0	1,825.7	0.0	0.0	1,825.7
LGA00112	용접공(일반)		인	7.3730	0.0	102,522.0	0.0	755,894.7	0.0	755,894.7	0.0
LGA00083	특별인부		인	3.2420	0.0	84,686.0	0.0	274,552.0	0.0	274,552.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	3.3410	0.0	66,622.0	0.0	222,584.1	0.0	222,584.1	0.0
HKH20000	용접기 (교류)	(200 AMP)	시간	4.3680	0.0	0.0	72.0	314.4	0.0	0.0	314.4
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)	M03.	식	0.0300	0.0	0.0	1,253,030.8	37,590.9	0.0	0.0	37,590.9
								1,338,857	46,096	1,253,030	39,731
UCE46210	스테인레스 W형 난간		기초무, B=1.0M, H=1.1M		경간						
MCI16111	스텐레스난간	W형(H=1.1M, B=1.0M)	경간	1.0000	96,600.0	0.0	0.0	96,600.0	96,600.0	0.0	0.0
UCE46010	스테인레스난간설치		t	0.0093	46,096.0	1,253,030.0	39,731.0	12,424.5	427.7	11,628.1	368.7
								109,023	97,027	11,628	368

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 173 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCF07010	점착유연형 복합도막방수	슬래브(수평)				m2				
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0590	0.0	75,703.0	0.0	4,466.4	0.0	4,466.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0590	0.0	66,622.0	0.0	3,930.6	0.0	3,930.6	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.	식	0.0300	0.0	0.0	8,397.0	251.9	0.0	0.0	251.9
							27,996	19,348	8,397	251
UCF07020	점착유연형 복합도막방수	지하벽체(수직)				m2				
MAE20131	터보썰-P T=2.5MM	l	2.5000	6,050.0	0.0	0.0	15,125.0	15,125.0	0.0	0.0
MAE20133	터보시트 T=2.0MM	m2	1.1500	3,673.0	0.0	0.0	4,223.9	4,223.9	0.0	0.0
LGA00022	방수공	인	0.0660	0.0	75,703.0	0.0	4,996.3	0.0	4,996.3	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0660	0.0	66,622.0	0.0	4,397.0	0.0	4,397.0	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%) M03.	식	0.0300	0.0	0.0	9,393.3	281.7	0.0	0.0	281.7
							29,022	19,348	9,393	281
UCF09010	수팽창고무지수재 설치	20X10MM				m				
MCA50422	수팽창 고무지수판(구조물용) 20X10MM	m	1.0000	1,900.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
BGA53120	제작 및 설치비 (재료비의 12%)	식	0.1200	0.0	1,900.0	0.0	228.0	0.0	228.0	0.0
MCA50422	수팽창 고무지수판(구조물용) 20X10MM	m	0.0400	1,900.0	0.0	0.0	76.0	76.0	0.0	0.0
							2,204	1,976	228	0
UCJ36010	지수판 설치	200X5(CC형)				m				
MCA50512	PVC 지수판 200X5(CC형)	m	1.0400	2,400.0	0.0	0.0	2,496.0	2,496.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 174 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCJ36010	지수판 설치		200X5(CC형)		m						
MCQ35720	용접봉		kg	0.0420	1,800.0	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
	PVC 용접용										
MGE10008	철선		kg	0.2100	1,200.0	0.0	0.0	252.0	252.0	0.0	0.0
	#8 (4.0)										
LGA00083	특별인부		인	0.1510	0.0	84,686.0	0.0	12,787.5	0.0	12,787.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1160	0.0	66,622.0	0.0	7,728.1	0.0	7,728.1	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	20,515.6	615.4	0.0	0.0	615.4
	M03.										
								23,953	2,823	20,515	615
UCL02010	콘크리트포장 절단		포장카타기		m						
MCQ33701	블레이드		개	0.0031	180,000.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0
	320-400MM, T-3.2										
LGA00084	보통인부		인	0.0084	0.0	66,622.0	0.0	559.6	0.0	559.6	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트)		시간	0.0333	8,373.0	14,453.0	1,460.0	808.6	278.8	481.2	48.6
	(320-400MM)										
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	1,040.8	0.0	0.0	52.0	52.0	0.0	0.0
	L05.										
								1,976	888	1,040	48
UCL02020	아스콘포장 절단		포장카타기		m						
MCQ33701	블레이드		개	0.0027	180,000.0	0.0	0.0	486.0	486.0	0.0	0.0
	320-400MM, T-3.2										
LGA00084	보통인부		인	0.0076	0.0	66,622.0	0.0	506.3	0.0	506.3	0.0
HEC01000	컷터 (콘크리트 및 아스팔트)		시간	0.0333	8,373.0	14,453.0	1,460.0	808.6	278.8	481.2	48.6
	(320-400MM)										
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	987.5	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0	0.0
	L05.										
								1,849	814	987	48
UCL02200	슬레이트 철거		m2								
LGA00111	함석공		인	0.0370	0.0	98,591.0	0.0	3,647.8	0.0	3,647.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 175 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCL02200	슬레이트 철거							m2			
LGA00084	보통인부		인	0.0270	0.0	66,622.0	0.0	1,798.7	0.0	1,798.7	0.0
LGA00079	작업반장		인	0.0011	0.0	90,786.0	0.0	99.8	0.0	99.8	0.0
LGA00015	비계공		인	0.0190	0.0	116,264.0	0.0	2,209.0	0.0	2,209.0	0.0
HCZ07001	지게차 5TON		시간	0.0140	9,612.0	19,894.0	6,262.0	500.6	134.5	278.5	87.6
MGM50100	방진복 타입백R, 투피스		EA	0.0985	6,000.0	0.0	0.0	591.0	591.0	0.0	0.0
MGM50110	방진마스크 안마크		EA	0.1126	5,500.0	0.0	0.0	619.3	619.3	0.0	0.0
MGM20412	P.E 필름 THK 0.05MM, 2겹		m2	2.7027	360.0	0.0	0.0	972.9	972.9	0.0	0.0
BGA13100	잡 재료비 (인건비의 10%)		식	0.1000	8,033.8	0.0	0.0	803.3	803.3	0.0	0.0
								11,241	3,121	8,033	87
UCP02100	포장하부 동상방지층		기계시공,본선포장					m3			
BCB02382	혼합골재 (보조기층용) 별 산		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0033	0.0	66,622.0	0.0	219.8	0.0	219.8	0.0
HAI36000	MOTOR GRADER 3.6 M		시간	0.0133	27,719.0	23,743.0	21,435.0	969.3	368.6	315.7	285.0
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON		시간	0.0133	12,113.0	23,743.0	16,417.0	695.1	161.1	315.7	218.3
HBE04000	진동로올러 (자주식) 10.0 TON		시간	0.0133	23,044.0	23,743.0	25,885.0	966.3	306.4	315.7	344.2
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L		시간	0.0133	20,643.0	16,609.0	15,005.0	694.8	274.5	220.8	199.5
								3,544	1,110	1,387	1,047
UCP02200	포장하부 동상방지층		기계시공,길어깨 포장					m3			
BCB02382	혼합골재 (보조기층용) 별 산		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 176 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP02200	포장하부 동상방지층		기계시공,길어깨 포장		m3						
LGA00084	보통인부		인	0.0080	0.0	66,622.0	0.0	532.9	0.0	532.9	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도)		시간	0.0320	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,440.2	937.1	759.7	743.4
	1.0 M3										
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)		시간	0.0320	12,113.0	23,743.0	16,417.0	1,672.6	387.6	759.7	525.3
	8-15 TON										
HBE04000	진동로울러 (자주식)		시간	0.0320	23,044.0	23,743.0	25,885.0	2,325.4	737.4	759.7	828.3
	10.0 TON										
HKC03000	살수차(물탱크)		시간	0.0320	20,643.0	16,609.0	15,005.0	1,672.0	660.5	531.4	480.1
	16000L										
								8,642	2,722	3,343	2,577
UCP04050	포장하부 보조기층		기계시공,길어깨 포장		m3						
BCB02382	혼합골재 (보조기층용)		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산										
LGA00083	특별인부		인	0.0044	0.0	84,686.0	0.0	372.6	0.0	372.6	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0089	0.0	66,622.0	0.0	592.9	0.0	592.9	0.0
HAD10000	굴삭기(무한궤도)		시간	0.0320	29,285.0	23,743.0	23,233.0	2,440.2	937.1	759.7	743.4
	1.0 M3										
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)		시간	0.0356	12,113.0	23,743.0	16,417.0	1,860.8	431.2	845.2	584.4
	8-15 TON										
HBE04000	진동로울러 (자주식)		시간	0.0356	23,044.0	23,743.0	25,885.0	2,587.0	820.3	845.2	921.5
	10.0 TON										
HKC03000	살수차(물탱크)		시간	0.0356	20,643.0	16,609.0	15,005.0	1,860.1	734.8	591.2	534.1
	16000L										
								9,712	2,923	4,006	2,783
UCP04100	포장하부 보조기층		기계시공,본선평장		m3						
BCB02382	혼합골재 (보조기층용)		t	2.1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산										
LGA00083	특별인부		인	0.0018	0.0	84,686.0	0.0	152.4	0.0	152.4	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0036	0.0	66,622.0	0.0	239.8	0.0	239.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 177 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP04100	포장하부 보조기층		기계시공,본선포장		m3						
HAI36000	MOTOR GRADER	3.6 M	시간	0.0145	27,719.0	23,743.0	21,435.0	1,056.9	401.9	344.2	310.8
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0145	12,113.0	23,743.0	16,417.0	757.8	175.6	344.2	238.0
HBE04000	진동로울러 (자주식)	10.0 TON	시간	0.0145	23,044.0	23,743.0	25,885.0	1,053.6	334.1	344.2	375.3
HKC03000	살수차(물탱크)	16000L	시간	0.0145	20,643.0	16,609.0	15,005.0	757.6	299.3	240.8	217.5
								4,016	1,210	1,665	1,141
UCP08100	ASPALT살포비(아스팔트디스트리뷰티)		프라임코팅		m2						
MCF10103	아스팔트(KSM2203)	RS(C)-3(현장도)	l	0.7500	550.0	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
QDB22751	아스팔트 살포	엔진식 75 L/A	a	0.0100	109.0	418.0	263.0	7.7	1.0	4.1	2.6
								419	413	4	2
UCP08110	ASPALT살포비(아스팔트디스트리뷰티)		택코팅		m2						
MCF10104	아스팔트(KSM2203)	RS(C)-4(현장도)	l	0.3000	550.0	0.0	0.0	165.0	165.0	0.0	0.0
QDB22751	아스팔트 살포	엔진식 75 L/A	a	0.0100	109.0	418.0	263.0	7.7	1.0	4.1	2.6
								172	166	4	2
UCP10000	포장하부 아스팔트 기층(BB층)		T=10CM이상		m2						
BCB02431	아스콘(#467)	별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공		인	0.0011	0.0	94,418.0	0.0	103.8	0.0	103.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0003	0.0	66,622.0	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER	3 M	시간	0.0022	17,123.0	23,743.0	41,826.0	181.8	37.6	52.2	92.0
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)	10-12 TON	시간	0.0022	13,508.0	23,743.0	11,856.0	107.9	29.7	52.2	26.0
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)	8-15 TON	시간	0.0022	12,113.0	23,743.0	16,417.0	114.9	26.6	52.2	36.1

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 178 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UCP10000	포장하부 아스팔트 기층(BB층)	T=10CM이상		m2						
HBE04000	진동로울러 (자주식) 10.0 TON	시간	0.0022	23,044.0	23,743.0	25,885.0	159.7	50.6	52.2	56.9
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0022	20,643.0	16,609.0	15,005.0	114.9	45.4	36.5	33.0
							802	189	369	244
UCP10010	포장하부 아스팔트 기층(BB층)	T=10C미만		m2						
BCB02431	아스콘(#467) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0010	0.0	94,418.0	0.0	94.4	0.0	94.4	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0003	0.0	66,622.0	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0020	17,123.0	23,743.0	41,826.0	165.2	34.2	47.4	83.6
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0020	13,508.0	23,743.0	11,856.0	98.1	27.0	47.4	23.7
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF) 8-15 TON	시간	0.0020	12,113.0	23,743.0	16,417.0	104.4	24.2	47.4	32.8
HBE04000	진동로울러 (자주식) 10.0 TON	시간	0.0020	23,044.0	23,743.0	25,885.0	145.1	46.0	47.4	51.7
HKC03000	살수차(물탱크) 16000L	시간	0.0020	20,643.0	16,609.0	15,005.0	104.4	41.2	33.2	30.0
							730	172	337	221
UCP10100	일반아스팔트포장 중간층	기계시공, T=7CM이하		m2						
BCB02432	아스콘(#67) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042	포장공	인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000	ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 179 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP10100	일반아스팔트포장	중간층		기계시공, T=7CM이하			m2					
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)			시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
	8-15 TON											
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)			시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
	5-8TON											
HKC03000	살수차(물탱크)			시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
	16000L											
									527	112	266	149
UCP10210	일반아스팔트포장	표층		기계시공, T=7CM이하			m2					
BCB02433	아스콘(#78)			t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산											
LGA00042	포장공			인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084	보통인부			인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
	포설											
HDA30000	ASPHALT PAVER			시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
	3 M											
HBA02000	MACADAM ROLLER(SELF)			시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9
	10-12 TON											
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)			시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
	8-15 TON											
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)			시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
	5-8TON											
HKC03000	살수차(물탱크)			시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
	16000L											
									527	112	266	149
UCP24230	보차도경계측구(대규모)			화강석, 200X250X1000			m					
BCB02545	화강석경계석(200x250x1000)			개	1.0300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	별 산											
UAC31225	레미콘타설(무근구조물,리어카소운반)(토목			m3	0.0510	0.0	100,704.0	0.0	5,135.9	0.0	5,135.9	0.0
	B2종											
UAC31205	레미콘타설(무근구조물) (토목,조경)			m3	0.0940	253.0	21,841.0	29.0	2,079.4	23.7	2,053.0	2.7
	B2종											
UAJ14805	모르터 (1:2) (토목,조경)			m3	0.0005	0.0	61,925.0	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 180 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP24230	보차도경계측구(대규모)		화강석, 200X250X1000		m						
UAC10071	거푸집 (토목,조경)	합판6회	m2	0.4200	4,957.0	9,631.0	0.0	6,126.9	2,081.9	4,045.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0104	0.0	66,622.0	0.0	692.8	0.0	692.8	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0313	0.0	84,686.0	0.0	2,650.6	0.0	2,650.6	0.0
HCC05000	트럭탑재형 크레인	5 TON	시간	0.0833	7,533.0	16,609.0	10,362.0	2,874.0	627.4	1,383.5	863.1
								19,589	2,733	15,991	865
UCP26100	차선도색(실선,파선 일괄시공)		황색,상온기계식		m2						
MCF44113	페인트(도로표시용제)	KSM-5322(황색1급)	l	0.3100	4,890.0	0.0	0.0	1,515.9	1,515.9	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알)	KSL-2521	kg	0.2900	500.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0004	0.0	84,686.0	0.0	33.8	0.0	33.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0011	0.0	66,622.0	0.0	73.2	0.0	73.2	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)		식	0.0500	107.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
HKD01000	LINE MARKER	10 KM/HR	시간	0.0018	26,500.0	16,609.0	12,521.0	100.0	47.7	29.8	22.5
HCZ00100	트럭	1TON	시간	0.0018	2,208.0	16,609.0	2,970.0	39.0	3.9	29.8	5.3
								1,910	1,717	166	27
UCP26110	차선도색(실선,파선 일괄시공)		백색,상온기계식		m2						
MCF44112	페인트(도로표시용제)	KSM-5322(백색1급)	l	0.3100	3,850.0	0.0	0.0	1,193.5	1,193.5	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알)	KSL-2521	kg	0.2900	500.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0004	0.0	84,686.0	0.0	33.8	0.0	33.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0011	0.0	66,622.0	0.0	73.2	0.0	73.2	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 181 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP26110		차선도색(실선,파선 일괄시공)		백색,상온기계식		m2					
BGA13050	잡	재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	107.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
HKD01000	LINE MARKER	10 KM/HR	시간	0.0018	26,500.0	16,609.0	12,521.0	100.0	47.7	29.8	22.5
HCZ00100	트럭	1TON	시간	0.0018	2,208.0	16,609.0	2,970.0	39.0	3.9	29.8	5.3
								1,588	1,395	166	27
UCP26200		차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)		황색,응착성도료형,수동식		m2					
MCF44123	응착성 도료	KSM-5333(황색1종1호)	kg	4.5300	2,480.0	0.0	0.0	11,234.4	11,234.4	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알)	KSL-2521	kg	0.2000	500.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
MCF44141	프라이머	응착성도료용	kg	0.2000	1,474.0	0.0	0.0	294.8	294.8	0.0	0.0
MGM30201	프로판가스(일반용)		kg	0.2000	1,190.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0038	0.0	84,686.0	0.0	321.8	0.0	321.8	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0151	0.0	66,622.0	0.0	1,005.9	0.0	1,005.9	0.0
BGA13050	잡	재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,327.7	0.0	0.0	66.3	66.3	0.0	0.0
BGA31060	기구	손료 (인건비의6%)	식	0.0600	0.0	0.0	1,327.7	79.6	0.0	0.0	79.6
HCZ01450	트럭	4.5TON	시간	0.0133	8,493.0	16,609.0	5,038.0	400.7	112.9	220.8	67.0
HCZ01000	트럭	2.5TON	시간	0.0133	4,926.0	16,609.0	4,316.0	343.7	65.5	220.8	57.4
								14,084	12,111	1,769	204
UCP26210		차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)		백색,응착성도료형,수동식		m2					
MCF44125	응착성 도료	KSM-5333(백색1호)	kg	4.5300	1,760.0	0.0	0.0	7,972.8	7,972.8	0.0	0.0
MCF44131	그래스비트(도로용 유리알)	KSL-2521	kg	0.2000	500.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 182 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE		명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP26210	차선도색(실선,파선,주차장등 일괄시공)				백색,응착성도로형,수동식		m2					
MCF44141	프라이머	kg	0.2000	1,474.0	0.0	0.0	294.8	294.8	0.0	0.0		
	응착성도로용											
MGM30201	프로판가스(일반용)	kg	0.2000	1,190.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0		
LGA00083	특별인부	인	0.0038	0.0	84,686.0	0.0	321.8	0.0	321.8	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.0151	0.0	66,622.0	0.0	1,005.9	0.0	1,005.9	0.0		
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	식	0.0500	1,327.7	0.0	0.0	66.3	66.3	0.0	0.0		
BGA31060	기구 손료 (인건비의6%)	식	0.0600	0.0	0.0	1,327.7	79.6	0.0	0.0	79.6		
HCZ01450	트럭 4.5TON	시간	0.0133	8,493.0	16,609.0	5,038.0	400.7	112.9	220.8	67.0		
HCZ01000	트럭 2.5TON	시간	0.0133	4,926.0	16,609.0	4,316.0	343.7	65.5	220.8	57.4		
							10,823	8,850	1,769	204		
UCP28120	도로반사경				일면형, D800		개소					
MCF46115	도로반사경(지주포함) 일면형(D800)	조	1.0000	220,000.0	0.0	0.0	220,000.0	220,000.0	0.0	0.0		
LGA00084	보통인부	인	0.5000	0.0	66,622.0	0.0	33,311.0	0.0	33,311.0	0.0		
UAC31235	레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.3560	0.0	122,546.0	0.0	43,626.3	0.0	43,626.3	0.0		
UAC10065	거푸집 (토목,조경) 합판4회	m2	2.2000	5,736.0	12,039.0	0.0	39,105.0	12,619.2	26,485.8	0.0		
UAC10071	거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.3000	4,957.0	9,631.0	0.0	4,376.4	1,487.1	2,889.3	0.0		
							340,418	234,106	106,312	0		
UCP28525	도로표지병 설치(D형)						개소					
MCF44325	도로표지병 D형,130X110X30	개	1.0000	11,000.0	0.0	0.0	11,000.0	11,000.0	0.0	0.0		
MCF44039	접착제 도로표지병용	kg	0.1500	5,000.0	0.0	0.0	750.0	750.0	0.0	0.0		

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 183 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP28525 도로표지병 설치(D형)							개소				
LGA00083		특별인부	인	0.0060	0.0	84,686.0	0.0	508.1	0.0	508.1	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0240	0.0	66,622.0	0.0	1,598.9	0.0	1,598.9	0.0
BGA13040		잡 재료비 (인건비의 4%)	식	0.0400	2,107.0	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0	0.0
								13,941	11,834	2,107	0
UCP28660 충격흡수볼라드 설치				D100X800			개소				
MCF46630		충격흡수볼라드 D100X800	개	1.0000	99,000.0	0.0	0.0	99,000.0	99,000.0	0.0	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.2000	0.0	66,622.0	0.0	13,324.4	0.0	13,324.4	0.0
UAC31235		레미콘타설(소형구조물,리어카소운반)(토목	m3	0.0110	0.0	122,546.0	0.0	1,348.0	0.0	1,348.0	0.0
UAC10071		거푸집 (토목,조경) 합판6회	m2	0.2400	4,957.0	9,631.0	0.0	3,501.0	1,189.6	2,311.4	0.0
								117,172	100,189	16,983	0
UCP28820 차선규제봉 설치				H750			개소				
MCF46820		차선규제봉 80X800X750	개	1.0000	44,800.0	0.0	0.0	44,800.0	44,800.0	0.0	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.2400	0.0	66,622.0	0.0	15,989.2	0.0	15,989.2	0.0
								60,789	44,800	15,989	0
UCP40000 아스팔트 덧쓰우기				T=7CM이하			m2				
BCB02433		아스콘(#78) 별 산	t	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LGA00042		포장공	인	0.0008	0.0	94,418.0	0.0	75.5	0.0	75.5	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0002	0.0	66,622.0	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0
HDA30000		ASPHALT PAVER 3 M	시간	0.0016	17,123.0	23,743.0	41,826.0	132.1	27.3	37.9	66.9
HBA02000		MACADAM ROLLER(SELF) 10-12 TON	시간	0.0016	13,508.0	23,743.0	11,856.0	78.4	21.6	37.9	18.9

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 184 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UCP40000	아스팔트 덧쓰우기		T=7CM이하		m2						
HBFO2000	TIRE ROLLER (SELF)		시간	0.0016	12,113.0	23,743.0	16,417.0	83.4	19.3	37.9	26.2
	8-15 TON										
HBB00800	탠덤 로울러(자주식)		시간	0.0016	7,262.0	23,743.0	8,125.0	62.5	11.6	37.9	13.0
	5-8TON										
HKC03000	살수차(물탱크)		시간	0.0016	20,643.0	16,609.0	15,005.0	83.5	33.0	26.5	24.0
	16000L										
								527	112	266	149
UCZ01000	살수(살수차)		16000L		a						
HKC03000	살수차(물탱크)		시간	0.0080	20,643.0	16,609.0	15,005.0	417.9	165.1	132.8	120.0
	16000L										
								417	165	132	120
ULB00015	수고식재(H1.1-1.5M)지주목 무				주						
LGA00051	조경공		인	0.0700	0.0	87,542.0	0.0	6,127.9	0.0	6,127.9	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0500	0.0	66,622.0	0.0	3,331.1	0.0	3,331.1	0.0
								9,459	0	9,459	0
ULB00408	근원직경식재(지주목 무) R8CM				주						
LGA00051	조경공		인	0.2900	0.0	87,542.0	0.0	25,387.1	0.0	25,387.1	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.1700	0.0	66,622.0	0.0	11,325.7	0.0	11,325.7	0.0
								36,712	0	36,712	0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)				주						
LGA00051	조경공		인	0.0130	0.0	87,542.0	0.0	1,138.0	0.0	1,138.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0070	0.0	66,622.0	0.0	466.3	0.0	466.3	0.0
								1,604	0	1,604	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 185 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	노무비	경비
ULB00608	관목군식 식재(H0.8M~1.1M)												
LGA00051	조경공	인	0.0200	0.0	87,542.0		0.0	1,750.8	0.0			1,750.8	0.0
LGA00084	보통인부	인	0.0110	0.0	66,622.0		0.0	732.8	0.0			732.8	0.0
								2,483	0			2,483	0
ULB00820	떼붙이기 (들떼)												
LGA00084	보통인부	인	0.0630	0.0	66,622.0		0.0	4,197.1	0.0			4,197.1	0.0
LGA00080	작업반장	인	0.0021	0.0	90,786.0		0.0	190.6	0.0			190.6	0.0
								4,387	0			4,387	0
ULB10370	소나무(둥근형) (H1.0XW1.2) 식재												
MLA10370	소나무(둥근형) H1.0XW1.2	주	1.0000	241,000.0		0.0	0.0	241,000.0	241,000.0			0.0	0.0
ULB00015	수고식재(H1.1~1.5M)지주목 무	주	1.0000	0.0	9,459.0		0.0	9,459.0	0.0			9,459.0	0.0
								250,459	241,000			9,459	0
ULB23244	이팝나무 (H3.0XR8) 식재												
MLA23244	이팝나무 H3.0XR8	주	1.0000	117,000.0		0.0	0.0	117,000.0	117,000.0			0.0	0.0
ULB00408	근원직경식재(지주목 무) R8CM	주	1.0000	0.0	36,712.0		0.0	36,712.0	0.0			36,712.0	0.0
								153,712	117,000			36,712	0
ULB35604	영산홍 (H0.3XW0.4) 식재												
MLA35604	영산홍 0.3XW0.4	주	1.0000	2,600.0		0.0	0.0	2,600.0	2,600.0			0.0	0.0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)	주	1.0000	0.0	1,604.0		0.0	1,604.0	0.0			1,604.0	0.0
								4,204	2,600			1,604	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 186 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 노 무 비	경 비
ULB40472	병꽃나무 (H1.0XW0.4)	식재						주			
MLA40472	병꽃나무 1.0XW0.4		주	1.0000	1,900.0	0.0	0.0	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0
ULB00608	관목군식 식재(H0.8M~1.1M)		주	1.0000	0.0	2,483.0	0.0	2,483.0	0.0	2,483.0	0.0
								4,383	1,900	2,483	0
ULB40693	자산홍 (H0.4XW0.4)	식재						주			
MLA40693	자산홍 H0.4XW0.4		주	1.0000	2,700.0	0.0	0.0	2,700.0	2,700.0	0.0	0.0
ULB00603	관목군식 식재(H0.3M~0.7M)		주	1.0000	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0	1,604.0	0.0
								4,304	2,700	1,604	0
ULB60504	잔디(줄때)	식재		0.3X0.15X0.03				m2			
MLA60504	잔디 0.3X0.15X0.03		m2	1.0000	1,925.0	0.0	0.0	1,925.0	1,925.0	0.0	0.0
ULB00820	때붙이기 (들때)		m2	1.0000	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0	4,387.0	0.0
								6,312	1,925	4,387	0
ULB70011	수목지지대(150)설치				(녹화테이프감기포함)			개소			
MLB10030	수목지주대(Y형) L1500XD40X3 (KS M 3498)		개소	1.0000	11,000.0	0.0	0.0	11,000.0	11,000.0	0.0	0.0
MLB20150	녹화테이프 폭150		m	0.2500	1,000.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0
MLB20003	녹화끈 D3		m	1.2000	7.0	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0
MCI22148	PVC횡선(KSD7018,7036,KSM3810) NO.8(40~32)		m	2.2000	110.0	0.0	0.0	242.0	242.0	0.0	0.0
LGA00051	조경공		인	0.0250	0.0	87,542.0	0.0	2,188.5	0.0	2,188.5	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0830	0.0	66,622.0	0.0	5,529.6	0.0	5,529.6	0.0
								19,218	11,500	7,718	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 187 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
ULC00407		홀덤펀개설치				주철 사각, 1200X800		개소			
LGA00083		특별인부	인	0.0746	0.0	84,686.0	0.0	6,317.5	0.0	6,317.5	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0165	0.0	66,622.0	0.0	1,099.2	0.0	1,099.2	0.0
								7,416	0	7,416	0
ULC00408		받침틀설치				주철 사각, 1200X800		개소			
LGA00083		특별인부	인	0.1456	0.0	84,686.0	0.0	12,330.2	0.0	12,330.2	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.2040	0.0	66,622.0	0.0	13,590.8	0.0	13,590.8	0.0
								25,921	0	25,921	0
ULC30513		수목보호판설치				주철,사각 1200X800		개소			
MLB10516		수목보호울덤펀개(받침틀, 밴드포함) 주철(사각1200X 800, 내경500)	조	1.0000	142,530.0	0.0	0.0	142,530.0	142,530.0	0.0	0.0
UCA02010		절취 인력, 보통토사	m3	0.0430	0.0	11,204.0	0.0	481.7	0.0	481.7	0.0
UCA40010		잔토처리 소운반고르기	m3	0.0430	0.0	14,050.0	0.0	604.1	0.0	604.1	0.0
ULC00408		받침틀설치 주철 사각, 1200X800	개소	1.0000	0.0	25,921.0	0.0	25,921.0	0.0	25,921.0	0.0
ULC00407		홀덤펀개설치 주철 사각, 1200X800	개소	1.0000	0.0	7,416.0	0.0	7,416.0	0.0	7,416.0	0.0
								176,952	142,530	34,422	0
UMA46209		스테인리스강관 옥내 배관(용접식)				D20 MM(활중포함)		m			
MMA30607		배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D20 MM, T2.80	m	1.0000	8,709.0	0.0	0.0	8,709.0	8,709.0	0.0	0.0
LGA00029		배관공	인	0.0360	0.0	87,372.0	0.0	3,145.3	0.0	3,145.3	0.0
LGA00084		보통인부	인	0.0360	0.0	66,622.0	0.0	2,398.3	0.0	2,398.3	0.0
LGA00112		용접공(일반)	인	0.1110	0.0	102,522.0	0.0	11,379.9	0.0	11,379.9	0.0
BGA40050		잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	8,709.0	0.0	0.0	435.4	435.4	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 188 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭	단위	수량	자재비	단가	인건비	경비	계	재료비	금액	액	경비
	규격										노무비	
UMA46209	스테인리스강관 옥내 배관(용접식)	D20 MM(할증포함)					m					
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	16,923.5		338.4	0.0	0.0		338.4
MMA30607	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D20 MM, T2.80	m	0.0500	8,709.0	0.0	0.0		435.4	435.4	0.0		0.0
MGM60107	고 자 재 스텐레스	kg	-0.0250	900.0	0.0	0.0		-22.5	-22.5	0.0		0.0
								26,818	9,557	16,923		338
UMA46223	스테인리스강관 옥내 배관(용접식)	D250 MM(할증포함)					m					
MMA30623	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D250 MM, T4.00	m	1.0000	122,631.0	0.0	0.0		122,631.0	122,631.0	0.0		0.0
LGA00029	배관공	인	0.3940	0.0	87,372.0	0.0		34,424.5	0.0	34,424.5		0.0
LGA00084	보통인부	인	0.3940	0.0	66,622.0	0.0		26,249.0	0.0	26,249.0		0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	1.4600	0.0	102,522.0	0.0		149,682.1	0.0	149,682.1		0.0
BGA40050	잡재(재료비의 5%)	식	0.0500	122,631.0	0.0	0.0		6,131.5	6,131.5	0.0		0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	210,355.6		4,207.1	0.0	0.0		4,207.1
MMA30623	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D250 MM, T4.00	m	0.0500	122,631.0	0.0	0.0		6,131.5	6,131.5	0.0		0.0
MGM60107	고 자 재 스텐레스	kg	-0.6930	900.0	0.0	0.0		-623.7	-623.7	0.0		0.0
								348,832	134,270	210,355		4,207
UMC15103	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 3MM					m					
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	20.8000	0.7	0.0	0.0		14.5	14.5	0.0		0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0106	7,000.0	0.0	0.0		74.2	74.2	0.0		0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0046	0.0	102,522.0	0.0		471.6	0.0	471.6		0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0023	0.0	84,686.0	0.0		194.7	0.0	194.7		0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 189 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC15103	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 3MM				m				
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	666.3	13.3	0.0	0.0	13.3
							767	88	666	13
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 6MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	71.3000	0.7	0.0	0.0	49.9	49.9	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0359	7,000.0	0.0	0.0	251.3	251.3	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0054	0.0	102,522.0	0.0	553.6	0.0	553.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0027	0.0	84,686.0	0.0	228.6	0.0	228.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	782.2	15.6	0.0	0.0	15.6
							1,098	301	782	15
UMC15109	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 9MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	100.4000	0.7	0.0	0.0	70.2	70.2	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0502	7,000.0	0.0	0.0	351.4	351.4	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0060	0.0	102,522.0	0.0	615.1	0.0	615.1	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0029	0.0	84,686.0	0.0	245.5	0.0	245.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	860.6	17.2	0.0	0.0	17.2
							1,298	421	860	17
UMC15110	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 10MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	111.4440	0.7	0.0	0.0	78.0	78.0	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.0647	7,000.0	0.0	0.0	452.9	452.9	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0063	0.0	102,522.0	0.0	645.8	0.0	645.8	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 190 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMC15110	강판	절단 (가스)(수동식)	T= 10MM				m				
LGA00083	특별인부		인	0.0031	0.0	84,686.0	0.0	262.5	0.0	262.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	908.3	18.1	0.0	0.0	18.1
								1,456	530	908	18
UMC15114	강판	절단 (가스)(수동식)	T= 14MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L		l	167.0000	0.7	0.0	0.0	116.9	116.9	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.0842	7,000.0	0.0	0.0	589.4	589.4	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0070	0.0	102,522.0	0.0	717.6	0.0	717.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0035	0.0	84,686.0	0.0	296.4	0.0	296.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	1,014.0	20.2	0.0	0.0	20.2
								1,740	706	1,014	20
UMC15115	강판	절단 (가스)(수동식)	T= 15MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L		l	176.0000	0.7	0.0	0.0	123.2	123.2	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.0886	7,000.0	0.0	0.0	620.2	620.2	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0070	0.0	102,522.0	0.0	717.6	0.0	717.6	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0035	0.0	84,686.0	0.0	296.4	0.0	296.4	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	1,014.0	20.2	0.0	0.0	20.2
								1,777	743	1,014	20
UMC15116	강판	절단 (가스)(수동식)	T= 16MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L		l	185.0000	0.7	0.0	0.0	129.5	129.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급		kg	0.0929	7,000.0	0.0	0.0	650.3	650.3	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 191 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMC15116	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 16MM				m				
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0071	0.0	102,522.0	0.0	727.9	0.0	727.9	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0036	0.0	84,686.0	0.0	304.8	0.0	304.8	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,032.7	20.6	0.0	0.0	20.6
							1,831	779	1,032	20
UMC15125	강판 절단 (가스)(수동식)	T= 25MM				m				
MGM30501	산 소 공업용6000L	l	295.0000	0.7	0.0	0.0	206.5	206.5	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 2KG A급	kg	0.1475	7,000.0	0.0	0.0	1,032.5	1,032.5	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0090	0.0	102,522.0	0.0	922.6	0.0	922.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0045	0.0	84,686.0	0.0	381.0	0.0	381.0	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	1,303.6	26.0	0.0	0.0	26.0
							2,568	1,239	1,303	26
UMC24605	스테인리스강관 아르곤용접(기계)	D15 MM, (소모재료등)				개소				
MCQ35505	스테인레스 용접봉 KST308 D5.0	kg	0.0070	6,880.0	0.0	0.0	48.1	48.1	0.0	0.0
MGM30601	아르곤 가스	l	64.0000	5.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	0.0560	0.0	0.0	69.0	3.8	0.0	0.0	3.8
HKH20000	용접기 (교류) (200 AMP)	시간	0.0100	0.0	0.0	72.0	0.7	0.0	0.0	0.7
							372	368	0	4
UMC24623	스테인리스강관 아르곤용접(기계)	D250 MM, (소모재료등)				개소				
MCQ35505	스테인레스 용접봉 KST308 D5.0	kg	1.4550	6,880.0	0.0	0.0	10,010.4	10,010.4	0.0	0.0
MGM30601	아르곤 가스	l	3,060.0000	5.0	0.0	0.0	15,300.0	15,300.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 192 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC24623	스테인리스강관 아르곤용접(기계)	D250 MM, (소모재료등)				개소				
BGZ02000	임시 전력비	KWh	1.5350	0.0	0.0	69.0	105.9	0.0	0.0	105.9
HKH20000	용접기 (교류) (200 AMP)	시간	0.2537	0.0	0.0	72.0	18.2	0.0	0.0	18.2
							25,434	25,310	0	124
UMC28107	강판 전기아크용접(V형)(하향)(수동)	T= 7 MM				m				
MCQ35104	용접봉 전기KSE 4301 D4.0	kg	0.7800	1,220.0	0.0	0.0	951.6	951.6	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.1900	0.0	102,522.0	0.0	19,479.1	0.0	19,479.1	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0460	0.0	84,686.0	0.0	3,895.5	0.0	3,895.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	23,374.6	467.4	0.0	0.0	467.4
							24,792	951	23,374	467
UMC28203	강판 전기아크용접(V형)(횡향)(수동)	T= 3 MM				m				
MCQ35103	용접봉 전기KSE 4301 D3.2	kg	0.2000	1,320.0	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
LGA00112	용접공(일반)	인	0.1200	0.0	102,522.0	0.0	12,302.6	0.0	12,302.6	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0360	0.0	84,686.0	0.0	3,048.6	0.0	3,048.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	15,351.2	307.0	0.0	0.0	307.0
							15,922	264	15,351	307
UMC28606	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목)	T= 6 MM				m				
MCQ35104	용접봉 전기KSE 4301 D4.0	kg	0.3300	1,220.0	0.0	0.0	402.6	402.6	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	2.2500	0.0	0.0	69.0	155.2	0.0	0.0	155.2
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0466	0.0	102,522.0	0.0	4,777.5	0.0	4,777.5	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0133	0.0	84,686.0	0.0	1,126.3	0.0	1,126.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 193 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMC28606	강판전기아크용접(FILLET,하향,수동)(토목)	T= 6 MM				m				
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	5,903.8	118.0	0.0	0.0	118.0
							6,578	402	5,903	273
UMC28706	강판전기아크용접(FILLET,횡향,수동)(토목)	T= 6 MM				m				
MCQ35104	용접봉 전기KSE 4301 D4.0	kg	0.4000	1,220.0	0.0	0.0	488.0	488.0	0.0	0.0
BGZ02000	임시 전력비	KWh	2.6500	0.0	0.0	69.0	182.8	0.0	0.0	182.8
LGA00112	용접공(일반)	인	0.0866	0.0	102,522.0	0.0	8,878.4	0.0	8,878.4	0.0
LGA00083	특별인부	인	0.0266	0.0	84,686.0	0.0	2,252.6	0.0	2,252.6	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	11,131.0	222.6	0.0	0.0	222.6
							12,024	488	11,131	405
UMC38323	플랜지접합 부자재	D250 MM(10KG/CM2)				개소				
MGF10150	볼트 W/너트와셔M22X70	개	12.0000	698.0	0.0	0.0	8,376.0	8,376.0	0.0	0.0
MMO51323	스파이더패킹 D250X3.2T (10KG/CM2)	개	1.0000	9,300.0	0.0	0.0	9,300.0	9,300.0	0.0	0.0
							17,676	17,676	0	0
UMC38623	절연플랜지접합 부자재	D250 MM				개소				
MGF10150	볼트 W/너트와셔M22X70	개	12.0000	698.0	0.0	0.0	8,376.0	8,376.0	0.0	0.0
MMO52123	절연개스킷 D250 MM	개	1.0000	24,800.0	0.0	0.0	24,800.0	24,800.0	0.0	0.0
							33,176	33,176	0	0
UMC90202	캔바스이음	#2.5				개소				
MAM30010	석면판 2.0THK	m2	0.2470	11,467.0	0.0	0.0	2,832.3	2,832.3	0.0	0.0
MGF30701	리벳 4.5	개	63.0000	3.0	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 194 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMC90202	캔바스이음		#2.5		개소						
MGA60253	ㄱ형강	25X25X3	kg	3.5280	1,068.0	0.0	0.0	3,767.9	3,767.9	0.0	0.0
LGA00115	닥트공		인	0.3400	0.0	85,692.0	0.0	29,135.2	0.0	29,135.2	0.0
BGA31020	기구손료 (인건비의2%)	M02.	식	0.0200	0.0	0.0	29,135.2	582.7	0.0	0.0	582.7
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장	KSM-5311(2종)	m2	0.2250	1,224.0	5,624.0	112.0	1,566.0	275.4	1,265.4	25.2
								38,071	7,064	30,400	607
UMC90430	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)		D=22MM, T=10MM		개소						
LGA00006	철골공		인	0.0222	0.0	104,340.0	0.0	2,316.3	0.0	2,316.3	0.0
MGM30001	경유		l	0.0005	1,231.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	L05.	식	0.0500	2,316.3	0.0	0.0	115.8	115.8	0.0	0.0
								2,432	116	2,316	0
UMC90434	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)		D=22MM, T=14MM		개소						
LGA00006	철골공		인	0.0311	0.0	104,340.0	0.0	3,244.9	0.0	3,244.9	0.0
MGM30001	경유		l	0.0007	1,231.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	L05.	식	0.0500	3,244.9	0.0	0.0	162.2	162.2	0.0	0.0
								3,407	163	3,244	0
UMC90435	강판구멍뚫기(송곳뚫기, 현장가공) (토목)		D=22MM, T=15MM		개소						
LGA00006	철골공		인	0.0333	0.0	104,340.0	0.0	3,474.5	0.0	3,474.5	0.0
MGM30001	경유		l	0.0008	1,231.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
BGA13050	잡 재료비 (인건비의 5%)	L05.	식	0.0500	3,474.5	0.0	0.0	173.7	173.7	0.0	0.0
								3,648	174	3,474	0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 195 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계 재료비	금액 노무비	경비
UMD19123	버터플라이밸브 설치(주철제,GEAR형)	D250 MM, (10KG/CM2)				개소			
MMD19123	버터플라이밸브(주철제)(GEAR형) D250 MM, (10KG/CM2)	개	1.0000	515,000.0	0.0	0.0	515,000.0	515,000.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.9300	0.0	87,372.0	0.0	81,255.9	0.0	81,255.9
LGA00084	보통인부	인	0.2860	0.0	66,622.0	0.0	19,053.8	0.0	19,053.8
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	100,309.7	2,006.1	0.0	2,006.1
							617,315	515,000	100,309
									2,006
UMD22223	체크밸브 설치(주철제)	D250 MM, (10KG/CM2)				개소			
MMD22223	체크밸브(주철제) D250 MM, (10KG/CM2)	개	1.0000	594,000.0	0.0	0.0	594,000.0	594,000.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.9300	0.0	87,372.0	0.0	81,255.9	0.0	81,255.9
LGA00084	보통인부	인	0.2860	0.0	66,622.0	0.0	19,053.8	0.0	19,053.8
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	100,309.7	2,006.1	0.0	2,006.1
							696,315	594,000	100,309
									2,006
UMJ50226	각형덕트제작설치(기계제작)	#24, T= 0.6MM				m2			
MGB30015	아연도철판 KS 0.6TX914X1829	매	0.7680	8,360.0	0.0	0.0	6,420.4	6,420.4	0.0
MGA60253	ㄱ형강 25X25X3	kg	2.9000	1,068.0	0.0	0.0	3,097.2	3,097.2	0.0
MGF30701	리벳 4.5	개	38.0000	3.0	0.0	0.0	114.0	114.0	0.0
MGF11251	행거지지봉(복수적용) 9MM(3/8")	m	0.6000	516.0	0.0	0.0	309.6	309.6	0.0
MGF10002	볼트 6 X 25	개	15.0000	20.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0
MME60702	석면테이프 3.20X25	m	1.1000	366.0	0.0	0.0	402.6	402.6	0.0
MAE50330	코킹컴파운드	l	0.0460	1,879.0	0.0	0.0	86.4	86.4	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 196 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명칭 규격	단위	수량	자재비	단가 인건비	경비	계	재료비	금액 노무비	경비
UMJ50226	각형덕트제작설치(기계제작)	#24, T= 0.6MM					m2			
LGA00115	덕트공	인	0.4840	0.0	85,692.0	0.0	41,474.9	0.0	41,474.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	41,474.9	829.4	0.0	0.0	829.4
UAO97040	광명단 조합페인트 2회 도장 KSM-5311(2종)	m2	0.3000	1,224.0	5,624.0	112.0	2,088.0	367.2	1,687.2	33.6
							55,122	11,097	43,162	863
UML30100	자동확산소화기 설치	3KG					개소			
MML30100	자동확산소화기 3KG	개	1.0000	24,000.0	0.0	0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	0.0
MGF11251	행거지지봉(복수적용) 9MM(3/8")	m	0.0500	516.0	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
MGF30505	인서트 D9	개	1.0000	36.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0
MGE20035	못 75MM	kg	0.0080	768.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0
LGA00098	기계설치공	인	0.0790	0.0	85,723.0	0.0	6,772.1	0.0	6,772.1	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%)	식	0.0200	0.0	0.0	6,772.1	135.4	0.0	0.0	135.4
							30,974	24,067	6,772	135
UML40100	오토드립설치	D20 MM					개			
MML40100	오토드립 D20 MM	개	1.0000	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	0.0570	0.0	87,372.0	0.0	4,980.2	0.0	4,980.2	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.	식	0.0200	0.0	0.0	4,980.2	99.6	0.0	0.0	99.6
							11,079	6,000	4,980	99
UMN33523	플렉시블조인트 설치(절연플랜지포함)	D250MM, (10KG/CM2)					개소			
MMN34523	플렉시블조인트 D250MM, (10KG/CM2)	개	1.0000	279,000.0	0.0	0.0	279,000.0	279,000.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공	인	1.5360	0.0	87,372.0	0.0	134,203.3	0.0	134,203.3	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 197 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMN33523	플렉시블조인트 설치(절연플랜지포함)		D250MM, (10KG/CM2)		개소						
LGA00084	보통인부		인	0.1440	0.0	66,622.0	0.0	9,593.5	0.0	9,593.5	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	143,796.8	2,875.9	0.0	0.0	2,875.9
MMB41323	절연플랜지 D250 (10KG/CM2)		개	2.0000	168,380.0	0.0	0.0	336,760.0	336,760.0	0.0	0.0
UMC38623	절연플랜지접합 부자재 D250 MM		개소	2.0000	33,176.0	0.0	0.0	66,352.0	66,352.0	0.0	0.0
								828,783	682,112	143,796	2,875
UMO20030	잡철물제작설치비(기계공사)		간단(100%)		kg						
MCQ35204	용접봉 전기KSE 4311 D4.0		kg	0.0185	1,670.0	0.0	0.0	30.8	30.8	0.0	0.0
MGM30501	산 소 6000 L(용접용)		병	0.0011	4,500.0	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
MGM30581	아세치렌 AC98%(용접용)		kg	0.0028	7,000.0	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0
LGA00007	철 공		인	0.0277	0.0	111,574.0	0.0	3,085.0	0.0	3,085.0	0.0
LGA00084	보통인부		인	0.0007	0.0	66,622.0	0.0	43.9	0.0	43.9	0.0
LGA00112	용접공(일반)		인	0.0026	0.0	102,522.0	0.0	266.5	0.0	266.5	0.0
LGA00083	특별인부		인	0.0007	0.0	84,686.0	0.0	62.6	0.0	62.6	0.0
BGA31030	기구 손료 (인건비의3%)		식	0.0300	0.0	0.0	3,458.0	103.7	0.0	0.0	103.7
								3,616	55	3,458	103
UMO31713	지수판슬리브강관제작		D350 M/M		개소						
MMA10225	백강관 (SPP)(KSD3507) D350 MM		m	0.3000	89,110.0	0.0	0.0	26,733.0	26,733.0	0.0	0.0
MGB21100	냉연철판 1.0X914X1829		kg	0.0942	950.0	0.0	0.0	89.4	89.4	0.0	0.0
MGB10015	열연철판 3MMX914X1829		kg	5.8870	850.0	0.0	0.0	5,003.9	5,003.9	0.0	0.0

일위대가표

파주 서측우회도로 건설공사

적용단가 : 2009/02/02

페이지 : 198 / 198

출력일 : 2009-02-27

CODE	명 규	칭 격	단 위	수 량	자 재 비	단 가 인 건 비	경 비	계	재 료 비	금 액 노 무 비	경 비
UMO31713	지수판슬리브강관제작		D350 M/M		개소						
MMZ20123	양		kg	0.1300	1,260.0	0.0	0.0	163.8	163.8	0.0	0.0
MAE50330	코킹콤파운드		l	0.1152	1,879.0	0.0	0.0	216.4	216.4	0.0	0.0
LGA00007	철 공		인	0.5730	0.0	111,574.0	0.0	63,931.9	0.0	63,931.9	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	63,931.9	1,278.6	0.0	0.0	1,278.6
UMC15103	강판 절단 (가스)(수동식) T= 3MM		m	2.5060	88.0	666.0	13.0	1,921.9	220.5	1,668.9	32.5
UMC15106	강판 절단 (가스)(수동식) T= 6MM		m	1.1160	301.0	782.0	15.0	1,225.3	335.9	872.7	16.7
UMC28203	강판 전기아크용접(V형)(횡향)(수동) T= 3 MM		m	1.2660	264.0	15,351.0	307.0	20,157.1	334.2	19,434.3	388.6
								120,720	33,097	85,907	1,716
UMP25200	압력계설치(스테인리스강관용)		2-35 KG/CM2 이상, D100M/M		개소						
MMP25200	압력계 2-35 KG/CM2 이상		조	1.0000	3,800.0	0.0	0.0	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0
MMA30605	배관용 스테인레스강관 (KSD3576) D15 MM, T2.10		m	0.2000	5,241.0	0.0	0.0	1,048.2	1,048.2	0.0	0.0
MMB30525	부싱 (스텐레스용, 나사식) D15 MM		개	1.0000	1,968.0	0.0	0.0	1,968.0	1,968.0	0.0	0.0
MMB30505	소켓 (스텐레스용, 나사식) D15 MM		개	1.0000	1,703.0	0.0	0.0	1,703.0	1,703.0	0.0	0.0
LGA00029	배관공		인	0.0574	0.0	87,372.0	0.0	5,015.1	0.0	5,015.1	0.0
BGA31020	기구 손료 (인건비의2%) M02.		식	0.0200	0.0	0.0	5,015.1	100.3	0.0	0.0	100.3
UMC24605	스테인리스강관 아르곤용접(기계) D15 MM, (소모재료등)		개소	2.0000	368.0	0.0	4.0	744.0	736.0	0.0	8.0
								14,378	9,255	5,015	108